

杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工
程供配电工程

招标工程量清单

上海远房工程咨询有限公司

2025-11-12

工程报建号：*****

杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供
配电工程

工 程 量 清 单

招 标 人：	上海市宝山区杨行镇人民政府	工程造价咨询人/ 上海远房工程咨询有限公
	府	招标代理机构：
	(单位盖章)	司
		(单位盖章)

法定代表人	法定代表人
或其授权人：	或其授权人：
/	宗青
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编 制 人：	刘逸中	审 核 人：	赵均玮
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专
			用章)

编 制 时 间：	2025-11-12	审 核 时 间：	2025-11-12
----------	------------	----------	------------

总 说 明

工程名称： 杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1、项目名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程；建设单位：上海市宝山区杨行镇人民政府；本标段的招标控制价见招标文件。

2、本工程主要内容包括：

1) 本项目主要内容为变压器、变压器柜、PT柜、高压计量柜、高压进线柜、低压柜、并网柜、无功补偿柜、馈电柜、母线、电缆安装调试等。

2) 详见图纸及招标工程量清单。

二、招标范围

本项目主要内容为变压器、变压器柜、PT柜、高压计量柜、高压进线柜、低压柜、并网柜、无功补偿柜、馈电柜、母线、电缆安装调试等。(具体以施工图纸及工程量清单所示范围)。

三、招标工程量清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2013；
2. 国家或上海市、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；
3. 施工图纸；
4. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术文件；
5. 招标人提供的其他与本招标工程项目相关的资料。

四、投标报价编制原则及要求

投标报价要求：本工程包括并不限于二次深化设计，满足业主使用功能要求并符合相关规范标准及技术文件要求。其他措施费中应包含但不限于以下费用：勘察费、深化设计费、安全器具费，交接试验、检测、验收收费。

投标人应根据招标文件、现行施工规范和质量标准、自身管理水平、操作人员素质、参照市场信息价格，结合自身综合实力并充分考虑市场风险等因素进行报价编制。除此以外，投标人还应按照以下原则和要求进行编制报价：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，单价及措施费一律不予调整。

总 说 明

工程名称： 杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程

第 2 页 共 2 页

2、由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运保管、损耗等费用，实际施工时不做调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单综合单价时的主要材料（设备）的单价与工日、材料（设备）、机械设备台班清单。

3、本工程施工用电、施工用水由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘。中标单位进场后应自装场内管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水电费用，应该按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。

4、本工程中涉及到的垃圾清运、保洁费、成品保护费、恢复修复等，应根据现场情况，自行报价，包括在投标总价中。

5、措施项目包括但不限于：检测验收、环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、已完工程及设备保护费、施工排水、降水及模板、脚手架、地下管线及周边建筑物保护措施费、行车、行人干扰等综合考虑等内容。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、踏勘现场及投标人编制的施工组织设计报价。本工程措施费包干使用。

6、请投标单位在投标时自行考虑涉及到工程中水、电、脚手架、拆除、恢复、开孔、垃圾清运、与总包产生的一切费用等，结算时不另行调整。

五、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》规定的统一格式，提供（包括但不限于）以下表格：

封面、投标总价、总说明、建设工程投标报价汇总表、措施项目清单汇总表、安全防护、文明施工清单与计价明细表、其他措施项目清单与计价表、单价措施项目清单与计价表、其他项目清单汇总表、规费税金项目清单与计价表、分部分项工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表等。

六、工程结算依据和原则：详见招标文件。

七、其他详见招标文件。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	031302001002			噪音控制		
1.1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	031302001005			现场围挡		
1.1.6	031302001006			各类图板		
1.1.7	031302001007			企业标志		
1.1.8	031302001008			场容场貌		
1.1.9	031302001009			材料堆放		
1.1.10	031302001010			现场防火		
1.1.11	031302001011			垃圾清运		
1.1.12	031302001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	031302001013			现场宿舍设施		
1.1.14	031302001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	031302001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	031302001016			水泥仓库		
1.1.17	031302001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	031302001018			其他库房		
1.1.19	031302001019			配电线路		
1.1.20	031302001020			配电箱开关箱		
1.1.21	031302001021			接地保护装置		
1.1.22	031302001022			供水管线		
1.1.23	031302001023			排水管线		
1.1.24	031302001024			沉淀池		
1.1.25	031302001025			临时道路		
1.1.26	031302001026			硬地坪		
1.1.27	031302001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	031302001028			通道口防护		
1.1.29	031302001029			预留洞口防护		
1.1.30	031302001030			电梯井口防护		
1.1.31	031302001031			楼梯边防护		
1.1.32	031302001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	031302001033			高空作业防护		
1.1.34	031302001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	031302001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供
配电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	031302002001	夜间施工增加		
2	031302003001	非夜间施工增加		
3	031302004001	二次搬运		
4	031302005001	冬雨季施工增加		
5	031302006001	已完工程及设备保护		
6	031302007001	高层施工增加		
7	031301001001	吊装加固		
8	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		
9	031301003001	平台铺设、拆除		
10	031301004001	顶升、提升装置		
11	031301005001	大型设备专用机具		
12	031301006001	焊接工艺评定		
13	031301007001	胎（膜）具制作、安装、拆除		
14	031301008001	防护棚制作安装拆除		
15	031301009001	特殊地区施工增加		
16	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		
17	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		
18	031301012001	工程系统检测、检验		
19	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保 护		
20	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		
21	031301015001	管道安拆后的充气保护		
22	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电 、照明及通信设施		
23	031301017001	脚手架搭拆		
24	031301018001	其他措施		
25	04B001	以上未列出但投标人认为本项目可能发 生的一切其他措施费		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		变电站									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	030401002002	干式变压器SCB14-500kVA/10	1. 名称:干式变压器SCB14-500kVA/10 2. 型号:SCB14-500kVA/10; 10±P2*2.5%/0.4kV; D, yn11 Uk=6.0%; 附:温控器 风机 IP40外壳; 二级能效及以上; 功率因数补偿到92%以上。 3. 容量 (kV·A):500 4. 电压 (kV):10±P2*2.5%/0.4kV 5. 油过滤要求:满足项目要求 6. 干燥要求:满足项目要求 7. 基础型钢形式、规格:变压器导轨埋件-200x10, L=1500 8. 网门、保护门材质、规格:满足项目要求 9. 温控箱型号、规格:满足项目要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷 (喷)油漆	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030404013001	直流屏	1. 名称:直流屏 2. 型号:满足项目要求 3. 规格:满足项目要求 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢构成基础框架 5. 接线端子材质、规格:满足项目要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足项目要求 7. 小母线材质、规格:满足项目要求 8. 屏边规格:满足项目要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线安装 7. 屏边安装 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程标段：C01第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030404017011	计量柜	1. 名称:计量柜 2. 型号:满足项目要求 3. 尺寸(宽*深*高):满足项目要求 4. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔,检查、接线; 3、箱体接地、调试、焊、压接线端子; 4、送配电调试。 5. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:详见图纸,满足项目要求 7. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 8. 安装方式:满足项目要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030404004002	低压总柜 D1、D10	1. 名称:低压总柜 D1、D10 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*200 4. 种类:低压总柜 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:详见图纸, 满足项目要求 7. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸, 满足项目要求 8. 小母线材质、规格:详见图纸, 满足项目要求 9. 屏边规格:详见图纸, 满足项目要求 10. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔, 检查、接线;	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3、箱体接地、调试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030404009002	无功补偿柜 D2、D8	1. 名称:无功补偿柜 D2、D8 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 接线端子材质、规格:详见图纸, 满足项目要求 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸, 满足项目要求 7. 小母线材质、规格:详见图纸, 满足项目要求 8. 屏边规格:详见图纸, 满足项目要求 9. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔, 检查、接线; 3、箱体接地、调	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线安装 7. 屏边安装 8. 补刷(喷)油漆 9. 接地	台	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030404004004	馈电柜 D3、D4、D6、D7	1. 名称:馈电柜 D3、D4、D6、D7 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*200 4. 种类:馈电柜 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:详见图纸,满足项目要求 7. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 8. 小母线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 9. 屏边规格:详见图纸,满足项目要求 10. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔,检查、接线;	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3、箱体接地、调试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030404004005	母联柜 D5	1. 名称:母联柜 D5 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*200 4. 种类:母联柜 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:详见图纸,满足项目要求 7. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 8. 小母线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 9. 屏边规格:详见图纸,满足项目要求 10. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔,检查、接线; 3、箱体接地、调	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030404004006	并网柜 D9	1. 名称:并网柜 D9 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 种类:并网柜 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:详见图纸,满足项目要求 7. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 8. 小母线材质、规格:详见图纸,满足项目要求 9. 屏边规格:详见图纸,满足项目要求 10. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔,检查、接线; 3、箱体接地、调	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程标段：C01第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。									
9	030402017001	高压进线柜 H1、H5	1. 名称:高压进线柜 H1、H5 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1500*2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 种类:满足项目要求 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 7. 内容:1、墙体留洞或开孔（暗装）及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆（壁挂或落地安装）； 2、箱体开孔，检查、接线； 3、箱体接地、调试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030402017002	高压计量柜 H2、H6	1. 名称:高压计量柜 H2、H6 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1500*2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 种类:满足项目要求 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 7. 内容:1、墙体留洞或开孔（暗装）及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆（壁挂或落地安装）； 2、箱体开孔，检查、接线； 3、箱体接地、调试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	030402017003	PT柜 H3、H7	1. 名称:PT柜 H3、H7 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1500*2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 种类:满足项目要求 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 7. 内容:1、墙体留洞或开孔（暗装）及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆（壁挂或落地安装）； 2、箱体开孔，检查、接线； 3、箱体接地、调试、焊、压接线端子； 4、送配电调试。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程标段：C01第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	030402017004	变压器柜 H4、H8	1. 名称:变压器柜 H4、H8 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1500*2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 种类:满足项目要求 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 7. 内容:1、墙体留洞或开孔(暗装)及修复、支吊架或钢制基础及防腐油漆(壁挂或落地安装); 2、箱体开孔,检查、接线; 3、箱体接地、调试、焊、压接线端子; 4、送配电调试。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	030408001013	电力电缆WDZB-YJY-4x185-E95	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4x185-E95 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	140						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	030408001014	电力电缆WDZB-YJY-4x150-E70	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4x150-E70 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	125						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	030408001015	25 电力电缆WDZB-YJY-4x50-E	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4x50-E25 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	95						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030408001023	35 电力电缆WDZB-YJY-4x70-E	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4x70-E35 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理; 2、线缆支架制作、安装; 3、放线架,管内或槽内敷设(含揭/盖桥架或线槽盖板); 4、防腐油漆、防火隔板及封堵; 5、测试,编号; 6、电缆头、终端头(包括分支头)制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头、终端头(包括分支头)制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试,编号	m	195					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030408001017	电力电缆WDZB-YJY-5x16	1. 名称:电力电缆BBTRZ-5x16 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	250						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030408001018	电力电缆BBTRZ-5x16	1. 名称:电力电缆BBTRZ-5x16 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	280						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030408001019	电力电缆BBTRZ-3x70-2x35	1. 名称:电力电缆BBTRZ-3x70-2x35 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	173						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030408001020	电力电缆BBTRZ-3x25-2x16	1. 名称:电力电缆BBTRZ-3x25-2x16 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	180						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030408001021	电力电缆BBTRZ-5x10	1. 名称:电力电缆BBTRZ-5x10 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030408001002	电力电缆BBTRZ-5x6	1. 名称:电力电缆BBTRZ-5x6 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	372					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	030408001022	电力电缆WDZB-YJY-4x240-E120	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4x240-E120 2. 内容:1、开盘检查、扫管、清理； 2、线缆支架制作、安装； 3、放线架，管内或槽内敷设（含揭/盖桥架或线槽盖板）； 4、防腐油漆、防火隔板及封堵； 5、测试，编号； 6、电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头、终端头（包括分支头）制作、安装 4. 线缆支架制作、安装 5. 防腐油漆、防火隔板及封堵 6. 测试，编号	m	130						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	030403003001	母线TMY/3-(80*6)	1. 名称:母线TMY/3-(80*6) 2. 型号:满足项目要求 3. 规格:TMY/3-(80*6) 4. 材质:满足项目要求 5. 绝缘子类型、规格:满足项目要求 6. 穿墙套管材质、规格:满足项目要求 7. 穿通板材质、规格:满足项目要求 8. 母线桥材质、规格:满足项目要求 9. 引下线材质、规格:满足项目要求 10. 伸缩节、过渡板材质、规格:满足项目要求 11. 分相漆品种:满足项目要求 12. 其他:含母线支吊架	1. 母线安装 2. 穿通板制作、安装 3. 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 4. 引下线安装 5. 伸缩节安装 6. 过渡板安装 7. 刷分相漆 8. 母线支吊架制作安装	m	39.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	030403003002	母线TMY-60*6	1. 名称:母线TMY-60*6 2. 型号:满足项目要求 3. 规格:TMY-60*6 4. 材质:满足项目要求 5. 绝缘子类型、规格:满足项目要求 6. 穿墙套管材质、规格:满足项目要求 7. 穿通板材质、规格:满足项目要求 8. 母线桥材质、规格:满足项目要求 9. 引下线材质、规格:满足项目要求 10. 伸缩节、过渡板材质、规格:满足项目要求 11. 分相漆品种:满足项目要求 12. 其他:含母线支吊架	1. 母线安装 2. 穿通板制作、安装 3. 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 4. 引下线安装 5. 伸缩节安装 6. 过渡板安装 7. 刷分相漆 8. 母线支吊架制作安装	m	40						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	030403003003	母线TMY-(50*5)	1. 名称:母线TMY-(50*5) 2. 型号:满足项目要求 3. 规格:TMY-(50*5) 4. 材质:满足项目要求 5. 绝缘子类型、规格:满足项目要求 6. 穿墙套管材质、规格:满足项目要求 7. 穿通板材质、规格:满足项目要求 8. 母线桥材质、规格:满足项目要求 9. 引下线材质、规格:满足项目要求 10. 伸缩节、过渡板材质、规格:满足项目要求 11. 分相漆品种:满足项目要求 12. 其他:含母线支吊架	1. 母线安装 2. 穿通板制作、安装 3. 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 4. 引下线安装 5. 伸缩节安装 6. 过渡板安装 7. 刷分相漆 8. 母线支吊架制作安装	m	21.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 型号:送配电设备系统调试 3. 电压等级(kV):满足项目要求 4. 类型:满足项目要求	1. 系统调试	系统	1					
28	030414001001	变压器系统调试	1. 名称:变压器系统调试 2. 型号:三相电力变压器系统调试 3. 容量(kV. A):560 kV·A以下	1. 系统调试	系统	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程标段：C01第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	030411001001	进户管SC150	1. 名称:进户管SC150 2. 规格:电缆穿墙的防水做法见08D800-6, P126 3. 配置形式:埋深室上覆土下1.0米 4. 接地要求:满足项目要求 5. 钢索材质、规格:满足项目要求 6. 其他:1. 挖沟槽及回填 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆、防水防火材料密封 5. 接地 6. 穿铁丝 7. 刨沟	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 6. 防水防火材料密封	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	030411001002	进户管SC100	1. 名称:预留弱电进户管6φ100 2. 规格:电缆穿墙的防水做法见08D800-6, P126 3. 配置形式:埋深室上覆土下1.0米 4. 接地要求:满足项目要求 5. 钢索材质、规格:满足项目要求 6. 其他:1. 挖沟槽及回填 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆、防水防火材料密封 5. 接地 6. 穿铁丝 7. 刨沟	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 6. 防水防火材料密封	m	12.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	030411001003	暗配JDG20	1. 名称:暗配JDG20 2. 内容:1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地 6. 穿铁丝 7. 刨沟 8. 管道遇墙体、地面刨沟槽开洞, 修复及垃圾外运, 过路盒等费用均含在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽及修复	m	38						
32	030411004001	配线WDZB-BYJ2. 5	1. 名称:配线 WDZC-BYJ2. 5 2. 内容:1、扫管、清理; 2、桥架及管内穿线含接头及接地; 3、烫锡包头或压接端子; 4、测试, 编号; 3. 配线形式:管内、线槽桥架穿线	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030412005001	单管节能灯单管荧光灯(LED)28W	1. 名称:单管节能灯单管荧光灯(LED)28W 2. 内容:1、清理,定位; 2、接线; 3、配套附件组装; 4、座灯头(含光源)安装,含壁装或吸顶或吊链或吊杆之材料; 5、金属软管; 6、试电; 7、接线盒综合考虑 3. 安装:吸顶安装(H>2.5m)	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	010807003001	风百叶内侧设对开多叶调节阀（百叶窗内设钢丝网）	1. 窗代号及洞口尺寸:风百叶内侧设对开多叶调节阀（百叶窗内设钢丝网） 2. 框、扇材质:铝合金型材, 铝合金型材喷氟碳漆, 综合考虑 3. 其它:百叶窗内设钢丝网,网孔不大于10mmx10mm。考虑冬季防冻,进风百叶内侧设对开多叶调节阀	1. 窗安装 2. 五金安装 3. 防虫网	m2	3.6					
35	030409002001	50*5热镀锌扁钢	1. 名称:50*5热镀锌扁钢 2. 安装部位:参考图纸 3. 安装形式:满足图纸规范要求, 接地跨接线安装	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地跨接线安装	m	17.7					
36	030409002004	40x4热镀锌扁钢	1. 名称:40x4热镀锌扁钢 2. 安装部位:参考图纸 3. 安装形式:满足图纸规范要求, 接地跨接线安装	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地跨接线安装	m	40					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030414011003	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地装置调试 接地网	1. 接地电阻测试	系统	1					
38	030411004003	配线BV-1X25	1. 名称:配线BV-1X25 2. 内容:1、扫管、清理; 2、桥架及管内穿线含接头及接地; 3、烫锡包头或压接端子; 4、测试, 编号; 3. 配线形式:管内、线槽桥架穿线	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10					
39	03B001	高度为400mm的活动挡板	1. 名称:高度为400mm的活动挡板	1. 高度为400mm的活动挡板制作安装	块	2					
40	03B002	变压器吊装及二次运输	1. 名称:变压器吊装及二次运输	1. 变压器吊装及二次运输	项	1					
41	03B005	变电站安全工器具及安全工器具箱	1. 名称:变电站安全工器具及安全工器具箱 2. 内容:应当配置品质合格、数量满足工作需求的安全工器具	1. 变电站安全工器具及安全工器具箱安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	03B006	铭牌、标签	1. 名称:铭牌、标签 2. 内容:设备、柜体、电缆的名牌标签制作安装	1. 设备、柜体、电缆的名牌标签制作安装	项	1					
		分部小计									
		变电站进线管									
43	030411001009	进户管SC150	1. 名称:进户管SC150 2. 规格:电缆穿墙的防水做法见08D800-6, P126 3. 配置形式:埋深室上覆土下1.0米 4. 接地要求:满足项目要求 5. 钢索材质、规格:满足项目要求 6. 其他:1. 挖沟槽及回填 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆、防水防火材料密封 5. 接地 6. 穿铁丝 7. 刨沟	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 6. 防水防火材料密封	m	364					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	040205001001	电缆手孔井 1200mm(L)X1200mm(W)X1200mm(H)	1. 材料品种:井壁采用MU10烧结普通砖和M5(无汽车)或M7.5(有汽车)水泥砂浆砌筑。 2. 规格尺寸: 1200mm(L)X1200mm(W)X1200mm(H) 3. 盖板材质、规格:盖板采用C30混凝土, HRB335钢筋, 钢筋保护层20mm. 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:底板采用C30混凝土, 中12@180双层钢筋网. 5. 其他:综合考虑套管	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝 (抹面) 4. 井盖安装	座	4					
45	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:埋设深度不小于0.8m 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	239.87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨行YH-B-1单元31-07地块业务技术用房新建工程供配电工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	010103001001	回填方及恢复	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:原土回填 4. 填方来源、运距:综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实 4. 路面恢复	m3	232.96					
		分部小计									
本页小计											
合 计											