

报建编号: *****

标段号: C01

富浩河滨花园小区积水点改造项目 工程
(工程名称)

富浩河滨花园小区积水点改造项目 工程
(标段名称)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1187961.52 (大写): 壹佰壹拾捌万柒仟玖佰陆拾壹元伍角贰分

招标人: 上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心 (单位盖章) 法定代表人或其授权人: / (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海远房工程咨询有限公司 (单位盖章) 法定代表人或其授权人: 宗青 (签字或盖章)

编制人: 刘逸中 (注册造价工程师签字盖专用章) 审核人: 赵均玮 (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月06日 审核时间: 2026年03月09日

编制（审核）说明

工程名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目

标段：C01

第1页 共1页

一、工程概况

（一）概况介绍 项目名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目 建设单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心 工程位于上海市宝山区月浦镇富浩河滨花园小区

（二）主要工作内容 排水管铺设、路面破除恢复等 详见招标清单

二、招标范围及最高投标限价

2.1 招标范围 排水管铺设、路面破除恢复 详见招标清单

2.2 最高投标限价：元

三、限价编制（审核）依据

3.1 本市应用规则（2025版）

3.2 现行国家标准 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）和专业工程国家及行业工程量计算标准

3.3 招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改

3.4 国家、行业和本市建设行政管理部门颁发的工程量与计价规定，以及根据工程量需要补充的工程量计算规则

3.5 与招标工程相关的技术标准规范

3.6 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况

3.7 合理施工工期及常规施工工艺、顺序

3.8 工程价格信息、工程造价指数

3.9 其他相关资料

四、人工单价、主要材料单价、机械单价及费率取定原则：

4.1 人工单价：参照 2026年2月《上海市建设工程价格市场信息》低值（含规费）计入

4.2 主要材料：参照 2026年2月《上海市建设工程价格市场信息》、广联达采购建议价、人工询价、材料价格库等

4.3 工程设备单价：参照 2026年2月《上海市建设工程价格市场信息》、广联达采购建议价、人工询价、材料价格库等

4.4 安全文明施工费：依据沪建交【2016】455号文件，计费基数为分部分项工程费，费率取2.6%

4.5 施工措施费：其他措施项目费率依据沪建管【2016】42号文件，计费基数为分部分项工程费，费率取1.5%；

4.6 企业管理费及利润：依据沪建标定联【2023】120号文件、建标定联【2023】486号文件，管理费和利润按人工费的27.81%计取

4.7 增值税依据沪建市管（2019）19号文件执行，按9%计取

五、其他说明

5.1 其他详见设计图纸及招标文件

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置		984219.94	2.6	25589.72
1.2	041201016002			宿舍设施				
1.3	041201016003			食堂生活设施				
1.4	041201016004			现场厕所设施				
1.5	041201016005			施工现场临时用电				
1.6	041201016006			临时通讯设施				
2.1	041201017001	文明施工		边界设置				
2.2	041201017002			出入门及两侧设置				
2.3	041201017003			管线保护				
2.4	041201017004			施工区域设置				
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟				
2.6	041201017006			现场消防设置				
2.7	041201017007			智能化设置				
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理				
3.2	041201018002			噪声控制				
3.3	041201018003			扬尘控制				
3.4	041201018004			光污染控制				
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护				
4.2	041201019002		桥面人行便道					
4.3	041201019003		作业人员必要的安全防护					

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项		984219.94	1.5					14763.3	
2	041201021001	夜间施工增加	项			100						
3	041201022001	特殊地区施工增加	项			100						
4	041201023001	二次搬运	项			100						
5	041201024001	已完工程及设备保护	项			100						
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	项			100						
7	041201004003	施工排水	项	1. 提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等	1	600		600			600	
8	041201005002	施工降水	项	1. 提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等	1	1200		1200			1200	

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
9	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	项	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	1	2000		2000			2000	

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
10	041201014002	地下管线交叉处理	项	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施	1	10000		10000			10000	
11	041201015002	施工监测、监控	项	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量	1	1500		1500			1500	
12	041201018005	顶管工作井修复	项			100						

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：富浩河滨花园小区积水点改造项目

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
13	041201019004	施工单位认为其他 需要上报措施	项			100						
合计								15300			30063.3	

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		积水点改造工程									
1	041001001002	拆除混凝土路面	1. 材质:混凝土(含基层) 2. 厚度:以现场实际厚度为准	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	470	47.18	22174.6	17.37		
2	041001006003	拆除管道	1. 材质:高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2. 管径:DN200	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	83	18.1	1502.3	14.16		
3	041001002001	拆除广场砖	1. 材质:广场砖 2. 厚度:按现场实际	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	160	36.81	5889.6	28.01		
4	041001001003	拆除沥青路面	1. 材质:沥青混凝土(含基层) 2. 厚度:以现场实际厚度为准	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	50	85.4	4270	46.43		
5	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:拆除建筑垃圾、土方、植物根茎等 2. 其他:满足有关规定需完成的消纳和处置要求	1. 装卸 2. 场外运输 3. 处置、消纳	m ³	107.24	210	22520.4			
本页小计								56356.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	040103003005	建筑垃圾外运处置	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 其他:满足有关规定需完成的消纳和处置要求	1. 装卸 2. 场外运输, 处理	m ³	195.4	230	44942			
7	040501005003	雨水管 DN800	1. 垫层、基础材质及厚度:250mm厚砾石砂+50mm厚黄砂, 采用中粗砂回填至管外顶以上50cm 2. 材质及规格:DN800 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 管道环刚度≥10.0kN/m ² 3. 连接形式:橡胶圈连接 4. 铺设深度:2.3-3米 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 土方开挖回填	m	84	2935.34	246568.56	428.68		
本页小计								291510.56			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040501012001	顶管	1. 地层类别:按现场实际 2. 洞口处理要求:密封橡胶圈止水 3. 管道材质及规格:玻璃纤维增强塑料管 DN800 (离心浇铸工艺、环刚度20kN/m ²) 4. 管道接口形式:套筒式 5. 触变泥浆要求:满足设计及规范要求 6. 泥浆置换要求:满足设计及规范要求 7. 洞口止水要求:满足设计及规范要求 8. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 9. 防腐要求:满足设计及规范要求	1. 洞口处理 2. 顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除 3. 顶管设备、附属设施调向 4. 管道顶进、接口 5. 中继间、工具管及附属设备安装、拆除 6. 管内挖、运土及土方提升 7. 纠偏、监测 8. 触变泥浆制作、注浆 9. 泥浆置换 10. 洞口止水 11. 管道检测及试验 12. 防腐 13. 土方、泥浆外运及处置	m	22	6238.59	137248.98	1178.07		
本页小计								137248.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	040103003007	顶管泥浆外运处置	1. 弃料品种:顶管泥浆 2. 其他:满足有关规定需完成的消纳和处置要求	1. 装卸 2. 场外运输, 处理	m ³	11.06	280	3096.8				
10	040501011001	顶管工作井(坑)	1. 地层类别:按现场实际情况 2. 顶管工作井(坑)平面尺寸及深度:Φ3000*6500*30厚钢护筒 3. 垫层、基础材质及厚度:50cm厚C30混凝土 4. 混凝土强度等级:井底压密注浆加固	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 井底压密注浆 4. 压密注浆钻孔 5. 土方开挖回填	座	1	141324.62	141324.62	26071.01			
本页小计								144421.42				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	040501005004	雨水管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚黄砂衬平, 采用中粗砂回填至管外顶 2. 材质及规格:DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE), 环刚度≥8kN/m2 3. 连接形式:橡胶圈连接 4. 铺设深度:2.3-3米 5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 土方开挖回填	m	39	702.74	27406.86	265.58		
12	010103001002	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	520	7	3640	5.48		
13	040202004002	石灰、碎石、土	1. 配合比:级配碎石 2. 碎石规格:级配碎石 3. 厚度:15cm	1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	520	38.54	20040.8	6.46		
本页小计								51087.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	040202015001	沥青稳定碎石	1. 沥青品种:石油沥青 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:30cm	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	50	270.25	13512.5	2.67		
15	040203005002	封层	1. 材料品种、用量:乳化沥青 2. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m ²	50	9.64	482	1.94		
16	040203006004	粗粒式沥青混凝土	1. 厚度:8cm 2. 沥青品种:粗粒式沥青 3. 沥青混凝土种类:AC-25C 4. 石料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 掺和料:满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	50	85.57	4278.5	2.64		
本页小计								18273			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	040203006005	细粒式沥青混凝土	1.厚度:4cm 2.沥青品种:SBS改性沥青 3.沥青混凝土种类:AC-13C 4.石料种类、规格:满足设计及规范要求 5.掺和料:满足设计及规范要求	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	50	62.06	3103	2.11		
18	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:满足设计及规范要求 3.厚度:22cm 4.嵌缝材料:满足设计及规范要求	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	470	149.8	70406	14.19		
19	040204001001	铺设广场砖	1.块料品种、规格:广场砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:干拌水泥黄沙	1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	160	119.83	19172.8	12.79		
本页小计								92681.8			

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	040504010002	雨水口	1. 雨水口规格:DN200 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:预制塑料平篦式雨水口 3. 混凝土强度等级:详见《雨水口标准图》(DBJT-120-2015) 4. 垫层、基础材质及厚度:详见《雨水口标准图》(DBJT-120-2015) 5. 材料品种、规格:详见《雨水口标准图》(DBJT-120-2015) 6. 砂浆强度等级及配合比:详见《雨水口标准图》(DBJT-120-2015) 7. 拦截装置材质、型号、规格:截污挂篮	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	4	1620.05	6480.2	207.87		
本页小计							6480.2				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			8. 防臭装置材质、型号、规格:详见《雨水口标准图》(DBJT-120-2015)								
本页小计								6480.2			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	040504001003	砌筑检查井 φ 1250	1. 种类、规格:砌筑检查井 φ 1250 2. 垫层、基础材质及厚度:详见20S515-P25 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:非黏土砖 4. 勾缝、抹面要求:详见20S515-P25 5. 砂浆强度等级:详见20S515-P25 6. 混凝土强度等级:详见20S515-P25 7. 盖板材质、规格:D400级高强度钢纤维防盗检查井盖 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见20S515-P25 9. 防坠装置品种及规格:详见20S515-P25 10. 踏步材质、规格:详见20S515-P25	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	4	7891.96	31567.84	2714.32		
本页小计								31567.84			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			11. 防渗、防水、防腐要求:详见20S515-P25								
22	031103019001	电信光纤直埋管搬迁复位	1.类别:电信光纤直埋管搬迁 2.规格:搬迁23米,复位23米	1. 电信光纤直埋管搬迁复位	个	2	4500	9000			
23	040501005006	截流管疏通清淤	1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:DN400-800截流管疏通清淤 3.连接形式:按现场实际 4.铺设深度:2-3米 5.管道检验及试验要求:满足实际和规范要求	1.管道疏通清淤及污泥处理	m	450	40.35	18157.5	2.2		
本页小计								27157.5			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	040305004001	河道排放口及检查井管口 封堵	1.材料品种、规格： 非黏土砖 2.砂浆种类、强度 等级:M7.5砌筑砂浆 3.泄水孔材料品种 、规格:满足设计及 规范要求 4.滤水层要求:满足 设计及规范要求 5.沉降缝要求:满足 设计及规范要求	1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	10	686.88	6868.8	212.41		
25	040502007001	DN800管道封堵头子	1.材质及规格:DN80 0管道封堵头子 2.连接形式:满足规 范及设计要求	1.安装 2.拆除	个	2	4860.4	9720.8	999.22		
26	040502007002	DN1200管道封堵头子	1.材质及规格:DN12 00管道封堵头子 2.连接形式:满足规 范及设计要求	1.安装 2.拆除	个	2	2611.31	5222.62	660.79		
本页小计								21812.22			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	010202006002	型钢桩、钢板桩	1. 地层类别:按现场实际 2. 截面形式或组合截面形式:止水帷幕 3. 钢桩材质规格和型号:拉森钢板桩(含租赁费) 4. 送桩深度、桩长:3.5米 5. 是否拔出:是	1. 工作平台搭设、拆除 2. 插桩、锁口连接 3. 沉桩、接桩、拔桩 4. 刷防护材料	t	27.443	2213.02	60731.91	1003.53		
		围墙拆除恢复									
28	沪200105001001	垫层拆除	1. 基础的种类及埋深:小于1米 2. 钢筋回收:素砼垫层无钢筋	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆	m3	2.4	532.83	1278.79	373.77		
29	沪200104001002	砖基础拆除	1. 基础类型:大放脚 2. 基础深度:小于1米 3. 块体种类:统一转 4. 旧砖回收要求:废弃	1. 挖土 2. 拆除砖基础 3. 控制扬尘 4. 旧砖堆放 5. 垃圾归堆	m3	6.4	226.88	1452.03	177.51		
本页小计								63462.73			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	沪20010400200 4	砖墙拆除	1. 块体种类:统一转 2. 墙体厚度、高度: 0.8米 3. 砌体表面的附着 物种类:粉刷层 4. 旧砖回收要求:废 弃	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m3	7.68	171.2	1314.82	133.95		
31	040103003006	建筑垃圾外运处置	1. 弃料品种:建筑垃 圾 2. 其他:满足有关规 定需完成的消纳和 处置要求	1. 装卸 2. 场外运输, 处理	m3	16.48	230	3790.4			
32	沪20010600500 2	拆除扶手栏杆	1. 扶手栏杆形式:铸 铁栏杆 2. 材料品种、规格: 1.2米高	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	40	80.87	3234.8	63.28		
33	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:条形基 础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度 要求、配比:C20预 拌混凝土	1. 混凝土输送、浇筑 、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌 和、铺设、找平、压 实	m3	2.4	668.92	1605.41	122.67		
本页小计								9945.43			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
34	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8	88.03	704.24	41.66		
35	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:大放脚 3. 砂浆强度等级:DM M10.0砌筑砂浆 4. 防潮层材料种类:防水砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	6.4	1030.8	6597.12	432.18		
36	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5.0砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.68	835.93	6419.94	347.65		
本页小计								13721.3			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砌体墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚干混抹灰砂浆D P M15.0 3. 分格缝宽度、材料种类：满足设计及规范要求 4. 面层处理方式：满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	64	70.25	4496	46.79		
38	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：建筑腻子 3. 刮腻子遍数：腻子批嵌平整 4. 防护材料种类：满足设计及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：防水涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	64	42.85	2742.4	24.92		
本页小计								7238.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
39	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:按现场实际情况 2. 栏杆材料种类、规格:1.2米铸铁栏杆 3. 栏板材料种类、规格、颜色:按现场实际情况 4. 固定配件种类:按现场实际情况 5. 防护材料种类:按现场实际情况	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	40	281.35	11254	113.95		
本页小计								11254			
合 计								984219.94			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。