

工程报建号:

### 松江区小昆山镇2025年农田管护项目工程

## 工程量清单

招标人: 上海市松江区小昆山镇农业农村服务中心 (单位盖章)  
工程造价咨询人/招标代理机构: 上海其招建设工程有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: 蔡国庆 (签字或盖章)  
法定代表人或其授权人: 蔡国庆 (签字或盖章)

编制人: 张芳秀 (水利注册造价工程师签字盖专用章)  
审核人: 张芳秀 (水利一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026-02-13      审核时间: 2026-02-13



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		明渠维修（口宽1m）	2440米单侧								
1	041001008001	明沟钢筋混凝土压顶拆除	1. 结构形式:钢筋混凝土压顶 2. 拆除规格及做法:按实际现场状况,投标人自行考虑 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	58.56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	041001003002	明沟压顶碎石垫层拆除	1. 部位:明沟压顶碎石垫层拆除 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	36.6						
3	041001008002	明沟混凝土基础(二次砼)拆除	1. 结构形式:明沟混凝土基础(二次砼) 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	36.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	041001002001	明渠板拆除	1. 材质:明沟板(预制钢筋混凝土板) 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。 4. 预制板:预制板按50%的重复利用	1. 拆除 2. 整理	m2	2562						
5	040103002001	不可利用明渠板建筑垃圾 外运	1. 废弃料品种:明渠板 2. 运距:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内	1. 运输及处置	m3	64.05						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪500101011001	明沟整修	1. 部位、范围:明沟整修 2. 土类分级:按实际现场 3. 挖填:按实际现场 4. 说明:整修坡面缺土回填,土方来源费综合考虑 5. 备注:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内	1. 放样 2. 挖、填平整	m2	2562					
7	沪500109012001	C25砼基础(二期砼)	1. 强度等级:C25商品砼 2. 厚度:50mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	36.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	沪500112008001	衬砌预制板	1. 部位:明渠 2. 构件尺寸:1050*490*50 3. 混凝土强度等级:C30砼工厂预制钢筋混凝土板 4. 其他:预制板间采用1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽30mm,自顶勾至沟底以上10cm高程处 5. 说明:包含全部工作内容,钢筋、模板费用、包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 砂浆制作 7. 运输	m3	64.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪500112008002	衬砌预制板（主材利用原明渠预制板）	1. 部位:明渠 2. 构件尺寸:1050*490*50（原老明沟板） 3. 其他:预制板间采用1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽30mm,自顶勾至沟底以上10cm高程处 4. 说明:主材利用原明渠预制板 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 构件安装 4. 接头灌缝 5. 砂浆制作 6. 运输	m3	64.05						
10	500103007001	碎石垫层（压顶）	1. 材料类型:碎石 2. 厚度:50mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	36.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪500109022001	C25砼压顶	1. 强度等级:C25商品砼 2. 规格:详见图纸 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	58.56					
12	500111001001	压顶钢筋	1. 钢筋种类:各类钢筋综合 2. 钢筋规格:各类钢筋综合 3. 提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑,相应价格包含于综合单价内,不因接头形式不同而调整综合单价。 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 制作 2. 场内运输 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	0.845					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	041102018001	明渠压顶模板	1. 明渠压顶模板:压顶	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	317.2					
14	沪500109016001	C30钢筋混凝土预制过沟板	1. 砼强度等级:C30 钢筋砼工厂预制板 2. 规格尺寸:过沟板@20m 1000*300*80 (含钢筋) 3. 备注:包含全部工作内容,钢筋、模板费用包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 搭拆脚手架,搭拆支架 2. 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	3.51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m宽明渠维修2440米单侧

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
15	SLA000001	田间排水口（明沟）	1.做法说明:DN160 UPVC排水口 2.样式:满足图纸设计要求 3.说明:布置间距可根据实际需要布置 4.其他:每个排放口材料为UPVC管长1.3米,90度弯头一个 5.其他要求:包括挖土、回土、余土外运及处置费综合考虑在投标单价中;人工挖填土或者机械挖填土综合考虑。 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.布置	套	75					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		明渠翻建双侧（口宽1m）280m双侧									
1	041001008003	明沟钢筋混凝土压顶拆除	1. 结构形式:钢筋混凝土压顶 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费, 投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	13.44					
2	041001008004	明沟混凝土基础拆除	1. 结构形式:明沟混凝土基础 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费, 投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	6.72					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	041001003003	明沟碎石垫层拆除	1. 部位:明沟碎石垫层拆除 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	15.12					
4	041001008005	明沟混凝土基础(二次砼)拆除	1. 结构形式:明沟混凝土基础(二次砼) 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	4.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	041001002002	明沟板拆除	1. 材质:明沟板(预制钢筋混凝土板) 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m2	588					
6	沪500101011002	明沟整修	1. 部位、范围:明沟整修 2. 土类分级:按实际现场 3. 挖填:按实际现场 4. 说明:整修坡面缺土回填,土方来源费综合考虑 5. 备注:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内	1. 放样 2. 挖、填平整	m2	588					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	500103007002	50厚碎石垫层	1.材料类型:碎石 2.厚度:50mm 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.摊铺夯实 2.整平	m3	6.72					
8	沪500109012002	C25砼基础	1.强度等级:C25商品砼 2.厚度:50mm	1.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	6.72					
9	沪500109012003	C25砼基础(二期砼)	1.强度等级:C25商品砼 2.厚度:50mm	1.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	4.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	沪500112008003	衬砌预制板	1. 部位:明沟 2. 构件尺寸:1050*490*50 3. 混凝土强度等级:C30砼工厂预制钢筋混凝土板 4. 预制板间采用1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽30mm,自顶勾至沟底以上10cm高程处 5. 说明:包含全部工作内容,钢筋、模板费用、包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 砂浆制作 7. 运输	m3	29.4					
11	500103007003	碎石垫层(压顶)	1. 材料类型:碎石 2. 厚度:50mm	1. 拌和 2. 摊铺夯实(或装袋、缝口并堆筑) 3. 整平 4. 养护	m3	7.56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪500109022002	C25砼压顶	1. 强度等级:C25商品砼 2. 规格:详见图纸 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	13.44					
13	500111001002	压顶钢筋	1. 钢筋种类:各类钢筋综合 2. 钢筋规格:各类钢筋综合 3. 提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑,相应价格包含于综合单价内,不因接头形式不同而调整综合单价。 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 制作 2. 场内运输 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	0.196					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	041102018002	明渠压顶模板	1. 构件类型:压顶	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m <sup>2</sup>	72.8					
15	沪500109016002	C30钢筋混凝土预制过沟板	1. 砼强度等级:C30 钢筋砼工厂预制板 2. 规格尺寸:过沟板@20m 1000*300*80 (含钢筋) 3. 备注:包含全部工作内容,钢筋、模板费用包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 搭拆脚手架,搭拆支架 2. 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.0m明渠翻建280米双侧

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	SLA000002	田间排水口（明沟）	1.做法说明:DN160 UPVC排水口 2.样式:满足图纸设计要求 3.说明:布置间距可根据实际需要布置 4.其他:每个排放口材料为UPVC管长1.3米,90度弯头一个 5.其他要求:包括挖土、回土、余土外运及处置费综合考虑在投标单价中;人工挖填土或者机械挖填土综合考虑。 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.布置	套	24					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		明渠维修（口宽1.2m） 120米m单侧									
1	041001008006	明沟钢筋混凝土压顶拆除	1. 结构形式:钢筋混凝土压顶 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	2.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	041001008007	明沟混凝土基础（二次砼）拆除	1. 结构形式:明沟混凝土基础（二次砼） 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	2.1					
3	041001003004	明沟压顶碎石垫层拆除	1. 部位:明沟压顶碎石垫层拆除 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m3	2.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	041001002003	明沟板拆除	1. 材质:明沟板(预制钢筋混凝土板) 2. 拆除规格及做法:按实际现场 3. 说明:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m2	151.2					
5	沪500101011003	明沟整修	1. 部位、范围:明沟整修 2. 土类分级:按实际现场 3. 挖填:按实际现场 4. 说明:整修坡面缺土回填,土方来源费综合考虑 5. 备注:报价需包含建筑垃圾外运与处置费,投标单位考虑到综合单价内	1. 放样 2. 挖、填平整	m2	151.2					
6	沪500109012004	C25砼基础(二期砼)	1. 强度等级:C25商品砼 2. 厚度:50mm	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	2.1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
7	沪500112008004	衬砌预制板	1. 部位:明沟 2. 构件尺寸:1260*490*50 3. 混凝土强度等级:C30砼工厂预制钢筋混凝土板 4. 其他:预制板间采用1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽30mm,自顶勾至沟底以上10cm高程处 5. 说明:包含全部工作内容,钢筋、模板费用、包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 砂浆制作 7. 运输	m3	7.56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
8	500103007004	碎石垫层（压顶）	1. 材料类型：碎石 2. 厚度：50mm	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	1.5					
9	沪500109022003	C25砼压顶	1. 强度等级：C25商品砼 2. 规格：详见图纸 3. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	2.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	500111001003	压顶钢筋	1. 钢筋种类:各类钢筋综合 2. 钢筋规格:各类钢筋综合 3. 提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑,相应价格包含于综合单价内,不因接头形式不同而调整综合单价。 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 制作 2. 场内运输 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	0.039					
11	041102018003	明渠压顶模板	1. 构件类型:压顶	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m <sup>2</sup>	15.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
12	沪500109016003	C30钢筋混凝土预制过沟板	1. 砼强度等级:C30 钢筋砼工厂预制板 2. 规格尺寸:过沟板@20m 1000*300*80 (含钢筋) 3. 备注:包含全部工作内容,钢筋、模板费用包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 搭拆脚手架,搭拆支架 2. 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\1.2m明渠翻建120米单侧

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
13	SLA000003	田间排水口（明沟）	1.做法说明:DN160 UPVC排水口 2.样式:满足图纸设计要求 3.说明:布置间距可根据实际需要布置 4.其他:每个排放口材料为UPVC管长1.3米,90度弯头一个 5.其他要求:包括挖土、回土、余土外运及处置费综合考虑在投标单价中;人工挖填土或者机械挖填土综合考虑。 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.布置	套	5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		3.0m宽道路翻建1470平方（断面一）									
1	041001001001	拆除道路混凝土结构路面及碎石基层	1. 材质:混凝土及碎石基层 2. 厚度:15CM面层+10cm碎石基层 3. 说明:建筑垃圾运输及处置费综合考虑 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。 5. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m2	1470					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	沪040202017001	砼C20基层找平	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 砼C20基层找平 2. 厚度: 10cm 3. 说明: 混凝土道路平面按总平面要求布置, 设计标高由建设单位视原地面高程确定。详见设计图纸。 4. 其他: 道路伸缩、胀缝投标人自行考虑, 计入综合单价内 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m <sup>2</sup>	1568					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	沪500103018001	混凝土面层 15cm C30	1. 结构厚度:15cm 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3. 说明:混凝土道路平面按总平面要求布置,设计标高由建设单位视原地面高程确定。填土路基应夯实。 4. 其他:道路伸缩、胀缝,表面锯纹投标人自行考虑,计入综合单价内 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压 3. 伸缩缝	m <sup>2</sup>	1470					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040901003001	钢筋网片	1.名称:道路钢筋网片 2.钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400 3.钢筋规格:单层钢筋网片 4.绑扎标准:单层双向, 绑扎间距200mm 5.其他:包括完成该项工作的全部内容	1.制作 2.运输 3.安装	t	9.374					
5	050402002001	现浇混凝土路面模板	1.现浇混凝土路面模板:15cm	1.制作 2.安装 3.拆除 4.清理 5.刷隔离剂 6.材料运输	m2	147					
6	040103001001	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.密实度要求:0.96以上 4.填方粒径要求:满足验收要求 5.填方来源、运距:自行考虑	1.运输 2.回填 3.压实	m3	73.5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 5 页 共 5 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\4.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		4.0m宽道路翻建80平方（断面一）									
1	041001001002	拆除道路混凝土结构路面及碎石基层	1. 材质:混凝土及碎石基层 2. 厚度:15CM面层+10cm碎石基层 3. 说明:建筑垃圾运输及处置费综合考虑 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。 5. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m2	80					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\4.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	沪500103018002	混凝土面层 15cm C30	1. 结构厚度:15cm 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3. 说明:混凝土道路平面按总平面要求布置,设计标高由建设单位视原地面高程确定。填土路基应夯实。 4. 其他:道路伸缩、胀缝,表面锯纹投标人自行考虑,计入综合单价内 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压 3. 伸缩缝	m <sup>2</sup>	80					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\4.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040901003002	钢筋网片	1.名称:道路钢筋网片 2.钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400 3.钢筋规格:单层钢筋网片 4.绑扎标准:单层双向, 绑扎间距200mm 5.其他:包括完成该项工作的全部内容	1.制作 2.运输 3.安装	t	0.508						
4	050402002002	现浇混凝土路面模板	1.现浇混凝土路面模板:15cm	1.制作 2.安装 3.拆除 4.清理 5.刷隔离剂 6.材料运输	m2	6						
5	040103001002	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.密实度要求:0.96以上 4.填方粒径要求:满足验收要求 5.填方来源、运距:自行考虑	1.运输 2.回填 3.压实	m3	3						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\4.0m宽道路翻建（断面一）

标段：C01

第 4 页 共 4 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面二）

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		3.0m宽道路翻建1590平方（断面二）									
1	041001001003	原路面破碎整平利用	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15CM 3. 说明:原路面破碎整平利用 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。 5. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 破碎、平整	m2	1590					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面二）

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	沪500103018003	混凝土面层 15cm C30	1. 结构厚度:15cm 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3. 说明:混凝土道路平面按总平面要求布置,设计标高由建设单位视原地面高程确定。填土路基应夯实。 4. 其他:道路伸缩、胀缝,表面锯纹投标人自行考虑,计入综合单价内 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压 3. 伸缩缝	m <sup>2</sup>	1590					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面二）

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040901003003	钢筋网片	1.名称:道路钢筋网片 2.钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400 3.钢筋规格:单层钢筋网片 4.绑扎标准:单层双向, 绑扎间距200mm 5.其他:包括完成该项工作的全部内容	1.制作 2.运输 3.安装	t	10.137					
4	050402002003	现浇混凝土路面模板	1.现浇混凝土路面模板:15cm	1.制作 2.安装 3.拆除 4.清理 5.刷隔离剂 6.材料运输	m2	159					
5	040103001003	回填方【土方类别综合取定】	1.填方材料品种:土方类别综合取定 2.配合比:其他 3.密实度要求:0.96以上 4.填方粒径要求:满足验收要求 5.填方来源、运距:自行考虑	1.运输 2.回填 3.压实	m3	79.5					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\3.0m宽道路翻建（断面二）

标段：C01

第 4 页 共 4 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税





# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\明沟入口一1处

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		拆除									
1	041001001005	空压机翻挖混凝土	1. 空压机翻挖:混凝土 2. 厚度:厚18cm	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m2	8.8					
2	041001003001	翻挖碎石	1. 材质:碎石 2. 厚度:10CM 3. 部位:路面	1. 拆除、清理 2. 运输及处置	m2	9.24					
3	040202011002	碎石找平层10cm	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	9.2					
4	500105009001	拆除混凝土	1. 拆除要求:满足设计要求 2. 弃渣运距:投标人自行考虑	1. 拆除结构 2. 有用料按要求堆存 3. 废料场内外运输及处置 4. 清理现场	m3	0.04					
5	500105009002	拆除钢筋混凝土	1. 拆除要求:满足设计要求 2. 弃渣运距:投标人自行考虑	1. 拆除结构 2. 有用料按要求堆存 3. 废料场内外运输及处置 4. 清理现场	m3	0.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\明沟入河口一1处

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪010103005001	废弃物外运	1.运距:投标人自行考虑 2.废弃物外运:满足建筑垃圾外运自行考虑	1.装卸泥浆、运输 2.清理场地	m3	3.2					
		分部小计									
		道路修复									
7	040202011003	碎石找平层10cm	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	9.24					
8	沪500103018005	混凝土面层 18cm C30	1.结构厚度:18cm 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.铺设、整平 2.灌浆、碾压 3.伸缩缝	m2	8.8					
		分部小计									
		明沟入河口一1处									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\明沟入河口一1处

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
9	沪500117002002	DN500UPVC直壁管	1. 管道材料名称:DN500UPVC直壁管 2. 接口方式:承插式 3. 埋设深度:根据现场综合考虑 4. 环刚度:≥8KN/m2 5. 说明:本项目包含挖、填土、土方运输处置、闭水试验、管道测试等所有工作内容,投标单位根据实际情况综合考虑报价 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	6.24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\明沟入河口一1处

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	500103007007	挡墙碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层 2. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拌和 2. 摊铺夯实(或装袋、缝口并堆筑) 3. 整平 4. 养护	m3	0.11						
11	沪500109012006	挡墙200厚C20素砼	1. 强度等级:C20商品砼 2. 垫层要求:200厚	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	2.01						
12	011702001001	素砼模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.27						
13	500105006002	砖砌挡墙	1. 名称:砖砌挡墙120mm 2. 砂浆强度等级:配套砂浆 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	0.59						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区小昆山镇2025年农田管护项目\单项工程\明沟入河口一1处

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪500112009001	预制闸门框	1. 构件结构尺寸: 预制闸门框, 详见图纸 2. 强度等级: C30 3. 说明: 包含全部工作内容, 钢筋、模板费用包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 4. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 制模、立模、拆模 (包括地模) 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.2						
15	500105010002	砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级: 内外1:2水泥砂浆粉刷15厚	1. 砂浆拌制 2. 抹面	m <sup>2</sup>	6.08						
16	沪500105014001	抛石护底	1. 类型: 抛石护底	1. 理坡 2. 码砌	m <sup>3</sup>	0.75						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



