

工程报建号：

小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程

招标控制价

最高投标限价(小写)： 2,071,100.00元

(大写)： 贰佰零柒万壹仟壹佰元整

招 标 人：

上海市松江区小昆山镇人民政府

(单位盖章)



工程造价咨询人
招标代理机构：

上海普招建设工程咨询有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

雷 颖
印 锋

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

国 葵

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2026年06月25日

复 核 时 间：

2026年06月25日

5-1 工程量清单

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.00		
102-1	竣工文件	总额	1.00		
102-2	施工环保费	总额	1.00		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.00		
103-2	临时占地	总额	1.00		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.00		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1.00		
106	其他				
106-1	工程范围内的公用管线记设施搬迁、保护及加固措施	总额	1.00		
106-2	地上地下临近建筑物、构筑物、管线等监测及保护费	总额	1.00		
106-3	与本工程相邻的已完工或正在进行的工程临时保护费	总额	1.00		
106-4	交通维护及交通组织配合费	总额	1.00		
106-5	施工现场封闭及围护费	总额	1.00		
106-6	红线翻挖清单列项外的拆除垃圾外运及处置费	总额	1.00		
106-7	其他（招标要求及投标人认为需要报价的其他内容	总额	1.00		
106-8	大型机械进场场及安拆	总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	道路工程				
202-2	车行道（翻挖）				
-c	翻挖碎石路面	m3	631.80		
-a	液压镐翻挖混凝土	m3	758.16		
-a	铣刨10cm细粒式沥青混凝土	m2	4212.00		
202-3	车行道（重建）				
-a	碎石 厚15cm	m2	4212.00		
-a	18cm水泥混凝土（单层钢筋网片加固）	m2	362.00		
-a	水泥砼基层	m2	3850.00		
-d-1	灌缝、防裂贴	m2	355.00		
-d-1	1cm橡胶沥青纤维碎石封层	m2	4212.00		
-a	6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）	m2	4212.00		
308-2	粘层油（PC-3，0.6L/m2）	m2	4212.00		
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）	m2	4212.00		
202-4	路口沥青加罩接顺（6中4细）				
-a	沥青混凝土	m2	245.00		
308-2	黏层	m2	245.00		
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）	m2	245.00		
206-7	新建路缘石				
313-5	混凝土预制块路缘石	m3	56.48		
206-8	土路肩				
313-1	路肩培土	m3	1412.00		
206-9	七号河桥				
-a	SMC超薄磨耗层加罩1cm	m2	44.00		
0114040 03	栏杆刷涂料	m2	34.00		
0403030 24	栏杆修补	m3	2.00		
206-9	界泾港桥				
-a	SMC超薄磨耗层加罩1cm	m2	44.00		

5-1 工程量清单

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
0114040 03	栏杆刷涂料	m2	26.00		
	清单 第200章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
601	交通工程及沿线设施				
-a	标线、标记、横道线	m2	355.35		
605-8	震动标线	m2	92.10		
-a	热熔标线	m2	108.00		
604-1	八边形800标牌	块	6.00		
604-1	Φ600标牌	块	4.00		
604-1	正方形800标牌	块	6.00		
604-1	△900标牌	块	10.00		
604-1	1600×600标牌（含标志板）	块	5.00		
604-5	路名牌（C型）（含标志板）	个	3.00		
604-7	太阳能警示柱（带警示灯）	个	7.00		
604-5	Φ68双柱（含标志板）	个	5.00		
604-1	Φ89单柱（含基础）（含标志板）	块	8.00		
604-1	Φ114单柱（含基础）（含标志板）	块	6.00		
604-7	红白警示柱	个	74.00		
604-8	里程碑	个	7.00		
604-10	百米桩	个	7.00		
604-7	发光道钉	个	21.00		
604-13	线性诱导牌加凸面镜	个	2.00		
	清单 第600章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

暂列金额明细表

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

报价汇总表

合同段：小昆山镇斜塘公路（西环路-斜塘河）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。