

工程报建号:

泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程

工程量清单

招 标 人:

上海市松江区泗泾镇人民政府

(单位盖章)

工程造价咨询人
招标代理机构:

上海茸招建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

崔 峰

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

蔡国庆

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2026年06月08日

复 核 时 间:

2026年06月08日

单位工程清单汇总表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.00		
102-1	竣工文件	总额	1.00		
102-2	施工环保费	总额	1.00		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1.00		
106	其他				
106-1	工程范围内的公用管线记设施搬迁、保护及加固措施	总额	1.00		
106-2	地上地下临近建筑物、构筑物、管线等监测及保护费	总额	1.00		
106-3	与本工程相邻的已完工或正在进行的工程临时保护费	总额	1.00		
106-4	交通维护及交通组织配合费	总额	1.00		
106-5	施工现场封闭及围护费	总额	1.00		
106-6	红线翻挖清单列项外的拆除垃圾外运及处置费	总额	1.00		
106-7	其他（招标要求及投标人认为需要报价的其他内容	总额	1.00		
106-8	大型机械进场场及安拆	总额	1.00		
106-9	施工降、排水	总额	1.00		
106-10	除清单外的管道拆封及拆除	总额	1.00		
106-11	闭水试验	总额	1.00		
106-12	管道保护的方包加固等措施	总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	翻挖车行道				
202-2	翻挖车行道				
-a	铣刨沥青混凝土	m2	2065.00		
-a	液压镐翻挖混凝土	m2	2065.00		
-c	翻挖碎石路面	m2	2065.00		
202-3	翻挖非机动车道				
-a	铣刨沥青混凝土	m2	150.00		
-a	液压镐翻挖混凝土	m2	150.00		
-c	翻挖碎石路面	m2	150.00		
202-3	翻挖人行道				
-b	翻挖人行道	m2	2478.00		
202-4	翻挖侧平石				
313-5	翻挖侧平石	m	2301.00		
202-5	翻挖边石				
313-5	翻挖侧平石	m	808.00		
202-6	机动车道铣刨12cm				
-a	铣刨12细粒式沥青混凝土	m2	5708.75		
202-7	非机动车道铣刨4cm				
-a	非机动车道铣刨4cm	m2	2368.00		
202-8	路面工程				
-a	碎石 厚15cm	m2	2065.00		
-a	碎石垫层 厚10cm	m2	150.00		
-a	10cm碎石垫层旧料回填	m2	441.00		
-a	水泥砼基层	m2	2065.00		
-a	水泥砼基层	m2	150.00		
308-2	黏层	m2	15847.50		
308-1	透层	m2	5708.75		
-d-1	土工布	m2	2215.00		
-a	沥青混凝土	m2	7773.75		

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
-a	中粒式沥青混凝土面层	m ²	150.00		
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）	m ²	7923.75		
-a	水泥混凝土（20cmC30）面层	m ²	30.00		
-a	人行道面层6cmPC仿石材步道砖	m ²	2478.00		
-a	水泥混凝土基层（7cmC25基层衬垫）	m ²	2036.00		
-a	水泥混凝土基层（10cmC25基层）	m ²	441.70		
313-5	混凝土预制块路缘石	m	2301.00		
313-5	排砌预制平石	m	808.00		
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）	m ²	2368.00		
-a	宝石红环氧陶彩彩色沥青铺装	m ²	315.00		
	清单 第200章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
601	交通工程及沿线设施				
-a	柱式护栏	m	60.00		
-a	导向箭头一直左	m ²	29.92		
-a	导向箭头一单左	m ²	16.77		
-a	导向箭头一单直	m ²	8.64		
-a	导向箭头一左转掉头	m ²	12.58		
-a	标线(白线，实线)	m ²	103.20		
-a	标线(白线，虚线)	m ²	36.00		
-a	标线(双黄线，实线)	m ²	112.35		
-a	标线(公交站，实线)	m ²	9.00		
-a	标线(公交站，虚线)	m ²	11.25		
-a	标线(停止线)	m ²	20.40		
-a	标线(人行横道线)	m ²	295.20		
604-8	里程碑	个	1.00		
604-10	百米桩	个	4.00		
	清单 第600章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		1. 根据合同条款办理建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险		1. 根据合同条款办理第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理						
102-3	安全生产费		1. 按招标文件技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产	总额	1.00		
102-1	竣工文件		1. 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制	总额	1.00		
102-2	施工环保费		1. 按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护	总额	1.00		
105	施工标准化						
105-1	施工驻地		1. 按招标文件技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行	总额	1.00		
106	其他						
106-1	工程范围内的公用管线记设施搬迁、保护及加固措施			总额	1.00		
106-2	地上地下临近建筑物、构筑物、管线等监测及保护费			总额	1.00		
106-3	与本工程相邻的已完工或正在进行的工程临时保护费			总额	1.00		
106-4	交通维护及交通组织配合费			总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
106-5	施工现场封闭及围护费			总额	1.00		
106-6	红线翻挖清单列项外的拆除垃圾外运及处置费			总额	1.00		
106-7	其他（招标要求及投标人认为需要报价的其他内容			总额	1.00		
106-8	大型机械进场场及安拆			总额	1.00		
106-9	施工降、排水			总额	1.00		
106-10	除清单外的管道拆封及拆除			总额	1.00		
106-11	闭水试验			总额	1.00		
106-12	管道保护的方包加固等措施			总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
202	翻挖车行道						
202-2	翻挖车行道						
-a	铣刨沥青混凝土	1. 名称: 出入口铣刨加罩 2. 铣刨12.6cm沥青混凝土: 12.6cm 3. 外运处置: 投标人自行考虑	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	2065.00		
-a	液压镐翻挖混凝土	1. 液压镐翻挖混凝土 : 翻挖混凝土 厚24cm 2. 废料外运: 按照相关文件处置 3. 施工要求: 挖除原有路面结构碎石、详见设计 4. 拆除废料: 废料利用处置外运投标人自行考虑	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m2	2065.00		
-c	翻挖碎石路面	1. 翻挖碎石 厚15cm: 翻挖碎石 厚15cm 2. 废料外运: 投标人自行考虑 3. 施工要求: 挖除原有路面结构碎石、详见设计	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m2	2065.00		
202-3	翻挖非机动车道						
-a	铣刨沥青混凝土	1. 名称: 出入口铣刨加罩 2. 铣刨10cm沥青混凝土: 10cm 3. 外运处置: 投标人自行考虑	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	150.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-a	液压镐翻挖混凝土	1. 液压镐翻挖混凝土：翻挖混凝土 厚18cm 2. 废料外运:投标人自行考虑 3. 施工要求:挖除原有路面结构碎石、详见设计	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m2	150.00		
-c	翻挖碎石路面	1. 翻挖碎石 厚10cm:翻挖碎石 厚10cm 2. 废料外运:投标人自行考虑 3. 施工要求:挖除原有路面结构碎石、详见设计	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m2	150.00		
202-3	翻挖人行道						
-b	翻挖人行道	1. 名称:翻挖人行道 2. 废料外运:土方外运 3. 翻挖人行道:按照及设计图纸评估报告	1. 石方爆破; 2. 挖、装、运输、卸车; 3. 填料分理、弃土整型、压实; 4. 施工排水处理; 5. 边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理	m2	2478.00		
202-4	翻挖侧平石						
313-5	翻挖侧平石	1. 名称 2. 翻挖侧平石:按照设计要求及施工规范 3. 废料外运:投标人自行考虑	1. 预制场地平整, 硬化处理; 2. 路缘石预制、装运; 3. 路基整修、基槽开挖与回填, 废方弃运; 4. 基槽夯实; 5. 路缘石铺砌、勾缝; 6. 路缘石后背回填夯实	m	2301.00		
202-5	翻挖边石						
313-5	翻挖侧平石	1. 名称:翻挖边石 2. 翻挖平石:按照设计要求及施工规范 3. 废料外运:投标人自行考虑	1. 预制场地平整, 硬化处理; 2. 路缘石预制、装运; 3. 路基整修、基槽开挖与回填, 废方弃运; 4. 基槽夯实; 5. 路缘石铺砌、勾缝; 6. 路缘石后背回填夯实	m	808.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
202-6	机动车道铣刨12cm						
-a	铣刨12细粒式沥青混凝土	1. 名称:机动车道 2. 铣刨沥青混凝土:12cm 3. 外运处置:投标人自行考虑	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	5708.75		
202-7	非机动车道铣刨4cm						
-a	非机动车道铣刨4cm	1. 名称:非机动车道 2. 铣刨4cm细粒式沥青混凝土:4cm 3. 外运处置:投标人自行考虑	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	2368.00		
202-8	路面工程						
-a	碎石 厚15cm	1. 碎石垫层:15cm 2. 施工工艺:详见设计图纸	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修	m2	2065.00		
-a	碎石垫层 厚10cm	1. 碎石垫层:15cm 2. 施工工艺:详见设计图纸	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修	m2	150.00		
-a	10cm碎石垫层旧料回填	1. 碎石垫层:10cm碎石垫层旧料回填 2. 施工工艺:详见设计图纸	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修	m2	441.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-a	水泥砼基层	1. 出入口翻挖新建:水泥砼基层 2. 厚度:24cm 3. 砼:C30、粒径5-40 4. 钢筋网片:钢筋网片（Φ12、绑扎间距150mm）单层钢筋网片。	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2. 拌和、运输、摊铺； 3. 整平、整型； 4. 洒水、碾压、整修、初期养护	m2	2065.00		
-a	水泥砼基层	1. 出入口翻挖新建:水泥砼基层 2. 厚度:18cm 3. 砼:C30、粒径5-40	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2. 拌和、运输、摊铺； 3. 整平、整型； 4. 洒水、碾压、整修、初期养护	m2	150.00		
308-2	黏层	1. 黏层:详见设计图纸	1. 检查和清扫下承层； 2. 材料制备、运输； 3. 试洒； 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5. 初期养护	m2	15847.50		
308-1	透层	1. 透层:详见设计图纸	1. 检查和清扫下承层； 2. 材料制备、运输； 3. 试洒； 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5. 初期养护	m2	5708.75		
-d-1	土工布	1. 名称:土工布处理地基 2. 施工工艺:详见设计图纸	1. 清理下承层； 2. 铺设及固定； 3. 接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4. 边缘处理	m2	2215.00		
-a	沥青混凝土	1. 沥青混凝土:AC-25粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:8cm 3. 说明:详见设计图纸	1. 检查和清理下承层； 2. 拌和设备安装、调试、拆除； 3. 改性沥青混合料生产； 4. 混合料运输、摊铺、碾压、成型； 5. 接缝； 6. 初期养护	m2	7773.75		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-a	中粒式沥青混凝土面层	1. 沥青混凝土:中粒式沥青混凝土面层 2. 厚度:6cm 3. 说明:详见设计图纸	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 改性沥青混合料生产; 4. 混合料运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	150.00		
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C, SBS改性）	1. 沥青混凝土:AC-13C, SBS改性 2. 厚度:4cm 3. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	7923.75		
-a	水泥混凝土（20cmC30）面层	1. 出入口翻挖新建:水泥砼基层 2. 厚度:20cm 3. 砼:C30、粒径5-40	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修、初期养护	m2	30.00		
-a	人行道面层6cmPC仿石材步道砖	1. 名称:人行道面层6cmPC仿石材步道砖 2. 施工工艺:详见设计图纸	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压	m2	2478.00		
-a	水泥混凝土基层（7cmC25基层衬垫）	1. 水泥混凝土基层:水泥砼基层基层衬垫 2. 厚度:7cm 3. 砼:C30、粒径5-40	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修、初期养护	m2	2036.00		
-a	水泥混凝土基层（10cmC25基层）	1. 水泥砼基层:水泥混凝土基层（10cmC25基层） 2. 厚度:10cm 3. 砼:C30、粒径5-40	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修、初期养护	m2	441.70		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
313-5	混凝土预制块路缘石	1. 材料品种、规格:15*20*30cm路缘石C30 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20砼垫层；级配碎石垫层	1. 预制场地平整，硬化处理； 2. 路缘石预制、装运； 3. 路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 4. 基础、垫层铺筑 5. 基槽夯实； 6. 路缘石铺砌、勾缝； 7. 路缘石后背回填夯实	m	2301.00		
313-5	排砌预制平石	1. 材料品种、规格:15*20*30cm路缘石C30 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20砼垫层；级配碎石垫层	1. 预制场地平整，硬化处理； 2. 路缘石预制、装运； 3. 路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 4. 基础、垫层铺筑 5. 基槽夯实； 6. 路缘石铺砌、勾缝； 7. 路缘石后背回填夯实	m	808.00		
-a	4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）	1. 沥青混凝土:AC-13C，SBS改性 2. 厚度:4cm 3. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 检查和清理下承层； 2. 拌和设备安装、调试、拆除； 3. 沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料； 4. 运输、摊铺、碾压、成型； 5. 接缝； 6. 初期养护	m2	2368.00		
-a	宝石红环氧陶彩彩色沥青铺装	1. 沥青混凝土:宝石红环氧陶彩彩色沥青铺装 2. 厚度:4cm 3. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 检查和清理下承层； 2. 拌和设备安装、调试、拆除； 3. 沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料； 4. 运输、摊铺、碾压、成型； 5. 接缝； 6. 初期养护	m2	315.00		
	清单 第200章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第500章 隧道

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
505	排水工程						
505-1	排水工程						
-b	排水工程						
-b-2	雨水连管维修 DN300HDPE双壁缠绕管 环刚度12.5KN/m2	1. 雨水连:雨水连管维修 2. 管径: DN300 3. 双壁缠绕管:HDPE双壁缠绕管 4. 环刚度:环刚度12.5KN/m2 5. 铺设深度:详见设计图纸 6. 连接形式:承插式连接 7. 管道检验及试验要求:合格后才能进行管道坞膀,未尽事宜,按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行,埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后,12-24h内进行管道变形检验,变形率≤3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测	1. 场地清理; 2. 搭拆移作业平台; 3. 排水管制作; 4. 土工布包裹、绑扎;	m	28.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-b-2	雨水连管维修 DN800HDPE双壁缠绕管 环刚度12.5KN/m2	1.雨水连:雨水连管维修 2.管径: DN800 3.双壁缠绕管:HDPE双壁缠绕管 4.环刚度:12.5KN/m2 5.铺设深度:详见设计图纸 6.连接形式:承插式连接 7.管道检验及试验要求:合格后才能进行管道坞膀,未尽事宜,按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行,埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后,12-24h内进行管道变形检验,变形率>3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测	1.场地清理; 2.搭拆移作业平台; 3.排水管制作; 4.土工布包裹、绑扎;	m	21.00		
-b-2	雨水局部树脂固化DN300	1.DN300局部树脂固化:详见设计要求及相关文件规范规定 2.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.场地清理; 2.搭拆移作业平台; 3.排水管制作; 4.土工布包裹、绑扎;	环	2.00		
-b-2	雨水局部树脂固化DN600	1.雨水局部树脂固化DN600:详见设计要求及修改文件规范规定 2.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.场地清理; 2.搭拆移作业平台; 3.排水管制作; 4.土工布包裹、绑扎;	环	5.00		
-b-2	雨水内衬固化DN600	1.雨水内衬固化DN600:详见设计要求及修改文件规范规定 2.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.场地清理; 2.搭拆移作业平台; 3.排水管制作; 4.土工布包裹、绑扎;	m	33.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-b-2	DN600管道封堵及拆除	1.管道封堵:充气管塞 $\phi \leq 450$ 、采用（CJJ68-2007）相关规定执行 2.管道拆除：充气管塞 $\phi \leq 450$ （CJJ68-2007）相关规定执行 3.其他说明:详见设计图纸、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平台； 3. 排水管制作； 4. 土工布包裹、绑扎；	处	3.00		
6-3	更换自调式防沉降窨井盖板	1. 更换自调式防沉降窨井盖板:已建出户窨井修复（窨井修复，内粉补强，部分更换井盖等） 2. 盖板材质、规格:按照设计图纸、结合实际状况 3. 防坠装置品种及规格:按照设计图纸、结合实际状况 4. 防渗、防水、防腐要求:按照设计图纸、结合实际状况 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑		座	30.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
6-3	混凝土立式单算雨水口	1. 名称:混凝土立式单算雨水口 2. 规格:详见设计图纸 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸、施工验收规范 4. 混凝土强度等级:详见设计图纸、施工验收规范 5. 盖板材质、规格:详见设计图纸、施工验收规范 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸、施工验收规范 7. 防坠装置品种及规格:详见设计图纸、施工验收规范 8. 踏步材质、规格:详见设计图纸、施工验收规范 9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸、施工验收规范 10. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑		座	52.00		
314-3	窨井升降修复	1. 施工工艺:详见设计、施工验收规范 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基坑开挖及废方弃运； 2. 地基平整夯实，垫层及基础施工； 3. 模板制作、安装、拆除、修理； 4. 钢筋制作与安装； 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 6. 井壁外围回填，夯实	座	50.00		
607-1	人行道窨井抬升	1. 名称:人行道窨井抬升 2. 防渗、防水、防腐要求:按照设计图纸、结合实际状况 3. 人行道窨井抬升:满足设计要求及相关施工规范等 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基槽开挖；	个	6.00		
	清单 第500章合计	人民币					

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
601	交通工程及沿线设施						
-a	柱式护栏	1. 名称:柱式护栏 2. 柱式护栏:详见设计图纸 3. 其他:满足设计图纸要求	1. 基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 2. 波形梁及其匹配件安装； 3. 场地清理，弃方处理； 4. 补涂腐涂装	m	60.00		
-a	导向箭头一直左	1. 工艺:8个直左,热熔 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫； 2. 刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护	m2	29.92		
-a	导向箭头一单左	1. 工艺:6个单左，热熔 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫； 2. 刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护	m2	16.77		
-a	导向箭头一单直	1. 工艺:4个单直，热熔 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫； 2. 刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护	m2	8.64		
-a	导向箭头一左转掉头	1. 工艺:3个左转掉头，热熔 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫； 2. 刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护	m2	12.58		
-a	标线(白线，实线)	1. 工艺:热熔型 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫； 2. 刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护	m2	103.20		
-a	标线(白线，虚线)	1. 工艺:热熔型 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫； 2. 刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护	m2	36.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-a	标线(双黄线, 实线)	1. 工艺:热熔型 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫; 2. 刮涂底油, 涂料加热溶解, 喷(刮)标线, 撒布玻璃珠(反光标线), 初期养护	m2	112.35		
-a	标线(公交站, 实线)	1. 工艺:热熔型 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫; 2. 刮涂底油, 涂料加热溶解, 喷(刮)标线, 撒布玻璃珠(反光标线), 初期养护	m2	9.00		
-a	标线(公交站, 虚线)	1. 工艺:热熔型 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫; 2. 刮涂底油, 涂料加热溶解, 喷(刮)标线, 撒布玻璃珠(反光标线), 初期养护	m2	11.25		
-a	标线(停止线)	1. 工艺:双组份 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫; 2. 刮涂底油, 涂料加热溶解, 喷(刮)标线, 撒布玻璃珠(反光标线), 初期养护	m2	20.40		
-a	标线(人行横道线)	1. 工艺:双组份 2. 线型:标线、标记、横道线 3. 施工工艺:详见设计图纸	1. 路面清扫; 2. 刮涂底油, 涂料加热溶解, 喷(刮)标线, 撒布玻璃珠(反光标线), 初期养护	m2	295.20		
604-8	里程碑	1. 混凝土:普通混凝土C10碎(砾)石80mm水泥32.5 2. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 基础施工或设置连接件;	个	1.00		
604-10	百米桩	1. 百米桩:普通混凝土 C25碎(砾)石20mm水泥32.5 2. 施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1. 百米桩制作、安装	个	4.00		
	清单 第600章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第700章 绿化及环境保护设施

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
703	绿化恢复						
-a	铺植草皮	1. 铺植草皮:按照现状及业主要求绿化恢复 2. 养护:一年 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 场地清理, 耙细; 2. 铺植草皮; 3. 浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 4. 清除垃圾、杂物	m2	220.00		
-c	种植灌木恢复	1. 名称:种植灌木恢复 2. 种植灌木恢复:满足业主及现状种植灌木恢复 3. 养护:一年 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 开挖种植穴(槽); 2. 换填种植土; 3. 苗木栽植; 4. 支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 5. 场地清理, 废弃物装卸运输	棵	10800.00		
	清单 第700章合计	人民币					

计日工劳务单价表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

计日工材料单价表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

计日工施工机械单价表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

计日工汇总表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

材料暂估价表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

工程设备暂估价表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

专业工程暂估价表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

暂列金额明细表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

报价汇总表

合同段：泗泾镇横港公路（泗博路-恒泽路）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。