工程报建号：

泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程

工程量清单

招　标　人：上海市松江区泗泾镇人民政府
（单位盖章）

工程造价咨询人
招标代理机构：上海茸招建设工程咨询有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年08月04日　　复核时间：2026年08月04日

单位工程清单汇总表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)
1	泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程	
1.1	单项工程1	
1.1.1	全国公路	

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理				
102-2	施工文明措施	总额	1.00		
102-4	机械进出场费	总额	1.00		
102-3	安全生产费	总额	1.00		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.00		
103-2	临时占地	总额	1.00		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.00		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1.00		
105-2	工地试验室	总额	1.00		
105-3	拌和站	总额	1.00		
105-4	钢筋加工场	总额	1.00		
105-5	预制场	总额	1.00		
105-6	仓储存放地	总额	1.00		
105-7	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道	总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
312	翻建人行道				
312-1	南侧翻建人行道				
-a	6cm厚PC仿石材步道砖	m2	3000.00		
-a	4cm细粒式沥青	m2	75.00		
-a	平均4cmC25素混凝土基层	m2	1800.00		
-a	平均10cmC25素混凝土基层 整平修复	m2	1200.00		
-b	原有人行道基层挖除外运	m3	540.00		
-b	原有侧石翻除	m	750.00		
313-5	内侧石翻建	m	750.00		
313-5	外侧石新建	m	330.00		
-a	人行道护栏拆装	m	750.00		
604-8	人行道树穴砖整治	个	101.00		
312-2	北侧翻建人行道				
-a	6cm厚PC仿石材步道砖	m2	2920.00		
-a	4cm细粒式沥青	m2	30.00		
-a	平均4cmC25素混凝土基层	m2	1170.00		
-a	平均10cmC25素混凝土基层 整平修复	m2	1750.00		
-b	原有人行道基层挖除外运	m3	525.60		
-b	原有侧石翻除	m	730.00		
313-5	内侧石翻建	m	487.00		
313-5	外侧石新建	m	200.00		
-a	人行道护栏拆装	m	730.00		
-a	人行道外侧U型护栏拆装	m	50.00		
604-8	人行道树穴砖整治	个	95.00		
	清单 第300章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-10	禁车柱	个	26.00		
314-3	窨井升降修复	座	70.00		
607-1	圆形井盖电力井升降	座	10.00		
	清单 第600章合计 人民币				

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		1.根据合同条款办理建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险		1.根据合同条款办理第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理						
102-2	施工文明措施		1.按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护	总额	1.00		
102-4	机械进出场费		1.工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2.系统操作人员培训、劳务	总额	1.00		
102-3	安全生产费		1.按招标文件技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产	总额	1.00		
103	临时工程与设施						
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）		1.按招标文件技术规范103.03小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除	总额	1.00		
103-2	临时占地		1.按招标文件技术规范103.04小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时	总额	1.00		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		1.按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路　　货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
103-4	电信设施的提供、维修与拆除		1.按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施		1.按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除	总额	1.00		
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设		1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌	总额	1.00		
105	施工标准化						
105-1	施工驻地		1.按招标文件技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行	总额	1.00		
105-2	工地试验室			总额	1.00		
105-3	拌和站			总额	1.00		
105-4	钢筋加工场			总额	1.00		
105-5	预制场			总额	1.00		
105-6	仓储存放地			总额	1.00		
105-7	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道			总额	1.00		
	清单 第100章合计　人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
312	翻建人行道						
312-1	南侧翻建人行道						
-a	6cm厚PC仿石材步道砖	1.平均3cmM25水泥砂浆衬垫:详见设计、施工规范、含局部基层修复 2.原有侧石翻除:详见设计 3.原有人行道面层挖除外运:含衬垫砂浆层 4.6cm厚PC仿石材步道砖:详见设计、施工规范	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护	m2	3000.00		
-a	4cm细粒式沥青	1.沥青混凝土:详见设计图纸 2.厚度:4cm 3.施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料; 4.运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护	m2	75.00		
-a	平均4cmC25素混凝土基层	1.人行道基础混凝土:平均4cmC25素混凝土基层 2.砼:C25、粒径5-20 3.其他施工工艺:详见设计图纸	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护	m2	1800.00		
-a	平均10cmC25素混凝土基层 整平修复	1.人行道基础混凝土:平均10cmC25素混凝土基层 整平修复 2.砼:C20、粒径5-20 3.其他说明:按照现场实际情况 4.施工工艺:详见设计图纸	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护	m2	1200.00		
-b	原有人行道基层挖除外运	1.原有人行道基层挖除外运:结合现状原有人行道基层 2.废料外运:投标人自行考虑	1.石方爆破; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理	m3	540.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路　　货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-b	原有侧石翻除	1.名称:翻挖人行道 2.废料外运:投标人自行考虑 3.翻挖人行道:按照及设计图纸评估报告	1.石方爆破; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理	m	750.00		
313-5	内侧石翻建	1.名称:内侧石翻建 2.施工工艺:详见设计图纸 3.其他说明:按照现场实际情况	1.预制场地平整，硬化处理; 2.路缘石预制、装运; 3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运; 4.基槽夯实; 5.路缘石铺砌、勾缝; 6.路缘石后背回填夯实	m	750.00		
313-5	外侧石新建	1.名称:外侧石新建 2.侧石尺寸:详见设计图纸 3.施工工艺:详见设计图纸 4.其他说明:按照现场实际情况	1.预制场地平整，硬化处理; 2.路缘石预制、装运; 3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运; 4.基槽夯实; 5.路缘石铺砌、勾缝; 6.路缘石后背回填夯实	m	330.00		
-a	人行道护栏拆装	1.人行道护栏拆装:详见设计、现场实际要求实施	1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）; 2.波形梁及其匹配件安装; 3.场地清理，弃方处理; 4.补涂腐涂装	m	750.00		
604-8	人行道树穴砖整治	1.施工工艺:详见设计、施工验收规范	1.基础施工或设置连接件;	个	101.00		
312-2	北侧翻建人行道						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-a	6cm厚PC仿石材步道砖	1.平均3cmm25水泥砂浆衬垫:详见设计、施工规范、含局部基层修复 2.原有侧石翻除:详见设计 3.原有人行道面层挖除外运:含衬垫砂浆层 4.6cm厚PC仿石材步道砖:详见设计、施工规范	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护	m2	2920.00		
-a	4cm细粒式沥青	1.沥青混凝土:AC-13C，SBS改性 2.厚度:4cm 3.施工工艺:详见设计图纸及施工规范	1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料; 4.运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护	m2	30.00		
-a	平均4cmC25素混凝土基层	1.名称:平均4cmC25素混凝土基层 2.砼:C25、粒径5-40 3.其他说明:按照现场实际情况 4.施工工艺:详见设计图纸	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护	m2	1170.00		
-a	平均10cmC25素混凝土基层 整平修复	1.名称:人行道平均10cm 2.砼:C20、粒径5-20 3.施工工艺:详见设计图纸 4.其他说明:按照现场实际情况	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护	m2	1750.00		
-b	原有人行道基层挖除外运	1.名称:人行道基层挖除外运 2.挖掘机整体原有人行道面层:按照现状实际状况挖除 3.废料外运:投标人自行考虑 4.施工工艺:详见设计图纸	1.石方爆破; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理	m3	525.60		
-b	原有侧石翻除	1.名称:翻挖人行道 2.废料外运:投标人自行考虑 3.翻挖人行道:按照及设计图纸评估报告 4.其他说明:按照现场实际情况	1.石方爆破; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理	m	730.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路　　货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
313-5	内侧石翻建	1.名称:内侧石翻建 2.施工工艺:详见设计图纸 3.其他说明:按照现场实际情况	1.预制场地平整，硬化处理； 2.路缘石预制、装运； 3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 4.基槽夯实； 5.路缘石铺砌、勾缝； 6.路缘石后背回填夯实	m	487.00		
313-5	外侧石新建	1.名称:外侧石新建 2.侧石尺寸:详见设计图纸 3.施工工艺:详见设计图纸 4.其他说明:按照现场实际情况	1.预制场地平整，硬化处理； 2.路缘石预制、装运； 3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 4.基槽夯实； 5.路缘石铺砌、勾缝； 6.路缘石后背回填夯实	m	200.00		
-a	人行道护栏拆装	1.人行道护栏拆装:详见设计、现场实际要求实施	1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 2.波形梁及其匹配件安装； 3.场地清理，弃方处理； 4.补涂腐涂装	m	730.00		
-a	人行道外侧U型护栏拆装	1.人行道护栏拆装:详见设计、现场实际要求实施	1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 2.波形梁及其匹配件安装； 3.场地清理，弃方处理； 4.补涂腐涂装	m	50.00		
604-8	人行道树穴砖整治	1.施工工艺:详见设计、施工验收规范	1.基础施工或设置连接件；	个	95.00		
	清单 第300章合计　人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线							
子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志						
604-10	禁车柱	1.施工工艺:详见设计 2.垫层:级配碎石垫层 3.C25砼及基础 4.材质:成品不锈钢镀锌禁车柱 。其他详见设计图纸	1.百米桩制作、安装	个	26.00		
314-3	窨井升降修复	1.备注:保留的雨污水窨井应增设防坠落设施 2.施工工艺:详见设计、施工验收规范	1.基坑开挖及废方弃运; 2.地基平整夯实，垫层及基础施工; 3.模板制作、安装、拆除、修理; 4.钢筋制作与安装; 5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6.井壁外围回填，夯实	座	70.00		
607-1	圆形井盖电力井升降	1.名称:人行道窨井抬升 2.防渗、防水、防腐要求:按照设计图纸、结合实际状况 3.人行道窨井抬升:满足设计要求及相关施工规范等 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.基槽开挖;	座	10.00		
	清单 第600章合计　人民币						

计日工劳务单价表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

编号	子 目 名 称	单位	暂定数量	单价	合价

计日工材料单价表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

编号	子 目 名 称	单位	暂定数量	单价	合价

计日工施工机械单价表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

编号	子 目 名 称	单位	暂定数量	单价	合价

计日工汇总表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

名称	金　额	备注
劳务		
材料		
施工机械		

材料暂估价表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注

工程设备暂估价表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注

专业工程暂估价表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

序号	专业工程名称	专业类别	工程内容	发包主体	金额
小计					

暂列金额明细表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
1	零星工程维修	项	5000.00	按照现场实际发生结算
合 计			5000.00	

报价汇总表

合同段：泗泾镇古楼公路(新家园路-嘉松南路)人行道整治工程\单项工程1\全国公路

序号	章 次	科 目 名 称	金 额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧道	
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100 章~700 章清单合计		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计（即8-9=10）		
11	计日工合计		
12	暂列金额（不含计日工总额）		
13	投标报价（即8+11+12=13）		

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。