

青村民生路（秀竹路～青村中心港以
北）“四好农村路”修缮项目 工程
（工程名称）

招标工程量清单

招 标 人：上海市奉贤区青村镇城市建设管理事务
中心
（单位盖章）

工程造价咨询人：上海奉洋咨询管理有限公司
（单位盖章）

2026 年 03 月 18 日

报建编号: *****

标段号: C01

青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
好农村路”修缮项目 工程

（工程名称）

青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
好农村路”修缮项目 工程

（标段名称）

工程量清单

招标人: 上海市奉贤区青村镇城市建设管理事务中心 法定代表人或其授权人: 康剑峰
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海奉洋咨询管理有限公司 法定代表人或其授权人: 徐刚
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: 赵佳琴 审核人: 王晗
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月18日 审核时间: 2026年03月25日

措施项目清单汇总表

工程名称：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施、地上地下管线等保护		
8	041201026001	地下管线交叉处理		
9	041201027001	施工监测、监控		
10	041201028001	施工临时便道、便桥（含建设、维护、恢复）		
11	041201029001	新老路面交接处理费		
12	041201030001	所有建筑垃圾（含淤泥）外运、办证、处置费		
13	041201031001	竣工验收后移交前设施看护费		
14	041201032001	竣工图编制费及第三方竣工资料编制费（受托单位须经建设单位认可）		
15	041201033001	工程材料检测等所有工程相关的一切检测费		
16	041201034001	安全生产责任险（沪住建规范联（2020）5号）、第三方责任险及其他国家规定的保险费用		
17	041201034002	大型机械进出场及安拆		
18	041201034003	移动式施工路栏		
19	041201034004	堆料场地		
20	041201034005	红线外施工临时借地费		
21	041201034006	施工降水排水		
22	041201034007	苗木检疫费		
23	041201034008	临时防汛措施费		
24	041201034009	交通组织安全措施费		
25	041201034010	协助办理施工相关的证照		
本页合计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目 标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目 标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施、地上地下管线等保护	项									
7	041201026001	地下管线交叉处理	项									
8	041201027001	施工监测、监控	项									
9	041201028001	施工临时便道、便桥 (含建设、维护、恢复)	项									
10	041201029001	新老路面交接处理费	项									
11	041201030001	所有建筑垃圾 (含淤泥) 外运、办证、处置费	项									
12	041201031001	竣工验收后移交前设施看护费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
13	041201032001	竣工图编制费及第三方竣工资料编制费 (受托单位须经建设单位认可)	项									
14	041201033001	工程材料检测等所有工程相关的一切检测费	项									
15	041201034001	安全生产责任险 (沪住建规范联 (2020) 5号)、第三方责任险及其他国家规定的保险费用	项									
16	041201034002	大型机械进出场及安拆	项									
17	041201034003	移动式施工路栏	项									
18	041201034004	堆料场地	项									
19	041201034005	红线外施工临时借地费	项									
20	041201034006	施工降水排水	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
21	041201034007	苗木检疫费	项									
22	041201034008	临时防汛措施费	项									
23	041201034009	交通组织安全措施费	项									
24	041201034010	协助办理施工相关的证照	项									
25	041201034011	竣工移交、保洁、养护、协调等工作费用	项									
26	041201034012	交通配合费 (交通围护、临时标志标线标牌、交通协管等)	项									
27	041201035001	其他与本工程相关、必须的非实体工程的一切施工措施费，后期不以现场情况了解不足为由申报额外费用	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		土石方工程									
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 投标人综合考虑 2. 挖土深度: 详见招标图纸 3. 备注: 包含清理地面表层土	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1916.67					
2	040103002003	一般回填方	1. 填方来源: 自行考虑 2. 密实度: 满足设计及相关规范要求 3. 材料品种、规格: 满足设计及相关规范要求 4. 备注: 包含拌合、缺方购土、场外运输、土路肩、整修等费用	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	421.99					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040103002004	水泥土回填	1. 填方来源: 自行考虑 2. 密实度: 满足设计及相关规范要求 3. 材料品种、规格: 掺水泥6% 4. 备注: 包含拌合、缺方购土、场外运输等费用	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1055.55					
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 现场开挖土方、建筑垃圾外运 2. 备注: 综合考虑装运、运输、土方处置等费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	439.13					
		老路翻挖									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	041001001001	老路翻挖外运	1. 材质:混凝土 2. 厚度:14cm 3. 备注:实际翻挖厚度以现场为准, 结单价不予调整; 综合考虑装运、场内场外运输、建筑垃圾处置等费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2088.76					
6	041001003001	拆除基层外运	1. 材质:碎石 2. 厚度:8.5cm 3. 备注:实际翻挖厚度以现场为准, 结单价不予调整; 综合考虑装运、场内场外运输、建筑垃圾处置等费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2088.76					
		新建车行道									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	040305001001	15cm碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:15cm	1. 垫层铺筑	m3	336.32					
8	040203007001	22cmC30水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:详见图纸 3. 厚度:22cm 4. 传力杆、传力杆支架要求:详见图纸 5. 胀缝、缩缝、填缝做法:详见图纸 6. 嵌缝材料:满足设计及规范要求 7. 备注:包含骑缝铺设防裂贴(0.5m)等费用	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2242.13					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	040203003001	PC-3型黏层油	1. 材料品种:PC-3型黏层油 2. 喷油量:用量为0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	2242.13					
10	010506020001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格: φ 12, HRB400 2. 使用部位: 水泥混凝土基层	1. 钢筋网制作 2. 钢筋网安装、固定	t	20.1					
11	040203006001	沥青混凝土	1. 石料粒径: AC-25C 2. 厚度: 7cm 3. 沥青品种: 石油沥青 4. 沥青混凝土种类: 粗粒式 5. 掺和料: 满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	2242.13					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040203003002	PC-3型黏层油	1. 材料品种:PC-3 型黏层油 2. 喷油量:用量为 0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	2242.13					
13	040203006002	沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-1 3C 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:SBS 改性 4. 沥青混凝土种 类:细粒式 5. 掺和料:满足设 计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	2242.13					
		横向相交路口接顺									
14	040305001003	15cm碎石垫层	1. 材料品种、规 格:碎石垫层 2. 厚度:15cm	1. 垫层铺筑	m3	30.33					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四好农村路”修缮项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
15	040203007005	22cmC30水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:详见图纸 3. 厚度:22cm 4. 传力杆、传力杆支架要求:详见图纸 5. 胀缝、缩缝、填缝做法:详见图纸 6. 嵌缝材料:满足设计及规范要求 7. 备注:包含骑缝铺设防裂贴(0.5m)等费用	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	202.17						
16	040203003005	PC-3型黏层油	1. 材料品种:PC-3型黏层油 2. 喷油量:用量为0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	202.17						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	010506020003	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：Φ12, HRB400 2. 使用部位：水泥混凝土基层	1. 钢筋网制作 2. 钢筋网安装、固定	t	1.81					
18	040203006005	沥青混凝土	1. 石料粒径：AC-25C 2. 厚度：7cm 3. 沥青品种：石油沥青 4. 沥青混凝土种类：粗粒式 5. 掺和料：满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	202.17					
19	040203003006	PC-3型黏层油	1. 材料品种：PC-3型黏层油 2. 喷油量：用量为0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	202.17					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	040203006006	沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:SBS改性 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 掺和料:满足设计及规范要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	202.17					
		侧平石、路缘石									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	040204004001	安砌路缘石	1. 材料品种、规格:C30预制水泥混凝土块(20x15x30cm) 2. 垫层材料品种、厚度:碎石垫层, 详见招标图纸《路缘石大样图》 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20水泥混凝土, 详见招标图纸《路缘石大样图》 4. 勾缝材料品种、规格:满足设计及规范要求	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1289.5					
		其他工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	040204006001	检查井抬升	1. 材料品种: 检查井抬升 2. 检查井规格、抬升高度: 根据现场勘查结合设计图纸, 综合考虑 3. 备注: 窨井盖座更换为自调试-防沉降窨井盖座, 包含原井拆除、清理等费用	1. 提升	座	5					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
标线工程											
1	040205007003	标线 车道边缘线	1. 材料品种:车道边缘白实线(线宽15cm) 2. 类型:热熔型	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	183.2					
2	040205007004	标线 停止线	1. 材料品种:车道边缘白实线(线宽40cm) 2. 类型:热熔型	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	20.8					
3	040205007005	标线 减速振荡线	1. 材料品种:减速振荡线(线宽30cm), 内分布凸起路标, 均为黄色 2. 类型:热熔型	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	45.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040205009001	横道线	1. 材料品种:人行横道线(白色,线宽40cm,间距60cm) 2. 类型:双组份	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	49.6					
5	040205008003	人行横道预告标识线	1. 材料品种:人行横道预告标识线,白色菱形图案 2. 类型:热熔型 3. 规格尺寸:长300cm,宽150cm,线宽20cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	4					
		标志工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040205002001	交通标志杆	1. 类型:单悬式立杆 2. 材质:无缝钢管 3. 规格尺寸:Φ159*5400 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见招标图纸《Φ159*5400单弯杆结构设计图》 5. 备注:包含土方开挖、回填、余土弃置、垫层铺设、基础浇筑等相关工作所有费用	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	040205002002	交通标志杆	1. 类型:直杆 2. 材质:无缝钢管 3. 规格尺寸:Φ60*2400 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见招标图纸《Φ60*2400直杆结构设计图》 5. 备注:包含土方开挖、回填、余土弃置、垫层铺设、基础浇筑等相关工作所有费用	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040205003005	标志板（矩形250*100cm）	1. 类型:D类指路标志 2. 材质、规格尺寸:3mm厚铝板, 2500*1000 3. 板面反光膜等级:III类反光膜, 符合《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012), 具有至少10年的使用寿命	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	040205003006	标志板（圆形Φ60cm）	1. 类型：限速标志 2. 材质、规格尺寸：2mm厚铝板，Φ60cm 3. 板面反光膜等级：III类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012），具有至少10年的使用寿命	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	040205003007	标志板（正八边形， 外径Φ60cm）	1. 类型：停车让行标志 2. 材质、规格尺寸：2mm厚铝板，正八边形，外径Φ60cm 3. 板面反光膜等级：III类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012），具有至少10年的使用寿命	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	040205003008	路铭牌	1. 类型:A型路铭牌 2. 材质、规格尺寸:版面为1200*360*43mm,立杆为Φ90*6mm玻璃钢花管,预埋混凝土尺寸不小于40*40*44cm 3. 备注:未说明处详见招标图纸,且满足相关规范要求,包含土方开挖、回填、余土弃置、垫层铺设、基础浇筑等相关工作所有费用	1. 基础开挖 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 杆件制作、安装 5. 路名牌制作、安装	块	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040205017003	道口标柱（红白杆）	1. 类型：道口标柱（红白杆） 2. 材料品种：无缝钢管 3. 规格、型号：Φ89*1200*3，详见招标图纸《道口标柱设计图》 4. 备注：包含土方开挖、回填、余土弃置、垫层铺设、基础浇筑等相关工作所有费用	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 安装 5. 余方外运及弃置	根	37					
		附属工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路~青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	040205013002	波形护栏	1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:Gr-C-4E型, 详见招 标图纸《波形护 栏大样图》 3. 材料品种: 详见 招标图纸《波形 护栏大样图》 4. 垫层、基础材 料品种、混凝土 强度等级、厚度: 详见招标图纸《 波形护栏大样图 》 5. 备注:包含土方 开挖、回填、余 土弃置、垫层铺 设、基础浇筑等 相关工作所有费 用	1. 制作、运输、安 装 2. 防腐、防护处理	m	32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	040205017005	百米桩	1. 类型: 百米桩 2. 材料品种: 满足设计及相关规范要求 3. 规格、型号: 满足设计及相关规范要求 4. 备注: 包含土方开挖、回填、余土弃置、垫层铺设、基础浇筑等相关工作所有费用	1. 安装	根	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	040205017006	里程碑	1. 类型:里程碑 2. 材料品种:满足设计及相关规范要求 3. 规格、型号:满足设计及相关规范要求 4. 备注:包含土方开挖、回填、余土弃置、垫层铺设、基础浇筑等相关工作所有费用	1. 安装	根	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
 单体工程名称：单项工程

标段：青村民生路（秀竹路～青村中心港以北）“四
 好农村路”修缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		绿化工程									
1	050103001001	栾树 胸径10-12	1. 种类: 栾树 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径10-12 3. 株高: 满足设计及规范要求 4. 冠径: 满足设计及规范要求 5. 养护期: 一年 6. 备注: 包含树木支撑、草绳（麻布）绕树杆、种植土（营养土）采购及回填等费用	1. 栽植 2. 施工期养护	株	108					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

