

报建编号：
标 段 号： C01

车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目
(工程名称)
车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目
(标段名称)

工程量清单

招 标 人： 法定代表人
或其授权人：
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价 上海昕广管理咨询有限公司 法定代表人
咨询人： 司 或其授权人： 高益龙
(单位盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 陆康明 审核人： 鞠延东
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026 年 10 月 12 日 审核时间： 2026 年 10 月 12 日

汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8		除清单列明外的其他拆除项目及垃圾外运		
9		绿化种植移栽的场地整理及相关种植土营养土		
10		大型机械进出场费		
11		除分部分项所列之外的零星维修、拆除、移位等		
12		为苗木的成活采取的措施（如树木支撑架、草绳绕树干等）		
13		投标单位认为所必须涉及的其他费用		
14		交通便道、临时维护、临时堆料场地、施工便道的筑、拆、日常维护		
15		施工用电用水的电源和水源接驳措施费（包含招标人必须提供的范围以外的部分）		
16		交通干扰增加费（含聘请专业单位编制交通方案、施工交通配合、协管措施费、临时标志标牌等）		
17		各种工程管线的施工配合费		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

其他项目清单汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

投标报价 增值税计价表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目	
1.1	市政工程	
1.1.1	丹莱商创园街角	
1.1.2	速8酒店前	
1.1.3	全季酒店门前	
1.1.4	联营路与南姚路转角节点	
1.1.5	南姚路与联营路路口西南转角外墙彩绘和展板	
1.1.6	停车场外墙和展板	
1.1.7	南姚小区外墙粉刷和展板	
1.1.8	南姚路与李高路转角彩钢板围挡	
1.1.9	联营路航大电气外墙粉刷	
1.1.10	联营路与南乐东路西南角品质车墩小品	
1.1.11	口袋公园	
1.1.12	其他	
1.2	园林工程	
1.2.1	丹莱商创园街角	
1.2.2	速8酒店前	
1.2.3	全季酒店前	
1.2.4	南姚路与联营路路口西北+西南转角	
1.2.5	南姚路厂房沪停车场东侧及口袋公园	
1.2.6	沈潮径滨水绿地	
1.2.7	联营路北段东侧空地绿化	
1.2.8	联营路与车泾路西南角+东北角绿化	
1.2.9	南姚路与李高路绿地外侧绿化	
1.2.10	联营路与南乐东路转角绿化	
1.2.11	联营路与南乐路路口南侧绿化	
1.2.12	振兴路与南姚路路口北段道路绿化	
1.3	安装工程	
1.3.1	丹莱商创园街角	
1.3.2	南姚路与联营路路口西北+西南转角	
1.3.3	口袋公园	
1.3.4	联营路+车泾路路口东北+西南转角绿化	

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总, 并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 1 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		丹莱商创园街角									
1	041001002001	拆除人行道板	1. 材质:预制人行道板 2. 厚度:18厚+30厚水泥砂浆 3. 备注:包含废料外运并处置;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	177.27					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 2 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	041001003001	拆除人行道基层	1. 材质、厚度:10vm碎石+10cm水泥混凝土垫层 2. 备注:包含废料外运并处置;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。 。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	177.27					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 3 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040202010001	碎石	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度: 10cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	177.27						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 4 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:10cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	177.27						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 5 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040204001001	铺设仿石PC砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚仿石PC砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	144.54						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 6 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	040204001007	铺设含盲道砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚灰色仿石砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	32.73						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 7 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	040202010002	碎石垫层	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度:15cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	50.98						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 8 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	040203007004	水泥混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:30cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	50.98						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 9 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土方 2. 挖土深度:1m以内 3. 备注:包含土方场外运输并处置; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内外运输	m3	22.94					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 10 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 不锈钢预埋件以及 φ 12 钢筋 2. 材料规格: 8 厚 3. 备注: 包含 8 厚不锈钢肋板; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	4. 257						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 11 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	010605002003	10厚耐候钢板	1. 钢材品种、规格:耐候钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:10厚 3. 构件涂(镀)层要求:详见设计说明 4. 接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	68.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 12 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	011508001003	10厚耐候钢板大字体镂空	1. 钢材品种、规格:耐候钢板大字体镂空 2. 厚度:10厚 3. 字体规格:详见设计图纸 4. 固定方式:详见设计图纸 5. 其他:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	13						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 13 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	011508001002	5厚耐候钢板小字体	1. 钢材品种、规格:耐候钢板小字体 2. 厚度:5厚 3. 字体规格:详见设计图纸 4. 固定方式:详见设计图纸 5. 其他:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	75						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 14 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	011104002001	90x50厚栗色塑木铺装	1. 面层材料品种、规格:90x50厚栗色塑木，不锈钢螺栓固定 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 刷防护材料	m2	1.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 15 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	030412002001	成品铝灯槽	1. 名称:成品铝灯槽 2. 材质:铝灯槽,面封3厚米白色仿云石板 3. 规格:详见设计图纸 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 附件安装	m	101.95					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 16 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	050102008001	挖除绿化	1. 种类:地被植物 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	20.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 17 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	040101001004	挖一般土方（绿化改铺装）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 备注：包含土方场外运输并处置；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	5.14					
		速8酒店前									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 18 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	041001002003	拆除人行道板	1. 材质: 预制人行道板 2. 厚度: 18厚+30厚水泥砂浆 3. 备注: 包含废料外运并处置; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	115.17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 19 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	041001003002	拆除人行道基层	1. 材质、厚度:10vm碎石+10cm水泥混凝土垫层 2. 备注:包含废料外运并处置;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	115.17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 20 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
20	040202010003	碎石	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度: 10cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	115.17						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 21 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:10cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	115.17						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 22 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	040204001002	铺设仿石PC砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚仿石PC砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	87.86						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 23 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	040204001006	铺设含盲道砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚灰色仿石砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	27.31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 24 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	040202010004	碎石垫层	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度:15cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	10.58						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 25 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	040203007006	水泥混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:30cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	10.58						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 26 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土方 2. 挖土深度:1m以内 3. 备注:包含土方场外运输并处置; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内外运输	m3	4.76					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 27 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类: 不锈钢预埋件以及 φ 12 钢筋 2. 材料规格: 8 厚 3. 备注: 包含 8 厚不锈钢肋板; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 28 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	04B004	10厚耐候钢板	1. 内容:10厚耐候钢板 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 安装	m2	15.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 29 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	030412002002	成品铝灯槽	1. 名称:成品铝灯槽 2. 材质:铝灯槽,面封3厚米白色仿云石板 3. 规格:详见设计图纸 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 附件安装	m	21.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 30 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	041001007002	拆除矮墙	1. 结构形式:砖砌 2. 备注:包含废料外运并处置;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m3	2.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 31 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
31	050305007002	坐凳	1. 基础形状、尺寸、埋设深度:10cm碎石+10cm素砼垫层 2. 形状、尺寸、支墩高度:450*600mm 3. 凳面尺寸、支墩高度:600*2800mm 4. 混凝土强度等级:C20素砼 5. 凳面:30厚通长塑木, 栗色漆饰面+20厚浅灰色水磨石、20厚1:2.5水泥砂浆 6. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未	1. 坐凳制作 2. 基底清理、整形 3. 铺筑、找平, 碾压 4. 模板制作、安装、拆除 5. 混凝土浇捣、养护 6. 砂浆制作、运输 7. 面层铺设	个	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 32 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
32	041001008001	拆除人行道内侧围墙底座	1. 结构形式:钢筋混凝土 2. 强度: 详见设计图纸 3. 备注: 包含废料外运并处置；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	2.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 33 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
33	080706002001	配电箱移位	1. 名称:配电箱移位 2. 型号、规格:以现场实际情况为准 3. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 金属支架及转换支架制作、安装 2. 本体安装 3. 焊、压接线端子 4. 配电箱二次线连接	台	1					
		全季酒店门前									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 34 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	041001002004	拆除人行道板	1. 材质: 预制人行道板 2. 厚度: 18厚+30厚水泥砂浆 3. 备注: 包含废料外运并处置; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	133.03					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 35 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	041001003003	拆除人行道基层	1. 材质、厚度:10vm碎石+10cm水泥混凝土垫层 2. 备注:包含废料外运并处置;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	133.03					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 36 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
36	040202010005	碎石	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度: 10cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	110.63						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 37 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
37	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:10cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	110.63						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 38 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
38	040204001003	铺设仿石PC砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚仿石PC砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	88.85						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 39 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	040204001008	铺设含盲道砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚灰色仿石砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	21.78						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 40 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
40	040204004003	安砌路缘石	1. 材料品种、规格:预制混凝土路缘石 1000*100*250mm 2. 垫层材料品种、厚度:10cm碎石垫层+18厚C25素砼垫层+30厚干硬性水泥砂浆 3. 勾缝材料品种、规格:详见设计图纸 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	32.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 41 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		联营路与南姚路转角节点									
41	041001002005	拆除人行道板	1. 材质: 预制人行道板 2. 厚度: 18厚+30厚水泥砂浆 3. 备注: 包含废料外运并处置; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	91.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 42 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	041001003004	拆除人行道基层	1. 材质、厚度:10vm碎石+10cm水泥混凝土垫层 2. 备注:包含废料外运并处置;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拆除、清理 2. 废料场内外运输	m2	91.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 43 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
43	040202010006	碎石	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度: 10cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	91.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 44 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
44	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:10cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	91.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 45 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
45	040204001004	铺设仿石PC砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚仿石PC砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	71.71						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 46 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
46	040204001009	铺设含盲道砖	1. 块料品种、规格:30厚1:3水泥砂浆, 18厚灰色仿石砖 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	19.49						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 47 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
47	040202010007	碎石垫层	1. 石料规格: 详见设计图纸 2. 厚度:15cm 3. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	6.53						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 48 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
48	040203007009	水泥混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 掺和料: 详见图纸 3. 厚度:30cm 4. 嵌缝材料: 详见图纸 5. 备注: 包含模板制作、安装、拆除; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	6.53						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 49 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	040101001003	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土方 2. 挖土深度:1m以内 3. 备注:包含土方场外运输并处置; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内外运输	m3	2.94					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 50 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
50	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类: 不锈钢预埋件以及 φ 12 钢筋 2. 材料规格: 8 厚 3. 备注: 包含 8 厚不锈钢肋板; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 。	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.543						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 51 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
51	010605002006	10厚耐候钢板	1. 钢材品种、规格:耐候钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:10厚 3. 构件涂(镀)层要求:详见设计说明 4. 接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	9.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 52 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	030412002003	成品铝灯槽	1. 名称:成品铝灯槽 2. 材质:铝灯槽,面封3厚米白色仿云石板 3. 规格:详见设计图纸 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 附件安装	m	13.05					
		南姚路与联营路路口西南转角外墙彩绘和展板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 53 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
53	011403001001	墙面油漆-白色乳胶漆	1. 基层类型: 详见设计图纸 2. 基层清理: 铲除原墙面涂料及粉刷至基层并废料外运及处置 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子遍数: 2遍 5. 防护材料种类: 水泥砂浆粉刷 6. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	483.97						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 54 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
54	011404001001	围墙彩绘	1. 喷刷涂料部位：围墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：彩绘 3. 备注：投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	16.43					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 55 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	011205001001	广告展板	1. 面层材料品种、规格:KT板 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	14.31					
		停车场外墙和展板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 56 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
56	011403001002	墙面油漆-白色乳胶漆	1. 基层类型: 详见设计图纸 2. 基层清理: 铲除原墙面涂料及粉刷至基层并废料外运及处置 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子遍数: 2遍 5. 防护材料种类: 水泥砂浆粉刷 6. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	324.66						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 57 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
57	011205001002	广告展板	1. 面层材料品种、规格:KT板 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	19.08					
		南姚小区外墙粉刷和展板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 58 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
58	011403001003	墙面油漆-乳胶漆	1. 基层类型: 详见设计图纸 2. 基层清理: 铲除原墙面涂料及粉刷至基层并废料外运及处置 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子遍数: 2遍 5. 防护材料种类: 水泥砂浆粉刷 6. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	325.17						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 59 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			内容，综合计入综合单价。								
		南姚路与李高路转角彩钢板围挡									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 60 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
59	010605002001	彩钢板围挡	1. 钢材品种、规格:500*100*4厚镀锌钢管立柱、40*30*3厚镀锌钢管、30*30*3厚镀锌钢管立管、30*40*3厚镀锌钢管斜撑 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm镀锌彩钢板 草绿色 拉铆钉与方管固定间距≤200 3. 构件涂(镀)层要求:详见设计图纸 4. 接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 5. 预埋件:150*200*10厚镀锌钢板	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	423.48						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 61 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			预埋、 6. 基础种类、尺寸:C25素砼、300*300*800、300*300*400 7. 备注:包含挖填土、余土外运、模板制作、安装及拆除等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 62 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	011205001003	广告展板	1. 面层材料品种、规格:KT板 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	183.6					
		联营路航大电气外墙粉刷									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 63 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
61	011403001005	墙面油漆-白色乳胶漆	1. 基层类型: 详见设计图纸 2. 基层清理: 铲除原墙面涂料及粉刷至基层并废料外运及处置 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子遍数: 2遍 5. 防护材料种类: 水泥砂浆粉刷 6. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	64.17						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 64 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
		联营路与南乐东路西南角品质车墩小品									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 65 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
62	010605002002	钢板标识牌	1. 钢材品种、规格:100*100*5厚镀锌铝方通 2. 钢板(复合板)型号、厚度:5厚镀锌钢板，表面喷绘 3. 构件涂(镀)层要求:详见设计图纸 4. 接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 5. 基础种类、尺寸:C25素砼400*400*500、级配碎石垫层600*600*100 6. 备注:包含挖填土、余土外运、模板制作、安装	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	14.76						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 66 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			及拆除等费用； 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 67 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
63	沪050603004001	景观雕塑	1. 雕塑件类型:景观雕塑 2. 材料性质:5厚橘黄色亚克力透光板, 1厚304不锈钢边框, 完成厚度10mm 3. 备注:包含挖填土、余土外运、模板制作、安装及拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 制作、安装	m2	4.87					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 68 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		口袋公园									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 69 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
64	050305007003	坐凳	1. 基础形状、尺寸、埋设深度:10cm碎石+10cm素砼垫层 2. 形状、尺寸、支墩高度:450*600mm 3. 凳面尺寸、支墩高度:600*2800mm 4. 混凝土强度等级:C20素砼 5. 凳面:30厚通长塑木, 栗色漆饰面+20厚浅灰色水磨石、20厚1:2.5水泥砂浆 6. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未	1. 坐凳制作 2. 基底清理、整形 3. 铺筑、找平, 碾压 4. 模板制作、安装、拆除 5. 混凝土浇捣、养护 6. 砂浆制作、运输 7. 面层铺设	个	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 70 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
		其他									
65	020102002001	配电箱贴纸美化	1. 品种、规格:彩色贴纸 2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 砌筑、勾缝 5. 刷保(防)护材料	m2	91.47					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目\车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 1 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		丹莱商创园街角									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 2 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	050102001002	现状乔木抬高	1. 种类: 乔木 2. 胸径/干径/米径/地径: φ 15-25 3. 株高: H450-600 4. 冠径: P400-500 5. 养护期: 竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	14						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 3 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合单价。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 4 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	050102002004	红花继木球移栽	1. 种类:红花继木球球 2. 株高:H150-200 3. 冠径:P150-200 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 5 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	050103001005	栽植乔木-多杆金叶榆棒棒糖B	1. 种类:多杆金叶榆棒棒糖B 2. 株高:H280 3. 冠径:P220-250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 6 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	050103001007	栽植乔木-多杆金叶榆棒棒糖A	1. 种类:多杆金叶榆棒棒糖A 2. 株高:H240 3. 冠径: P180-200 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 7 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	050103001008	栽植乔木-金姬小蜡棒棒糖	1. 种类:金姬小蜡棒棒糖 2. 株高:H200 3. 冠径:P180 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 8 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	050103002007	栽植灌木-矮蒲苇	1. 种类:矮蒲苇 2. 株高:H70-80 3. 冠径:P80以上 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 9 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	050103001010	栽植乔木-羽毛枫	1. 种类:羽毛枫 2. 胸径/干径/米径/地径:D12 3. 株高:H120 4. 冠径:P150 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 10 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	050103009047	地被植物-墨西哥鼠尾草	1. 种类:墨西哥鼠尾草 2. 株高/冠径:H40-45 P30-35 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 11 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	050103009048	地被植物-玉带草	1. 种类:玉带草 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 12 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	050103009049	地被植物-水果兰	1. 种类:水果兰 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 13 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	050103009050	地被植物-矾根	1. 种类: 矾根 2. 株高/冠径: H15-20 P15-20 3. 单位面积株数: 1丛 /m2 4. 养护期: 竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 14 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	050103009051	地被植物-金叶过路黄	1. 种类:金叶过路黄 2. 株高/冠径:H10-15 P10-15 3. 单位面积株数:64株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 15 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	050103009052	地被植物-西洋鹃	1. 种类:西洋鹃 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 16 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	050103009053	地被植物-银叶菊	1. 种类:银叶菊 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 17 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	050103009054	地被植物-细叶芒	1. 种类:细叶芒 2. 株高/冠径:H60-70 P50-60 3. 单位面积株数:1丛/m2 ， 70-80支/丛 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 18 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	050103009055	地被植物-千叶薯	1. 种类:千叶薯 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 19 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	050103009056	地被植物-春娟	1. 种类:春娟 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 20 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
18	050103009057	地被植物-紫娇花	1. 种类:紫娇花 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:25丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 21 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	050103009058	地被植物-百子莲	1. 种类:百子莲 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	102					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 22 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
20	050103009059	地被植物-火焰南天竹	1. 种类:火焰南天竹 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:36株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 23 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	050103015002	铺种草坪	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	92					
		速8酒店前									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 24 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	050103009060	地被植物-红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 25 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	050103009061	地被植物-春娟	1. 种类:春娟 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 26 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	050103009062	地被植物-矾根	1. 种类: 矾根 2. 株高/冠径: H15-20 P15-20 3. 单位面积株数: 49株 /m2 4. 养护期: 竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 27 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	050103009063	地被植物-花叶美人蕉	1. 种类:花叶美人蕉 2. 株高/冠径:H35-40 P25-30 3. 单位面积株数:16丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 28 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
26	050103009064	地被植物-萼距花	1. 种类:萼距花 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:49株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 29 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	050103009065	地被植物-亮金女贞	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H25-30 P20-25 3. 单位面积株数:36株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 30 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
28	050103009066	地被植物-金叶苔草	1. 种类:金叶苔草 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 31 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		全季酒店前									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 32 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	050103009067	地被植物-红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	17						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 33 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	050103009068	地被植物-细叶麦冬	1. 种类:细叶麦冬 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:36丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 34 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		南姚路与联营路路口西北+西南转角									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 35 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
31	050103009069	地被植物-红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 36 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
32	050103009070	地被植物-细叶麦冬	1. 种类:细叶麦冬 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:36丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 37 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	050103009071	地被植物-春娟	1. 种类:春娟 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 38 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	050103002012	栽植灌木-银姬小蜡球	1. 种类:银姬小蜡球 2. 株高:H100 3. 冠径:250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 39 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	050103002013	栽植灌木-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:H100 3. 冠径:250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
		南姚路厂房沪停车场东侧及口袋公园									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 40 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
36	050102002008	红叶石楠球移栽	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:H150-200 3. 冠径: P150-200 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 41 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	050103009072	地被植物-大叶黄杨	1. 种类:大叶黄杨 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 42 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	050103015003	铺种草坪	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 43 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	050102004003	移植绿篱-珊瑚篱	1. 种类:珊瑚篱 2. 篱高:H120 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:6株/m, 双排, 品字形种植, 就近聚融移栽 4. 养护期:竣工验收前养护(100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m	37						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 44 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			内容，综合计入 综合单价。								
		沈潮径滨水绿地									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 45 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
40	050103004001	栽植绿篱-珊瑚篱	1. 种类:珊瑚篱 2. 株高:H120 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:双排 6株/m 品字形种植 4. 养护期:竣工验收前养护(100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入	1. 栽植 2. 施工期养护	m	34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 46 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合单价。								
		联营路北段东侧空地绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 47 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	050103004003	栽植绿篱-北海道黄杨	1. 种类:北海道黄杨 2. 株高:H120 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:双排 6株/m 品字形种植 4. 养护期:竣工验收前养护(100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作	1. 栽植 2. 施工期养护	m	114					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 48 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			内容，综合计入综合单价。								
		联营路与车泾路西南角+东北角绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 49 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	050103002014	栽植灌木-银姬小蜡球	1. 种类:银姬小蜡球 2. 株高:H100 3. 冠径:250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 50 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	050103002016	栽植灌木-红叶石楠球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:H80 3. 冠径:P100 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 51 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	050103002015	栽植灌木-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:H100 3. 冠径:250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 52 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	050103002017	栽植灌木-无刺枸骨球	1. 种类:无刺枸骨球 2. 株高:H140 3. 冠径:P150 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 53 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	050103002018	栽植灌木-矮蒲苇	1. 种类:矮蒲苇 2. 株高:H70-80 3. 冠径:P80以上 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 54 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
47	050103009073	地被植物-金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 株高/冠径:H25-30 P20-25 3. 单位面积株数:36株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	47						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 55 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
48	050103009074	地被植物-春娟	1. 种类:春娟 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	27					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 56 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
49	050103009075	地被植物-大叶黄杨	1. 种类:大叶黄杨 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 57 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	050103015004	铺种草坪	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 58 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
51	050103009076	地被植物-红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	13						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 59 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
52	050103009077	地被植物-火焰南天竹	1. 种类:火焰南天竹 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:36株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 60 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
53	050103009078	地被植物-百子莲	1. 种类:百子莲 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 61 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
54	050103009079	地被植物-大吴风草	1. 种类:大吴风草 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	21						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 62 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
55	050103009080	地被植物-萼距花	1. 种类:萼距花 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:49株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 63 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	050103001011	栽植乔木-金姬小蜡棒棒糖	1. 种类:金姬小蜡棒棒糖 2. 株高:H200 3. 冠径:P180 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
		南姚路与李高路绿地外侧绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 64 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
57	050103004002	栽植绿篱-珊瑚篱	1. 种类:珊瑚篱 2. 株高:H120 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:双排 6株/m 品字形种植 4. 养护期:竣工验收前养护(100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入	1. 栽植 2. 施工期养护	m	31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 65 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合单价。								
		联营路与南乐东路转角绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 66 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
58	050103009081	地被植物-春娟	1. 种类:春娟 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 67 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
59	050103015006	铺种草坪	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 68 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	050103009082	地被植物-红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 69 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		联营路与南乐路路口南侧绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 70 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
61	050103009083	地被植物-春娟	1. 种类:春娟 2. 株高/冠径:H30-35 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 71 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
62	050103015007	铺种草坪	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 72 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
63	050103009084	地被植物-红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H45-50 P25-30 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 73 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	050103002019	栽植灌木-银姬小蜡球	1. 种类:银姬小蜡球 2. 株高:H100 3. 冠径:250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 74 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
65	050103002020	栽植灌木-红叶石楠球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:H80 3. 冠径:P100 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 75 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	050103002021	栽植灌木-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:H100 3. 冠径:250 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
		振兴路与南姚路路口北段道路绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 76 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
67	050103009085	地被植物-细叶麦冬	1. 种类:细叶麦冬 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:36丛 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	1734						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 77 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
68	050103009086	地被植物-大吴风草	1. 种类:大吴风草 2. 株高/冠径:H20-25 P20-25 3. 单位面积株数:25株 /m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	273					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 78 页 共 78 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目\车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		丹莱商创园街角									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	030402011001	配电箱（室外不锈钢防水型）	1. 名称:配电箱（室外不锈钢防水型） 2. 型号:AL 3. 规格:800*500*250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 7. 备注:包含接地、基础和挖填土、余土外运等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 垫层、基础铺筑 6. 模板制作、安装、拆除 7. 混凝土浇捣、养护	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	030505006001	直流变压器	1. 名称:直流变压器 2. 类别:户外防水型 3. 规格:220V/24V, 防护等级为IP67 4. 安装方式:支架固定 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接线 3. 不锈钢支架固定	台	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	030413002001	射树灯	1. 名称:射树灯 2. 型号、规格:AC 220V 20W LED IP67 3. 安装方式:插地式 4. 备注:包含基础和挖填土、余土外运等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	套	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030412006002	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:40*80 3. 安装形式:明装 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装	个	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030413002002	芦苇灯	1. 名称: 芦苇灯 2. 型号、规格:DC 24V 1W LED IP67 3. 安装方式:埋地式 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	套	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030413002003	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:DC 24V 10W/m LED IP67 3. 安装方式:暗装 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	m	127					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030413002004	室外洗墙灯	1. 名称:室外洗墙灯 2. 型号、规格:DC 24V 20W/m LED IP67 3. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	m	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	030409001001	电缆YJV-0.6/1.0KV 4*6+1*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6 /1.0KV 3. 规格: 4*6+1* 6 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.6 /1KV 6. 敷设方式:管内 穿线 7. 备注:投标人应 充分研读施工图 纸并自行现场踏 勘,清单特征未 详尽列明但图纸 包含、现场实施 必须发生的工作 内容,综合计入 综合单价。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	030412001001	配管SC32	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	030412001002	配管PVC25	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: PVC25 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	271						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	030412004001	配线YJV-0.6/1.0KV 3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV 3*2.5 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	155						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030412004002	配线RVV-0.45/0.75KV 2*4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:RVV-0.45/0.75KV 2*4 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	116					
		南姚路与联营路路口西北+西南转角									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	030402011002	配电箱（室外不锈钢防水型）	1. 名称:配电箱（室外不锈钢防水型） 2. 型号:AL 3. 规格:800*500*250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 7. 备注:包含接地、基础和挖填土、余土外运等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 垫层、基础铺筑 6. 模板制作、安装、拆除 7. 混凝土浇捣、养护	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
14	030505006002	直流变压器	1. 名称:直流变压器 2. 类别:户外防水型 3. 规格:220V/24V, 防护等级为IP67 4. 安装方式:支架固定 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接线 3. 不锈钢支架固定	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030413002006	芦苇灯	1. 名称: 芦苇灯 2. 型号、规格:DC 24V 1W LED IP67 3. 安装方式:埋地式 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	套	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	030409001002	电缆YJV-0.6/1.0KV 4*6+1*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6 /1.0KV 3. 规格: 4*6+1* 6 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.6 /1KV 6. 敷设方式:管内 穿线 7. 备注:投标人应 充分研读施工图 纸并自行现场踏 勘,清单特征未 详尽列明但图纸 包含、现场实施 必须发生的工作 内容,综合计入 综合单价。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
17	030412001003	配管SC32	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	030412001004	配管PVC25	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: PVC25 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	48						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	030412004003	配线YJV-0.6/1.0KV 3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV 3*2.5 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	030412004004	配线RVV-0.45/0.75KV 2*4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:RVV-0.45/0.75KV 2*4 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
		口袋公园									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	030402011003	配电箱（室外不锈钢防水型）	1. 名称:配电箱（室外不锈钢防水型） 2. 型号:AL 3. 规格:800*500*250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 7. 备注:包含接地、基础和挖填土、余土外运等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 垫层、基础铺筑 6. 模板制作、安装、拆除 7. 混凝土浇捣、养护	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	030505006003	直流变压器	1. 名称:直流变压器 2. 类别:户外防水型 3. 规格:220V/24V, 防护等级为IP67 4. 安装方式:支架固定 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接线 3. 不锈钢支架固定	台	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	030413002010	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:DC 24V 10W/m LED IP67 3. 安装方式:暗装 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	m	33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
24	030409001003	电缆YJV-0.6/1.0KV 4*6+1*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6 /1.0KV 3. 规格: 4*6+1* 6 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.6 /1KV 6. 敷设方式:管内 穿线 7. 备注:投标人应 充分研读施工图 纸并自行现场踏 勘,清单特征未 详尽列明但图纸 包含、现场实施 必须发生的工作 内容,综合计入 综合单价。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	030412001005	配管SC32	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
26	030412001006	配管PVC25	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: PVC25 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	030412004005	配线YJV-0.6/1.0KV 3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV 3*2.5 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	23						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	030412004006	配线RVV-0.45/0.75KV 2*4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:RVV-0.45/0.75KV 2*4 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	23					
		联营路+车泾路路口东北+西南转角绿化									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	030402011004	配电箱（室外不锈钢防水型）	1. 名称:配电箱（室外不锈钢防水型） 2. 型号:AL 3. 规格:800*500*250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 7. 备注:包含接地、基础和挖填土、余土外运等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 垫层、基础铺筑 6. 模板制作、安装、拆除 7. 混凝土浇捣、养护	台	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
30	030505006004	直流变压器	1. 名称:直流变压器 2. 类别:户外防水型 3. 规格:220V/24V, 防护等级为IP67 4. 安装方式:支架固定 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接线 3. 不锈钢支架固定	台	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	030413002011	芦苇灯	1. 名称: 芦苇灯 2. 型号、规格:DC 24V 1W LED IP67 3. 安装方式:埋地式 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	套	50					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
32	030409001004	电缆YJV-0.6/1.0KV 4*6+1*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6 /1.0KV 3. 规格: 4*6+1* 6 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.6 /1KV 6. 敷设方式:管内 穿线 7. 备注:投标人应 充分研读施工图 纸并自行现场踏 勘,清单特征未 详尽列明但图纸 包含、现场实施 必须发生的工作 内容,综合计入 综合单价。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	300						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
33	030412001007	配管SC32	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	300						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
34	030412001008	配管PVC25	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: PVC25 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	240						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
35	030412004007	配线YJV-0.6/1.0KV 3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV 3*2.5 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	120						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	030412004008	配线RVV-0.45/0.75KV 2*4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:RVV-0.45/0.75KV 2*4 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	120					
		联营路与南乐东路西南角品质车墩小品									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
37	030402011005	配电箱（室外不锈钢防水型）	1. 名称:配电箱（室外不锈钢防水型） 2. 型号:AL 3. 规格:800*500*250mm 4. 安装方式:落地安装 5. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 7. 备注:包含接地、基础和挖填土、余土外运等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 垫层、基础铺筑 6. 模板制作、安装、拆除 7. 混凝土浇捣、养护	台	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
38	030505006005	直流变压器	1. 名称:直流变压器 2. 类别:户外防水型 3. 规格:220V/24V, 防护等级为IP67 4. 安装方式:支架固定 5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接线 3. 不锈钢支架固定	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	030413002012	芦苇灯	1. 名称: 芦苇灯 2. 型号、规格:DC 24V 1W LED IP67 3. 安装方式:埋地式 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	套	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
40	030413002013	射灯	1. 名称:射灯 2. 型号、规格:AC 220V 20W LED IP67 3. 安装方式:埋地式 4. 备注:包含基础和挖填土、余土外运等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
41	030409001005	电缆YJV-0.6/1.0KV 4*6+1*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6 /1.0KV 3. 规格: 4*6+1* 6 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.6 /1KV 6. 敷设方式:管内 穿线 7. 备注:投标人应 充分研读施工图 纸并自行现场踏 勘,清单特征未 详尽列明但图纸 包含、现场实施 必须发生的工作 内容,综合计入 综合单价。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	300						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
42	030412001009	配管SC32	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	300						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
43	030412001010	配管PVC25	1. 名称: 电力电缆 2. 材质、规格: PVC25 3. 配置形式: 详见设计图纸 4. 接地要求: 详见设计图纸 5. 钢索材质、规格: 详见设计图纸 6. 引线材质: 详见设计图纸 7. 备注: 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	117						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	030412004009	配线YJV-0.6/1.0KV 3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV 3*2.5 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	71					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目

标段：C01

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	030412004010	配线RVV-0.45/0.75KV 2*4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:RVV-0.45/0.75KV 2*4 4. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	46					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目\车墩镇南姚路区域美丽街区建设项目\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。