




昆水街积水点改造工程

施 工 图

二〇二五年十一月

图例

名称	图例
新建雨水管道	
新建雨水管井(1100*1950砖砌直线落底排水检查井)	
新建雨水口(含截污挂篮)	

工程数量汇总表(一)

系统名称	序号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
雨水管道改造	1	双壁缠绕塑料排水管(HDPE)	De1350	高密度聚乙烯	m	190.5	新建及翻建雨水管道 (开槽埋管法施工)
	2	(环刚度: S≥10.0KN/m)					
	3	双壁缠绕塑料排水管(HDPE)	DN300	高密度聚乙烯	m	8.0	新建及翻建雨水管道 (开槽埋管法施工)
	4	(环刚度: S≥8.0KN/m)					
	5	新建直线管井	1100*1950	砼砌块	座	5	PT05-06(2/3)
	6	混凝土平式无侧石双算雨水口		钢筋砼	座	25	做法参照2015沪S203(16)
其他	1	道路修复(沥青砼)			m ²	77.2	做法详见施工说明5

水	暖	电	会	签	审	定	校	对	排施, 施工图 出图章	发图人	建	设	单	位	图名 图例 工程数量汇总表	工	程	等	级		
			水	暖	电	审	核	设			计	建	设	单		位	工	程	编	号	
			水	暖	电	项	目	负			责	人	制	图		工	程	名	称	图	别
			水	暖	电	专	业	负			责	人	方	案		比	例	版	本	A	日