

余北派出所综合指挥室改造项目 工程
(工程名称)

最高投标限价

招 标 人：上海市松江区佘山镇城市建设管理事务
中心
(单位盖章)

工程造价咨询人：上海昕广管理咨询有限公司
(单位盖章)

2026 年 03 月 13 日

报建编号：-----

标段号：C01

余北派出所综合指挥室改造项目 工程
(工程名称)

余北派出所综合指挥室改造项目 工程
(标段名称)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 2476778.23 (大写): 贰佰肆拾柒万陆仟柒佰柒拾捌元贰角叁分

招标人: 上海市松江区佘山镇城市建设管理事务中心 (单位盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海昕广管理咨询有限公司 (单位盖章) 法定代表人或其授权人: 高益龙 (签字或盖章)

编制人: 陆康明 (注册造价工程师盖专用章) 审核人: 鞠延东 (一级注册造价工程师盖专用章)

编制时间: 2026年03月13日 审核时间: 2026年03月13日

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置		2421669.67	2.35	56909.24
1.2	011601006002			宿舍设施				
1.3	011601006003			食堂生活设施				
1.4	011601006004			现场厕所设施				
1.5	011601006005			施工现场临时用电				
2.1	011601007001	文明施工		边界设置				
2.2	011601007002			出入门及两侧设置				
2.3	011601007003			管线保护				
2.4	011601007004			施工区域设置				
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟				
2.6	011601007006			现场消防设置				
2.7	011601007007			智能化设置				
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理				
3.2	011601008002			噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制					
3.4	011601008004		光污染控制					
4.1	011601009001	安全施工	临边洞口交叉高处作业防护					
4.2	011601009002		作业人员必要的安全防护					

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	031401013001	二次搬运	项			100						
2	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	项			100						
3	031401015001	已完工程及设备保护	项			100						
4	031401017001	特殊地区施工增加	项			100						
5	031401020001	夜间施工增加费	项		2421669.67	1.5				36325.05		
6	031401021001	冬雨季施工增加	项			100						
7	031401021002	施工范围内(除分部分项清单列举以外)的管线开槽、修补费	项			100						
8	031401021003	垃圾场内外运输及处置(清单列明的除外)	项			100						
9	031401021004	按要求墙面、地面、顶面开孔或预留孔、预留洞口及吊顶部位开灯孔灯(清单列明的除外)	项			100						
10	031401021005	室内外清洁维护费等	项			100						

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
11	031401021006	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险(包含国家法律规定的一切施工人员的保险费)	项			100						
12	031401021007	施工范围内的原有电路、灯具、窗帘等其它拆除费(清单列明的除外)	项									
13	031401021008	模板、脚手架搭建、租赁费	项			100						
14	031401021009	金属抱杆安装、拆除、移位	项			100						
15	031401021010	原有弱电设备拆除(临时搭建指挥室除外)	项			100						
16	031401021011	大型机械进出场及安拆	项			100						
17	031401021012	打洞费及小于0.3m ² 的洞口修补费	项			100						
18	031401021013	成品保护和设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项			100						

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
19	031401021014	投标人认为其他必要的措施费	项			100						
合计										36325.05		

注：采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		拆除工程									
1	沪20010600900 1	铲除墙面粉刷	1. 项目名称:铲除墙面粉刷 2. 材料种类:腻子、涂料 3. 废料外运并处置:包含在单价中 4. 部位:内墙 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	148.25	4.86	720.5	3.9		
本页小计								720.5			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	沪20010601200 1	铲除天棚粉刷	1. 项目名称:铲除天棚粉刷 2. 材料种类:腻子、涂料 3. 废料外运并处置:包含在单价中 4. 部位:会议室和指挥室的顶面及地面 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 铲除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	236.5	13.31	3147.82	10.67		
本页小计								3147.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	沪20010601300 1	拆除木门	1. 项目名称:木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:0.9*2.2m 3. 废料外运并处置:包含在单价中 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	2	37.04	74.08	29.7		
本页小计								74.08			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	沪20010600600 1	玻璃门及玻璃隔断拆除	1. 项目名称:玻璃门及玻璃隔断拆除 2. 隔断种类、形式:玻璃 3. 框架类型:铝合金型材 4. 废料外运并处置:包含在单价中 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	33.06	23.64	781.54	18.96		
本页小计								781.54			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	沪20010600300 1	静电地板拆除	1. 项目名称:静电地板拆除 2. 截面规格:金属龙骨框架 3. 废料外运并处置:包含在单价中 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除防静电地板 2. 拆除金属龙骨 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m2	141.04	13.62	1920.96	10.92		
本页小计								1920.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪20010601100 1	吊顶拆除	1. 项目名称:吊顶拆除 2. 面层材料种类:矿棉板 3. 天棚高度:3m 4. 废料外运并处置:包含在单价中 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	141.04	17.64	2487.95	12.01		
本页小计								2487.95			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	沪20010400200 1	门洞拆除	1. 项目名称:门洞拆除 2. 墙体厚度:240mm 3. 废料外运并处置: 包含在单价中 4. 其他:未描述清楚 的详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘, 未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	5.12	46.04	235.72	26.68			
8	沪20010900500 1	精密空调室内室外箱体拆 除	1. 类型:精密空调室 内室外箱体拆除 2. 其他:包含空调拆 除、空调支架等。 未描述清楚的详见 图纸及图纸中具体 规格描述, 并结合 施工现场自行踏勘 , 未尽事项投标单 位考虑在综合单价 中。	1. 拆除、安装空调机 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 检修门安装	套	1	516.24	516.24	382.3			
		指挥控制室										
本页小计								751.96				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	011205001005	石膏板封窗户	1. 项目名称:石膏板封窗户 2. 龙骨材料种类、规格、中距:H型龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内衬50mm玻璃棉 4. 面层材料品种、规格、颜色:2*10mm纸面石膏板耐火等级A级 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴	m2	6.79	213.64	1450.62	99.85		
本页小计								1450.62			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	010402001002	砌块砖砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等级:砌块砖砌筑 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M5.0 3. 备注:满足功能性和实用性要求。 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.25	736.14	1656.32	304.05		
本页小计								1656.32			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	011207001007	隔墙	1. 项目名称:隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨(镀锌方管加固) 3. 隔离层材料种类、规格:内衬50mm玻璃棉 4. 面层材料品种、规格、颜色:2*10mm纸面石膏板,A级阻燃防火 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	39.97	213.64	8539.19	99.85		
本页小计								8539.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	011404001001	墙顶面喷刷黑色涂料	1. 项目名称:墙顶面喷刷黑色涂料 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍 4. 腻子种类:石膏油腻子 5. 刮腻子遍数:2遍 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.86	36.4	577.3	21.42		
本页小计								577.3			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	011205001002	墙面装饰板	1. 项目名称:墙面装饰板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*80镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:欧松板1.4厚 4. 面层材料品种、规格:装饰成品铝饰板0.6mm 5. 压条材料种类、规格:详见图纸 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.35	273.92	2013.31	78.1		
本页小计								2013.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	011205001004	墙面夹芯蜂窝铝板	1. 项目名称:墙面夹芯蜂窝铝板 2. 基层材料种类、规格:欧松板14mm厚, 3. 面层材料品种、规格、颜色:夹芯蜂窝铝板4mm厚、白色A级阻燃 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	38.2	467.27	17849.71	69.3		
本页小计								17849.71			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	011205002001	定制警务形象墙造型	1. 项目名称:定制警务形象墙造型 2. 材料尺寸:5440*100*3000mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 材料制作 3. 安装成型	m2	1	30000	30000		30000	
本页小计								30000			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	011302001006	石膏板吊顶	1. 项目名称:石膏板吊顶 2. 吊杆规格、高度:Φ8吊杆膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型50轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:双层10mm厚纸面石膏板 A级阻燃 5. 腻子种类:石膏油腻子 6. 刮腻子遍数:2遍 7. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	26.48	229.61	6080.07	125.95		
本页小计								6080.07			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	011404002001	天棚喷刷黑色涂料	1. 项目名称:天棚喷刷黑色涂料 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、两遍 4. 腻子种类:石膏油腻子 5. 刮腻子遍数:2遍 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	49.08	43.1	2115.35	26.79		
本页小计								2115.35			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	011302001008	铝方通吊顶-警蓝色	1. 项目名称:铝方通吊顶-警蓝色 2. 吊杆规格、高度:Φ8吊杆膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型50轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:铝方通 3000*80*50, 颜色警蓝 A级阻燃 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	49.08	339.66	16670.51	63.51		
本页小计								16670.51			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	011104004005	防静电活动地板	1. 项目名称:防静电活动地板 2. 支架高度、材料种类:200mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35, A级阻燃 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	75.56	351.18	26535.16	69.11		
20	011101006005	防静电环氧自流平漆	1. 项目名称:防静电环氧自流平漆 2. 规格:2mm厚 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m2	75.56	94.53	7142.69	31.43		
本页小计								33677.85			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	011104001003	地毯地面	1. 项目名称:地毯地面 2. 面层材料品种、规格:尼龙地毯 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	m ²	75.56	160.09	12096.4	72.47		
22	011105006005	铝合金踢脚线-哑黑	1. 项目名称:铝合金踢脚线-哑黑 2. 踢脚线高度:60mm 3. 粘结层:4mm厚强力胶粉泥 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	22.84	81.61	1863.97	9.27		
本页小计								13960.37			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	011207003001	电控雾化玻璃	1. 项目名称:电控雾化玻璃 2. 边框材料种类、规格:50*50*2mm镀锌方管、不锈钢包边 3. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃、厚度10mm 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	23.36	901.1	21049.7	77.47		
本页小计								21049.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	011207003002	玻璃隔断框架	1. 项目名称:玻璃隔断框架 2. 边框材料种类、规格:304不锈钢 厚1.2mm 3. 隔板材料品种、规格、颜色:镀锌方管50*50,厚2mm 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m ²	9.42	216.95	2043.67	76.08		
25	011501001001	定制文件柜	1. 名称:定制文件柜 2. 规格:3000*400*2500mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装	个	1	4397.79	4397.79	327.81		
本页小计								6441.46			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	010805004001	不锈钢双开玻璃门	1. 项目名称:不锈钢双开玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:1600*3000mm 3. 框材质:304不锈钢,厚1.2mm 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	樘	1	8773.33	8773.33	89.52		
本页小计								8773.33			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	010805004002	单开玻璃门	1. 项目名称:单开玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:900*50*2700mm 3. 框材质:304不锈钢、1.2mm 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	樘	2	2505.2	5010.4	119.35		
本页小计								5010.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	011205001006	包柱子 造型柱	1. 项目名称:包柱子造型柱 2. 基层材料种类、规格:欧松板1200*2400*14mm 3. 面层材料品种、规格:夹芯蜂窝铝板1200*2400*4mm 4. 压条材料种类、规格:U型 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	9.13	421.06	3844.28	89.93		
本页小计								3844.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	011304002001	空调送风、回风口	1. 项目名称:空调送风、回风口 2. 安装固定方式:嵌入式 3. 风口材料品种、规格:镀锌铁皮风管、百叶式横截面长800mm*高150mm 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 安装、固定	个	4	206.07	824.28	29.16		
本页小计								824.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	010808002001	不锈钢门套包边	1. 项目名称:不锈钢门套包边 2. 窗代号及洞口尺寸:3000*1600mm 3. 面层材料品种、规格:304不锈钢、1.2mm厚 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	4.8	290.17	1392.82	42.22		
本页小计								1392.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
31	010810002004	木窗帘盒	1. 项目名称:木窗帘盒 2. 窗帘盒材质、规格:细木工板, 2600mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m	2.6	76.26	198.28	43.93		
32	010810001004	滑轨窗帘	1. 项目名称:滑轨窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3200*1300mm 3. 窗帘层数:二层 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m ²	8.06	188.78	1521.57	13.35		
本页小计								1719.85			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
33	010810003001	金属窗帘双轨	1. 项目名称:窗帘轨 2. 窗帘轨材质、规格:铝合金1300mm 3. 轨的数量:双轨 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m	2.6	100.17	260.44	13.59		
本页小计								260.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	030501005003	2席位控制台	1. 名称:2席位控制台 2. 控制台规格:台体尺寸:约长2610mm,深1065mm,总高915mm 台面:采用国际知名品牌品牌“框架结构:采用模块化拼接结构,内部框架有缆线通道,可实现强弱电分离走线。框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型,主体框架使用1.5mm厚的一级冷轧钢板加工,承重梁部件使用2mm厚的一级冷轧钢板加工,外表面静电塑粉喷涂。 侧板:整体外观造型采用现代造型形式,材质为优质冷	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	工位	2	8687.42	17374.84	220.78		
本页小计								17374.84			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			轧钢板、亚克力等组成，采用模块化整体设计。私属定制可实现装饰颜色多样化需求。 3.其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计							17374.84				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	030501005004	3席位控制台	1. 名称:3席位控制台 2. 控制台规格:台体尺寸:约长3810mm,深1065mm,总高915mm 台面:采用国际知名品牌"框架结构:采用模块化拼接结构,内部框架有 线缆通道,可实现强弱电分离走线。框架结构中各部件使用一级冷轧钢板 冲压折弯成型,主体框架使用1.5mm厚的一级冷轧钢板加工,承重梁部件 使用2mm厚的一级冷轧钢板加工,外表面静电塑粉喷涂。侧板:整体外观 造型采用现代造型形式,材质为优质冷轧钢板、亚克力等	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	工位	3	8687.42	26062.26	220.78		
本页小计								26062.26			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			组成，采用模块化整体设计。私属定制可实现装饰颜色多样化需求。 3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								26062.26			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	030501005005	4席位控制台	1. 名称:4席位控制台 2. 控制台规格:台体尺寸:约长5610mm,深1065mm,总高915mm 台面:采用国际知名品牌"框架结构:采用模块化拼接结构,内部框架有 线缆通道,可实现强弱电分离走线。框架结构中各部件使用一级冷轧钢板 冲压折弯成型,主体框架使用1.5mm厚的一级冷轧钢板加工,承重梁部件 使用2mm厚的一级冷轧钢板加工,外表面静电塑粉喷涂。侧板:整体外观 造型采用现代造型形式,材质为优质冷轧钢板、亚克力等	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	工位	4	8687.42	34749.68	220.78		
本页小计								34749.68			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			组成，采用模块化整体设计。私属定制可实现装饰颜色多样化需求。 3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								34749.68			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	050305005004	人体工程椅	1.名称:人体工程椅 2.规格:1.头枕、椅背、椅座均为进口优质网布; 2.黑色尼龙塑胶框架,PU扶手垫; 3.线控底盘为钢板材质; 4.铝合金五星脚,85mm气压棒,; 5,65mmPU静音电镀滑轮; 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.构件制作、安装、固定 2.接头灌缝、养护	个	9	1424.78	12823.02			
		会议室									
本页小计								12823.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	011404002002	天棚喷刷黑色涂料	1. 项目名称:天棚喷刷黑色涂料 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、两遍 4. 腻子种类:石膏油腻子 5. 刮腻子遍数:2遍 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42.66	43.1	1838.65	26.79		
本页小计								1838.65			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	011302001009	天棚蜂窝铝扣板	1. 项目名称:天棚蜂窝铝扣板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆M膨胀套 , 吊顶3000mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:2000*900*4mm蜂窝铝扣板 5. 防护涂料品种:乳胶漆 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	42.66	383.08	16342.19	63.5		
本页小计								16342.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
40	011205001007	墙面夹芯蜂窝铝板	1. 项目名称:墙面夹芯蜂窝铝板 2. 基层材料种类、规格:欧松板14mm厚 , 3. 面层材料品种、规格、颜色:夹芯蜂窝铝扣板4mm厚、白色 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	46.84	467.27	21886.93	69.3		
本页小计								21886.93			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	011404001003	墙顶面喷刷黑色涂料	1. 项目名称:墙顶面喷刷黑色涂料 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍 4. 腻子种类:石膏油腻子 5. 刮腻子遍数:2遍 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	23.61	43.1	1017.59	26.79		
本页小计								1017.59			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
42	011105006006	铝合金踢脚线-哑黑	1. 项目名称:铝合金踢脚线-哑黑 2. 踢脚线高度:60mm 3. 粘结层:4mm厚强力胶粉泥 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	18.67	81.61	1523.66	9.27		
本页小计								1523.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	011205001008	包柱子 造型柱	1. 项目名称:包柱子造型柱 2. 基层材料种类、规格:欧松板1200*2400*14mm 3. 面层材料品种、规格:夹芯蜂窝铝板1200*2400*4mm 4. 压条材料种类、规格:U型 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	4.83	421.06	2033.72	89.93		
本页小计								2033.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
44	011104004002	防静电活动地板	1. 项目名称:防静电活动地板 2. 支架高度、材料种类:200mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35, 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装	m2	42.66	351.18	14981.34	69.11			
45	011101006006	防静电环氧自流平漆	1. 项目名称:防静电环氧自流平漆 2. 规格:2mm厚 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m2	42.66	94.53	4032.65	31.43			
本页小计								19013.99				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
46	011104001004	地毯地面	1. 项目名称:地毯地面 2. 面层材料品种、规格:尼龙地毯 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	m ²	42.66	160.09	6829.44	72.47		
47	01B002	定制二人位沙发	1. 项目名称:定制二人位沙发 2. 规格:真皮1600*800*700mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装	套	1	3097.35	3097.35			
本页小计								9926.79			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
48	010810002005	木窗帘盒	1. 项目名称:木窗帘盒 2. 窗帘盒材质、规格:细木工板, 2600mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m	5.7	76.26	434.68	43.93		
49	010810001005	滑轨窗帘	1. 项目名称:滑轨窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3200*1700mm 3. 窗帘层数:二层 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m ²	18.45	188.78	3482.99	13.35		
本页小计								3917.67			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
50	010810003002	金属窗帘双轨	1. 项目名称:窗帘轨 2. 窗帘轨材质、规格:铝合金1700mm 3. 轨的数量:双轨 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m	5.7	100.17	570.97	13.59		
51	050305005001	定制现代办公区办公桌组合	1. 名称:定制现代办公区办公桌组合 2. 规格:2800*1200*750mm 3. 材质:E1防火板材加厚碳素钢框架 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护	个	1	5132.74	5132.74			
本页小计								5703.71			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
52	050305005002	定制现代风办公椅	1. 名称:定制现代风办公椅 2. 规格:面料材质:网布、椅脚:铝合金、附加组件:带滚轮 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护	个	4	1026.55	4106.2			
本页小计								4106.2			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	030501005007	研判会商桌	1. 名称:研判会商桌 2. 规格:台体尺寸: L3530*W1600*H750m m 台面板:采用国际知名品牌牌“框架结构:采用模块化拼接结构,内部框架有线缆通道,可实现强弱电分离走线。框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型,主体框架使用1.5mm厚的一级冷轧钢板加工,承重梁部件使用2mm厚的一级冷轧钢板加工,外表面静电塑粉喷涂。整体外观造型采用现代造型形式,四角支撑腿配置亚克力灯带,私属定制可实现装饰颜色多样化需求。	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	工位	10	2758.22	27582.2	220.78		
本页小计								27582.2			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计							27582.2				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
54	050305005003	人体工程椅	1.名称:人体工程椅 2.规格:1.头枕、椅背、椅座均为进口优质网布; 2.黑色尼龙塑胶框架,PU扶手垫; 3.线控底盘为钢板材质; 4.铝合金五星脚,85mm气压棒,; 5,65mmPU静音电镀滑轮; 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.构件制作、安装、固定 2.接头灌缝、养护	套	10	1424.78	14247.8			
本页小计								14247.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
55	011304002002	空调送风、回风口	1. 项目名称:空调送风、回风口 2. 安装固定方式:嵌入式 3. 风口材料品种、规格:镀锌铁皮风管、百叶式横截面长800mm*高150mm 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 安装、固定	个	4	206.07	824.28	29.16		
		弱电机房									
本页小计								824.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
56	011403001001	墙面乳胶漆涂料	1. 项目名称:墙面乳胶漆涂料 2. 腻子种类:石膏油腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:玻纤网格布 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 6. 部位:内墙面 7. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	56.54	60.61	3426.89	34.58		
本页小计								3426.89			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
57	011302001010	矿棉吊顶	1. 项目名称:矿棉吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆M膨胀套 , 吊顶3000mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:矿棉板 600*600mm 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	14	97.29	1362.06	43.66		
本页小计								1362.06			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
58	011104004003	防静电活动地板	1. 项目名称:防静电活动地板 2. 支架高度、材料种类:200mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35, 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装	m2	14	351.18	4916.52	69.11		
59	011101006007	防静电环氧自流平漆	1. 项目名称:防静电环氧自流平漆 2. 规格:2mm厚 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m2	14	94.53	1323.42	31.43		
本页小计								6239.94			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
60	011105006007	铝合金踢脚线-哑黑	1. 项目名称:铝合金踢脚线-哑黑 2. 踢脚线高度:60mm 3. 粘结层:4mm厚强力胶粉泥 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	17.55	81.61	1432.26	9.27		
61	010802004001	钢质防火门	1. 项目名称:钢质防火门 2. 门代号及洞口尺寸:900*50*2200mm 3. 门框、扇材质:防火等级甲级,钢 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	1	2432.51	2432.51	131.73		
本页小计								3864.77			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		更衣室									
62	011403001002	墙面乳胶漆涂料	1. 项目名称:墙面乳胶漆涂料 2. 腻子种类:石膏油腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:玻纤网格布 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 6. 部位:内墙面 7. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	30.81	67.09	2067.04	38.47		
本页小计								2067.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
63	011302001011	矿棉吊顶	1. 项目名称:矿棉吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆M膨胀套 , 吊顶3000mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:矿棉板 600*600mm 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	7.1	97.29	690.76	43.66		
本页小计								690.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
64	011104004004	防静电活动地板	1. 项目名称:防静电活动地板 2. 支架高度、材料种类:200mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35, 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装	m2	7.1	351.18	2493.38	69.11			
65	011101006008	防静电环氧自流平漆	1. 项目名称:防静电环氧自流平漆 2. 规格:2mm厚 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m2	7.1	94.53	671.16	31.43			
本页小计								3164.54				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	011501001002	定制更衣柜	1. 项目名称:定制更衣柜 2. 规格:2000*400*2000mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装	个	1	4069.98	4069.98	676.28		
67	010801001002	木制隐形门	1. 项目名称:木制隐形门 2. 材料种类、规格:木制 800*2000mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	1	1467.85	1467.85	105.79		
本页小计								5537.83			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
68	010810002006	木窗帘盒	1. 项目名称:木窗帘盒 2. 窗帘盒材质、规格:细木工板, 2600mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m	1.33	76.26	101.43	43.93		
69	010810001006	窗帘	1. 项目名称:滑轨窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3200*1300mm 3. 窗帘层数:二层 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m2	4.26	188.78	804.2	13.35		
本页小计								905.63			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
70	010810003003	金属窗帘双轨	1. 项目名称:窗帘轨 2. 窗帘轨材质、规格:铝合金1300mm 3. 轨的数量:双轨 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作 2. 安装	m	1.33	100.17	133.23	13.59		
71	011105006008	铝合金踢脚线-哑黑	1. 项目名称:铝合金踢脚线-哑黑 2. 踢脚线高度:60mm 3. 粘结层:4mm厚强力胶粉泥 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	10.32	81.61	842.22	9.27		
本页小计								975.45			
合 计								443002.06			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		指挥控制大厅									
1	030413002001	照明筒灯	1.名称:照明筒灯 2.规格:功率: 15W 色温: 6000K 100*100mm 3.安装形式:嵌入式 4.其他:包含灯头盒安装。	1. 本体安装 2. 接地	套	6	109.95	659.7	54.91		
2	030413001001	嵌入式平板灯	1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:尺寸: 800*100, 功率: 65W, 照色温: 4500K 3.安装方式:吸顶/ 吊装安装 4.其他:包含灯头盒安装。	1. 本体安装 2. 接地	套	16	279.47	4471.52	56.13		
3	030413002002	灯带	1.名称:柔性灯带 2.规格:50*20MM 3.安装方式:卡槽嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	10m	5.03	55.59	279.62	23.24		
本页小计								5410.84			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030701003011	多联风管室内机	1. 名称:多联风管室内机 2. 规格:制冷量和显冷量(W): 11200 制热量(W): 12500 额定功率(W): 209 3. 安装形式:吊顶式 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装或组装	台	2	11415.57	22831.14	410.77		
本页小计								22831.14			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030701003012	多联机室外机	1. 项目名称:多联机室外机 2. 规格:制冷量和显冷量(W): 33500 制热量(W): 37500 额定功率(W): 8100 3. 安装形式:落地式 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装或组装	台	1	53527.42	53527.42	1988.76		
本页小计								53527.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	030702001005	镀锌铁皮风管(橡塑保温)	1.名称:镀锌铁皮风管(橡塑保温) 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 800*150mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5.保温:保温采用厚30mm夹筋铝箔复面的离心玻璃板材。 6.接口形式:咬口 7.支架:含支架等工序 8.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	17	437.06	7430.02	298.46		
本页小计								7430.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	031001008001	冷凝水管PVC De32	1. 项目名称:冷凝水管PVC De32 2. 连接形式:粘接 3. 材质、规格:PVC De32 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15.08	43.42	654.77	27.32		
8	030413013001	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	1	62.08	62.08	26.44		
本页小计								716.85			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	030413013002	四联开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装 4. 其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	1	72.69	72.69	28.1			
10	030413013003	中央空调控制面板	1. 名称:中央空调控制面板 2. 规格:86型 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	2	14.41	28.82	9.01			
11	030413014001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距离地平面30cm安装 4. 其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	27	55.82	1507.14	28.76			
本页小计								1608.65				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	030505016001	显示器支臂	1. 名称:显示器支臂 2. 规格:1. 适用于≤27"电脑显示器, 表面氧化黑, 一机一屏, 采用高精压铸的轧钢制造, 外表粉抛光, 以保证经久耐用; 2. 承载重量2-9KG; 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线	套	16	1030.87	16493.92	435.75		
本页小计								16493.92			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	03B004	多功能电力轨道	1.名称:多功能电力轨道 2.规格:定制多功能电力轨道,采用全铝合金一体化设计,额定电压AC110-250V,额定电流32A,频率50Hz/60Hz,额定冲击耐受电压4000V A.C,防护等级IP20。配置:分接单元(适配器)五孔电源适配器*3, 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.	套	9	597.72	5379.48	39.22		
本页小计								5379.48			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	030505016002	75寸显示器安装(利旧)	1.名称:显示器安装(利旧) 2.规格:75寸 3.安装方式:墙面专用支架壁装 4.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装 2.接线	台	2	122.62	245.24	69.72		
15	030501005008	钥匙箱安装(利旧)	1.名称:钥匙箱安装(利旧) 2.安装方式:墙面明装,底边距地面1300mm 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装 2.设备组装 3.接线 4.接地 5.抗震底座安装	台	1	339.66	339.66	258.55		
本页小计								584.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	030506010001	高速球形网络摄像机安装(利旧)	1.名称:高速球形网络摄像机安装(利旧) 2.安装方式:专用支架顶挂安装 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装 2.设备组装 3.接线	台	1	682.7	682.7	496.76			
17	030506011001	视频会议摄像机安装(利旧)	1.名称:视频会议摄像机安装(利旧) 2.安装方式:专用支架吊顶 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装 2.接线	台	1	415.14	415.14	275.98			
		办公室电气										
本页小计								1097.84				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
18	030413001002	嵌入式平板灯	1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:尺寸:600*100*50功率:38W,照色温:4500K 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:包含灯头盒安装。	1.本体安装 2.接地	套	8	279.47	2235.76	56.13			
19	030413002003	灯带	1.名称:柔性灯带 2.规格:尺寸:50*20MM、最大功率4.5W/m、输入电压 输入电压:24V 3.安装方式:卡槽嵌入式	1.本体安装 2.接地	10m	1.09	55.59	60.59	23.24			
本页小计								2296.35				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	030701003013	多联风管室内机	1. 名称:多联风管室内机 2. 规格:制冷量和显冷量(W): 5600 制热量(W): 6300 额定功率(W): 55 3. 安装形式:吊装 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装或组装	台	2	11415.57	22831.14	410.77		
本页小计								22831.14			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	030702001006	镀锌铁皮风管(橡塑保温)	1.名称:镀锌铁皮风管(橡塑保温) 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 800*150mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5.保温:保温采用厚30mm夹筋铝箔复面的离心玻璃板材。 6.接口形式:咬口 7.支架:含支架等工序 8.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	14	437.06	6118.84	298.46		
本页小计								6118.84			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	031001008002	冷凝水管PVC De32	1. 项目名称:冷凝水管PVC De32 2. 连接形式:粘接 3. 材质、规格:PVC De32 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10	43.42	434.2	27.32		
23	030413013004	中央空调控制面板	1. 名称:中央空调控制面板 2. 规格:86型 3. 安装方式:明装 4. 其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	2	14.41	28.82	9.01		
本页小计								463.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	030413014002	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距离地平面30cm安装 4. 其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	17	55.82	948.94	28.76		
25	030413013005	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:250V, 10A 3. 规格:距地1.3m暗装 4. 安装方式:包含接线盒安装	1. 安装接线	个	2	56.21	112.42	26.32		
本页小计								1061.36			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	030413014003	PDU电源插板	1.名称:PDU电源插板 2.规格:工业级专用,采用电气标准 19英寸 PDU 电源分配模块,外壳铝合金黑色表面;输入端插头形式采用国标三孔,功率2500W,额定电压/额定电流: 250V/10A, 8位5孔,带工作指示灯。 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 安装接线	套	10	286.94	2869.4	39.22		
本页小计								2869.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
27	030413014004	会商桌导轨插座	1.名称:会商桌导轨插座 2.规格:款式轨道插座 插孔电流10A 插孔数量5孔 3.其他:未描述清楚的 详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘,未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1.安装接线	套	1	635.71	635.71	39.22		
		机房电气									
28	030413001003	平板灯具	1.名称:平板灯具 2.规格:尺寸:600* 600,功率:88W 光 通量:4562lm 3.安装方式:嵌入式 4.其他:包含灯头盒 安装。	1.本体安装 2.接地	套	2	221.73	443.46	62.64		
本页小计								1079.17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	030413013006	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他:包含接线盒安装	1.安装接线	个	1	50.59	50.59	25.57		
30	030405001001	精密空调保护开关	1.名称:精密空调保护开关 2.规格:380V 32A 3.其他:包含接线盒安装	1.本体安装 2.接线 3.接地	个	1	233.74	233.74	78.73		
31	030404014001	强电箱	1.名称:强电箱 2.规格:600*400*200 3.安装方式:壁挂 4.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.箱内配线、端子接线 4.本体接地	台	1	1766.85	1766.85	318.1		
本页小计								2051.18			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	030701003014	精密空调5.5kW 带湿度控制	1.名称:精密空调5.5kW 带湿度控制 2.规格:输入电压:380V 制冷量和显冷量(kW):5.5 额定功率:10000W 风机台数:1 电加热功率(kW):3 红外加湿器加湿量(kg/h)1.5 3.安装形式:落地式 4.其他:包含连接铜管、组件等。未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装或组装	台	1	61481.03	61481.03	449.96		
本页小计								61481.03			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	031001008003	冷凝水管PVC De32	1. 项目名称:冷凝水管PVC De32 2. 连接形式:粘接 3. 材质、规格:PVC De32 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水 6. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	25	43.42	1085.5	27.32		
本页小计								1085.5			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
34	031001008004	聚丙烯PP-R给水管dn25	1. 项目名称:聚丙烯PP-R给水管dn25 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质、规格:PP-R给水管dn25 4. 介质:冷给水 5. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20	53.36	1067.2	35.35		
		更衣室电气									
35	030413001004	平板灯具	1. 名称:平板灯具 2. 规格:尺寸: 600*600, 功率: 88W 光通量;4562lm 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:包含灯头盒安装。	1. 本体安装 2. 接地	套	1	221.73	221.73	62.63		
本页小计								1288.93			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
36	030413013007	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:明装 4.其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	1	50.59	50.59	25.57		
37	030413014005	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:距离地平面30cm安装 4.其他:包含接线盒安装	1. 安装接线	套	1	55.82	55.82	28.76		
		综合布线									
38	030412004007	电气配线-BV2.5mm ²	1.名称:电气配线-BV2.5mm ² 2.规格:BV2.5mm ²	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3480	5.41	18826.8	2.35		
39	030412004008	动力配线YJV4*35+1*16mm ²	1.名称:动力配线YJV4*35+1*16mm ² 2.规格:YJV4*35+1*16mm ²	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	65	141.77	9215.05	14.13		
本页小计								28148.26			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
40	030412004009	电气配线-YJV-5*6mm ²	1.名称:电气配线-YJV-5*6mm ² 2.规格:YJV-5*6mm ²	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	80	42.58	3406.4	7.82			
41	030412001009	配管DN25	1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:轻型吊顶内	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	760	34.75	26410	21.87			
42	030412001010	配管DN50	1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN40mm 4.配置形式:轻型吊顶内	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	72	69.22	4983.84	39.74			
43	030412001011	暗配管DN32	1.名称:暗配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	380	26.87	10210.6	15.05			
44	030412003001	布线桥架100*100mm	1.名称:布线桥架100*100mm 2.规格:100*100mm 3.材质:镀锌钢	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	33.24	94.71	3148.16	31.37			
本页小计								48159				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		LED显示大屏									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	030505017001	室内P1.25 LED显示屏	1.名称:室内P1.25 LED显示屏 2.类别:室内小间距全彩LED 3.参数:1) 像素间距: 1.25mm; 2) 封装类型: SMD封装; 3) 箱体类型: 压铸铝箱体 4) 箱体参数: 尺寸600*337.5mm; 分辨率480*270dots 5) 像素密度: 6400 00 dots/m ² 6) 光学参数: 灰度等级≥16383 levels per color; 颜色281.4 trillion; 支持单点亮度校正; 支持单点色度校正; 发光点中心距偏差≤2.5%; 亮度均匀性≥97%; 色度均匀性: ±0.003Cx	1. 本体安装 2. 接线	m ²	25.92	25524.46	661594	162.68		
本页小计								661594			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			,Cy之内; 4.其他:未描述清楚的 详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘,未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。								
2	030505017002	压铸铝箱体	1.名称:压铸铝箱体 2.规格:箱体材质 压铸铝箱体 箱体尺寸:600x337 .5x29.5mm 箱体面积 0.2025 m 2 3.其他:未描述清楚 的详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘,未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1.本体安装 2.接线	m2	128	910.51	116545.28	261.45		
本页小计								116545.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030608004001	箱体母板	1.名称:箱体母板 2.规格:2个RJ45通讯接口, DC电源插座, 4个单元板插槽, 1个接收卡插槽 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装	个	128	648.03	82947.84	145.25		
4	030608004002	接收卡	1.名称:接收卡 2.规格:支持色度、亮度逐点矫正, 最大带载512*512点 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装	个	128	610.86	78190.08	145.25		
本页小计								161137.92			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	030505006001	电源	1.名称:电源 2.规格:支持短路保护、过载保护功能 输入: AC100-240V 50/60Hz 2.5A 输出: DC+4.2V 45A 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.本体安装 2.接线	台	128	319.98	40957.44	81.34			
6	030502007001	箱体连接供电线	1.名称:箱体连接供电线 2.类别:3pinTE供电专用接口,交流电源线缆 3.规格:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.卡接 2.绑扎 3.标记 4.测试	条	128	31.33	4010.24	8.72			
本页小计								44967.68				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030502007002	箱体连接网线	1. 名称:箱体连接网线 2. 规格:网线, RJ45 转RJ45, 0.3米 3. 其他:未描述清楚 的详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘, 未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	128	27.35	3500.8	8.72		
本页小计								3500.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030505017004	钢结构制作安装	1. 名称:钢结构制作安装 2. 功能、用途:框架、包边 3. 规格:整体结构采用国标50*30镀锌矩形管和40*40镀锌矩形管制作,包边黑色哑光304不锈钢板材制作 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线	m2	33.76	837.97	28289.87	246.93		
本页小计								28289.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	030505017003	LED同步控制器	1. 名称:LED同步控制器 2. 参数:支持1路视频信号输入, 支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 支持帧率自适应, 图像采集可支持25HZ~60HZ自适应 图像带载输出支持RGB444 无损画质 支持4路网口带载输出, 带载高达260万像素, 单台设备最大带载最大宽度5120, 最大高度5120, 每网口最大65W 支持HDMI音视频复合流输入, 支持3.5mm音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。	1. 本体安装 2. 接线	m2	8	14407.08	115256.64	2324		
本页小计								115256.64			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								115256.64			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030404014002	配电柜 20KW	1. 名称:配电柜 20KW 2. 规格:安装方式: 壁挂式; 手动控制: 一键启 停; 时控控制: 2组时间 段控制(自由设星 期功能); 自动控制: 定时启 停、联动停止; 中控控制: 通过标 准Modbus-RTU协议 接口给第三方系统 调用; 温度传感器: 数字 温湿度; 烟雾传感器: 红外 光电报警器; 输入电压: 三相380 V; 额定功率: 20kW; 输出路数: 18; 箱 体500*400*160 3. 安装方式:壁挂	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 箱内配线、端子接 线 4. 本体接地	台	1	5338.71	5338.71	477.29		
本页小计								5338.71			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
11	030409001001	电缆YJV-4*6mm ² +1*4mm ²	1. 名称:电缆YJV-4*6mm ² +1*4mm ² 2. 规格:YJV-4*6mm ² +1*4mm ² 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	12	35.91	430.92	7.82		
本页小计								430.92			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	030412004010	屏体供电配线RVV3*2.5	1.名称:屏体供电配线 2.规格:国标电缆RVV3*2.5 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	309	12.51	3865.59	5.08		
13	030502003001	屏体信号线	1.名称:屏体信号线 2.规格:双绞4对,国标无氧铜 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	512	5.54	2836.48	2		
本页小计								6702.07			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	030502007003	HDMI线缆	1.名称:HDMI线缆 2.规格:HDMI成品线 2米 3.其他:未描述清楚的 详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘,未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1.卡接 2.绑扎 3.标记 4.测试	条	32	41.34	1322.88	5.81		
15	080509005002	大屏控制工作站	1.名称:大屏控制工 作站 2.规格:不低于3.2G HZ、内存不小于8G 、硬盘不小于500G, 操作系统WIN10, 3.其他:未描述清楚 的详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘,未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1.安装	套	1	12215.07	12215.07	368.94		
本页小计								13537.95			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030501023001	派出所大屏集中控制系统	1. 名称:派出所大屏集中控制系统 2. 1、支持4A指纹登陆 2、支持设备管理,设备快照展示、通过键盘号;设备简称;拼音模糊搜索设备并上墙。 3、支持将本所应急预案共享到分局指挥厅或者其它派出所大屏,实现预案共享同步指挥 4、支持预案管理,应支持预案管理、预案设置、预案调用,公共预案和预案轮询功能功能。 5、支持集控中心,支持各类设备资源、直通信号、预案中心、摄像机列表、云台中心,屏	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	1	60204.46	60204.46	290.5		
本页小计								60204.46			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			幕控制服务。 6、支持视频实时监控预览管理；支持视频预案调阅；支持视频回放；快速配置直播设备。 7、支持对接霍尼韦尔键盘实现键盘一键切预案 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
		综合平台									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030505017005	综合平台机箱	1. 名称:综合平台机箱 • 插拔式模块化设计, 具备11个业务槽位, 混插槽位10个, 输出槽位1个, 业务板卡支持热插拔; 音视频输入; • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入; • 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入, 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入; • 支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪;	1. 本体安装 2. 接线	m2	1	54805.31	54805.31	2324		
本页小计								54805.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							54805.31				
			音视频输出； • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出； • 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象； 音视频编解码； • 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码； • 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，								
本页小计							54805.31				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							54805.31				
			支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式； • 最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流；； 电视墙功能； • 支持多电视墙，最大支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预览和回显； • 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割； • 支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜								
本页小计							54805.31				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加； • 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙； 设备接入和开放； • 支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等； 3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								54805.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	030608004003	综合平台主控板	1. 名称:综合平台主控板 2. 规格:网口: 1个, RJ45, 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口: 1个, USB 2.0 串行接口: 2个, 1个Console控制口 (RJ45接口) + 1个RS485/232复用口 (RJ45接口) 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 调试	个	1	13024.14	13024.14	145.25		
本页小计								13024.14			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	030608004004	综合平台HDMI输出卡	1. 名称:综合平台HDMI输出卡 支持4路HDMI信号输出, 单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz; 适配LED, 可自定义输出分辨率, 单口带载能力260W; 具有64路视频解码通道, 解码能力达32路200W; 支持3200W高清视频解码; 支持H. 265、H. 264、MPEG等主流格式; 视频输出接口类型: HDMI1.4 视频输出接口数: 4 视频输出分辨率: 支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz	1. 本体安装 2. 调试	个	8	15895.82	127166.56	145.25		
本页小计								127166.56			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							127166.56				
			z、1024×768@60Hz 视频解码格式：H264, H265, Smart264, Smart265, MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，支持2路3200W/2400W，或4路1600W/1200W，或8路800W，或12路600W/500W，或16路400W，或20路300W，或32路1080P，或64路720P/D1及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持4路200W解码。MJPEG格式，支持4路200W解码。 音频输出接口类型								
本页小计							127166.56				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			: HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
20	030505017006	拼控机箱	1. 名称:拼控机箱 2. 参数:整机拼接能力: 72路 电源: 2*450w, 冗余 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线 3. 单体调试	m2	1	36044.25	36044.25	2324		
本页小计								36044.25			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	030608004005	拼控-HDMI输出卡	1. 名称:拼控-HDMI输出卡 HDMI1.3/2k@60hz/1920*1200@60hz/一卡8路 单张输出卡支持不同输出分辨率; 单卡4路或8路输出选配,单张输出卡最宽30720最高25600; 支持自定义输出分辨率; 单路输出接口带载支持输出宽3840高3200以内260w像素,单路输出接口支持标准输出分辨率:1024*768@60hz, 1280*1024@60hz, 1360*768@60hz, 1400*1050@60hz, 1600*1200@60hz, 1920*1080@60hz, 1920*1200@60h; 。	1. 本体安装 2. 调试	个	2	8687.86	17375.72	145.25		
本页小计								17375.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								17375.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	030608004006	拼控-HDMI输入卡	1.名称:拼控-HDMI输入卡 HDMI1.3/2k@60hz/1920*1200@60hz/一卡8路 单张输出卡支持不同输出分辨率; 单卡4路或8路输出选配,单张输出卡最宽30720最高25600; 支持自定义输出分辨率; 单路输出接口带载支持输出宽3840高3200以内260w像素,单路输出接口支持标准输出分辨率:1024*768@60hz, 1280*1024@60hz, 1360*768@60hz, 1400*1050@60hz, 1600*1200@60hz, 1920*1080@60hz, 1920*1200@60h;。	1. 本体安装 2. 调试	个	5	8794.05	43970.25	145.25		
本页小计								43970.25			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			3. 其他：未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								43970.25			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	030608004007	拼控-HDMI输入卡-4K	1. 名称:拼控-HDMI输入卡-4K HDMI2.0/4K60hz输入卡/一卡2路 单张输入卡支持不同输入分辨率; 单路输入接口分辨率支持最宽7680最高7680, 时钟在596mhz以内。 单卡输入支持分辨率最宽15360最高15360; 支持自定义输入分辨率: 单路输入接口支持最宽7680最高7680以内EDID在线编辑; 单路输入接口支持7680*4320@30hz或者以内的任意自定义分辨率, 向下兼容; 单路输入接口支持标准及非标分辨率4	1. 本体安装 2. 调试	个	1	14555.11	14555.11	145.25		
本页小计								14555.11			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			096*2160@60hz, 7680*1080@60hz, 5760*1536@60hz, 支持1080*7680@60hz, 1536*5760@60hz, 2560*3456@60hz, 6400*1382@60hz等以内的自定义分辨率, 向下兼容; 支持通过8KEDID自定义调整输入分辨率及刷新率。 3. 其他: 未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								14555.11			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	030501023002	大屏控制模块	1.名称:大屏控制模块 2.规格:1、支持windows操作系统 2、集大屏控制、环境控制、内容控制、设备管理、坐席管理、智能运维功能为一体,统一门户入口 3、统一接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、中控主机、内容播控服务器、 4、支持智能运维功能,首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态,一图掌全局 5、支持对接安防平台,支持从平台获取设备树和操作拉流上墙	1.安装 2.本体调试 3.系统联调 4.功能参数设置	套	1	7018.62	7018.62	290.5		
本页小计								7018.62			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			6、可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。								
本页小计								7018.62			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	030501023003	综合警情信息情报板软件	1.名称:综合警情信息情报板软件 2.规格:日历时间显示,值班信息显示,实时警情显示,警情信息统计显示,重要勤务显示 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1.安装 2.本体调试 3.系统联调 4.功能参数设置	套	1	66974.37	66974.37	290.5		
		综合布线									
本页小计								66974.37			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	030502007004	HDMI光纤线	1. 名称:HDMI光纤线 长度: 20m 支持高清信号速率 达18GBPS 支持: H DR润色 支持: HDCP2.2 支持: 4K@60Hz UH D 支持: 4:4:4 色彩 空间 3. 其他:未描述清楚 的详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘, 未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	10	295.46	2954.6	8.72		
本页小计								2954.6			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	030502007005	HDMI光纤线30m	1.名称:HDMI光纤线 30m 长度:30m 支持高清信号速率 达18GBPS 支持:H DR润色 支持:HDCP2.2 支持:4K@60Hz UH D 支持:4:4:4 色彩 空间 3.其它:未描述清楚 的详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘,未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1.卡接 2.绑扎 3.标记 4.测试	条	2	353.16	706.32	8.72		
本页小计								706.32			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	030502007006	HDMI线缆	1. 名称:HDMI线缆 2. 规格:HDMI成品线 2米 3. 其他:未描述清楚的 详见图纸及图纸 中具体规格描述, 并结合施工现场自 行踏勘, 未尽事项 投标单位考虑在综 合单价中。	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	4	41.34	165.36	5.81		
本页小计								165.36			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	030506012002	视频分配器	1. 名称:视频分配器 2. HDMI2.0分配器规格:1进4出 HDMI2.0分配器 输入接口:1*HDMI母头 输出接口: 4*HDMI母头 3. DP分配器:名称:1进2出 DP分配器 分辨率:4K*2K@60Hz(向下兼容) 输入接口: DP*1 输出接口:DP*2, RCA*2 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线 3. 单体调试	台	10	535.65	5356.5	191.73		
本页小计								5356.5			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	030502007007	音视频信号转换器	1. 名称:音视频信号转换器 2. 规格:分辨率: 4K @60Hz(向下兼容) 3. 分类:DP转HDMI线*6, Mini DP转DP*3, DP线 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	15	94.6	1419	5.81		
本页小计								1419			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
31	030502003002	六类网线	1.名称:六类网线 2.规格:双绞4对, 国标无氧铜 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1400	5.3	7420	2		
32	030502010003	双口面板	1.名称:双口面板 2.规格:ABS材料, 面板表面带嵌入式标签位置, 便于识别数据和语音端口; 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线	个	16	28.15	450.4	17.43		
本页小计								7870.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	030502010004	单口面板	1. 名称:单口面板 2. 规格:ABS材料, 面板表面带嵌入式标签位置, 便于识别数据和语音端口; 密封性能良好的弹性防尘盖, 有效防止灰尘和其他污染物进入; 3. 安装方式:壁装 4. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线	个	16	23.47	375.52	14.53		
本页小计								375.52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	030502010005	六类非屏蔽模块	1. 名称:六类非屏蔽模块 2. 规格:支持T568A和T568B两种接线方式; 带有压接端子保护盖, 安装完网线后, 线头不外露 3. 其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 接线	个	48	159.61	7661.28	104.58		
本页小计								7661.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
35	030502008001	24口六类配线架	1.名称:24口六类配线架 2.规格:可拆卸式模块化配线架 端口数: 24口满配 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2	873.03	1746.06	403.8		
36	030502007008	六类网络跳线	1.名称:六类网络跳线 2.规格:成品跳线3m 3.其他:未描述清楚的详见图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	90	23.59	2123.1	5.81		
本页小计								3869.16			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥室临时搭建和拆除
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
		指挥室临时搭建										
1	030502007010	HDMI线缆	1.名称:HDMI线缆 2.规格:HDMI成品线 2米、水晶接头	1.卡接 2.绑扎 3.标记 4.测试	条	16	44	704	5.81			
2	030502007011	5米HDMI线缆	1.名称:HDMI线缆包 含 2.规格:HDMI成品线 5米;水晶接头	1.卡接 2.绑扎 3.标记 4.测试	条	4	111.46	445.84	5.81			
3	030506014001	8路HDMI画面分割器	1.名称:8路HDMI画 面分割器 2.类别:视频处理设 备 3.规格:输入端:HDM IX8,输出端:HDMIX1 ,,分辨率:1080P/1 080i/720P/576P/57 6i/480P/480i,应 用:8路画面分割显 示在同一屏幕上	1.本体安装 2.接线 3.单体调试	台	2	842.91	1685.82	136.54			
本页小计								2835.66				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥室临时搭建和拆除
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
4	030502003003	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:双绞4对, 国标无氧铜 3. 敷设方式:桥架穿线	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1680	5.38	9038.4	2.06			
5	030504006001	电台馈线	1. 名称:电台馈线 2. 规格:二分之一阻燃馈线皱纹软铜管屏蔽电缆4.8mm铜覆铝导体	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	140	29.7	4158	4.36			
6	030413014006	4位插座	1. 名称:4位插座 2. 规格:4位总控开关全长1.8米 3. 安装方式:明装	1. 安装接线	套	8	102.86	822.88	39.22			
7	030412002001	PVC线槽50*25mm	1. 名称:PVC线槽50*25mm 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC线槽50*25mm	1. 本体安装	m	20	42.36	847.2	26.67			
本页小计								14866.48				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥室临时搭建和拆除
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	030504004001	电视机支架	1.名称:电视机支架 2.规格:电视挂架50-90英寸大屏电视伸缩挂架支架	1.机架、监(显)视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地	套	1	607.89	607.89	246.93			
		拆除工程										
9	030505016003	75寸显示器拆除及安装	1.名称:75寸显示器 2.内容:满足设计要求 3.安装方式:移动支架	1.本体拆除及安装	套	2	122.62	245.24	69.72			
10	030505016004	指挥室显示屏拆除	1.名称:指挥室显示屏 2.内容:满足设计要求 3.安装方式:壁挂	1.本体拆除、运输	套	18	15.22	273.96	11.62			
11	030506017001	指挥室条屏拆除	1.名称:指挥室条屏 2.内容:满足设计要求 3.安装方式:壁挂	1.本体拆除、运输	m2	2.22	42.61	94.59	32.54			
本页小计								1221.68				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥室临时搭建和拆除
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
12	030506007007	显示屏框架拆除	1.名称:显示屏框架拆除 2.内容:满足设计要求 3.功能、用途:框架、包边	1.本体拆除、运输	m2	21.87	64.68	1414.55	49.39			
13	030503003001	钥匙箱拆除及安装	1.名称:钥匙箱拆除及安装 2.内容:满足设计要求 3.安装方式:壁装	1.本体拆除及安装	台	1	339.66	339.66	258.55			
14	030506011002	综合平台拆除及安装	1.名称:综合平台拆除及安装 2.内容:满足设计要求 3.路数:18 4.安装方式:机柜上架	1.本体拆除、运输、安装 2.单体调试	台	1	601.59	601.59	456.09			
15	030506011003	云台操控键盘拆除及安装	1.名称:云台操控键盘拆除及安装 2.内容:满足设计要求	1.本体拆除及安装 2.单体调试	台	2	106.51	213.02	81.34			
16	030501001001	电脑及显示器拆除及安装	1.名称:电脑及显示器拆除及安装	1.本体拆除及安装 2.调测	台	7	489.41	3425.87	368.94			
本页小计								5994.69				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥室临时搭建和拆除
 单体工程名称：余北派出所综合指挥室改造项目

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
17	030504008001	电台拆除及安装	1.名称:电台拆除及安装 2.内容:满足设计要求	1.本体拆除及安装 2.单体调试	套	2	115.83	231.66	87.15			
18	030506010002	指挥室高速球机拆除及安装	1.名称:指挥室高速球机拆除及安装 2.内容:满足设计要求 3.安装方式:壁装	1.本体拆除及安装 2.单体调试	台	1	657.43	657.43	496.76			
19	030701003015	精密空调室内机室外机拆除	1.名称:精密空调室内机室外机拆除 2.内容:满足设计要求 3.安装形式:落地式	1.本体拆除	台	1	100.12	100.12	76.46			
20	080809003001	打印机拆装	1.名称:打印机拆装 2.内容:满足设计要求	1.本体拆除和安装 2.调试	台	3	18.25	54.75	13.94			
21	030504003001	4席位控制台拆除	1.名称:4席位控制台拆除 2.内容:满足设计要求	1.本体拆除及运输	工位	4	57.83	231.32	44.16			
本页小计								1275.28				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

