

# 普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升

## 招标工程量清单

民英招投标技术咨询（上海）事务所

2026-03-10

# 普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升

## 工 程 量 清 单

招 标 人：上海市普陀区市政水务管理中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人/民英招投标技术咨询（上海）事务所  
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*  
(签字或盖章)

编 制 人：\*  
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：\*  
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026-03-10

审 核 时 间：2026-03-12

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)			
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	050405001002			噪音控制					
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	050405001005			现场围挡					
1.1.6	050405001006			各类图板					
1.1.7	050405001007			企业标志					
1.1.8	050405001008			场容场貌					
1.1.9	050405001009			材料堆放					
1.1.10	050405001010			现场防火					
1.1.11	050405001011			垃圾清运					
1.1.12	050405001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	050405001013						现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	050405001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	050405001016	水泥仓库							
1.1.17	050405001017	木工棚、钢筋棚							

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027			安全施工	项	
1.1.28	050405001028	通道口防护				
1.1.29	050405001029	预留洞口防护				
1.1.30	050405001030	电梯井口防护				
1.1.31	050405001031	楼梯边防护				
1.1.32	050405001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	050405001033	高空作业防护				
1.1.34	050405001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	050405001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税













# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上木									
1	050102001001	栽植乔木 榔榆（特）	1. 种类:乔木（带土球）榔榆（特） 2. 胸径或干径:Φ23.1-25 3. 株高、冠径:H651-700;P551-600 4. 起挖方式:带土球，满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑，草绳绕树干等相关费用含在综合单价内，后期不予调整 7. 其他:全冠，树形饱满，姿态优美，详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	050102001002	栽植乔木 纳塔栎	1. 种类:乔木(带土球) 纳塔栎 2. 胸径或干径:Φ16.1-18 3. 株高、冠径:H601-650;P351-400 4. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 7. 其他:全冠,树形饱满,姿态优美,详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	050102001003	栽植乔木 豆梨	1. 种类:乔木(带土球) 豆梨 2. 胸径或干径:Φ14.1-16 3. 株高、冠径:H501-550;P301-350 4. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 7. 其他:全冠,树形饱满,姿态优美,详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102002001	栽植灌木 枇杷	1. 种类:带土球灌木 枇杷 2. 地径:D11. 1-13 3. 冠丛高:250-300 4. 蓬径:251-300 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:全冠, 树形饱满, 姿态优美, 详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102002002	栽植灌木 柿树	1. 种类:带土球灌木柿树 2. 地径:d12. 1-14 3. 冠丛高:401-450 4. 蓬径:301-350 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:全冠, 树形饱满, 姿态优美, 详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050102002003	栽植灌木 五宝桃	1. 种类:带土球灌木五宝桃 2. 地径:d12. 1-14 3. 冠丛高:201-250 4. 蓬径:251-300 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:全冠, 树形饱满, 姿态优美, 详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050102002004	栽植灌木 梅花	1. 种类:带土球灌木梅花 2. 地径:d12. 1-14 3. 冠丛高:201-250 4. 蓬径:251-300 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:全冠, 树形饱满, 姿态优美, 详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	050102002005	栽植灌木 葡萄	1. 种类:带土球灌木葡萄 2. 地径:d6.1-8.0 3. 藤长:101-120,三年生以上 4. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 7. 其他:全冠,树形饱满,姿态优美,详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
9	050102002006	栽植灌木 特选鸡爪槭	1. 种类:带土球灌木 特选鸡爪槭 2. 地径:d16.1-18 3. 冠丛高:401-450 4. 蓬径:301-350 5. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 8. 其他:全冠,树形饱满,姿态优美,品种建议橙之梦、红舞姬等,详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	050102002007	栽植灌木 冬红海棠	1. 种类:带土球灌木冬红海棠 2. 地径:d10. 1-12 3. 冠丛高:251-300 4. 蓬径:251-300 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	050102002008	栽植灌木 美人茶	1. 种类:带土球灌木 美人茶 2. 地径:/ 3. 冠丛高:151-180 4. 蓬径:181-200 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102002009	栽植灌木 瓜子黄杨球A	1. 种类:带土球灌木 瓜子黄杨球A 2. 地径:/ 3. 冠丛高:121-150 4. 蓬径:151-180 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:球型饱满不脱脚, 详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	050102002010	栽植灌木 瓜子黄杨球B	1. 种类:带土球灌木 瓜子黄杨球B 2. 地径:/ 3. 冠丛高:101-120 4. 蓬径:121-150 5. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 8. 其他:球型饱满不脱脚,详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	050102002011	栽植灌木 爬藤蔬菜	1. 种类:爬藤蔬菜 2. 地径:/ 3. 冠丛高:21-25 4. 蓬径:26-30 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:品种建议:番茄、豆角、南瓜、黄瓜爬藤作物等. 一年2季更换, 结合廊架3株/米, 详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 草绳绕杆、支撑	株	51					
		分部小计									
		绿化重点提升区									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050102007001	栽植色带 芳香万寿菊	1. 苗木、花卉种类: 芳香万寿菊 2. 株高或蓬径:H46-50; P36-40 3. 单位面积株数:25株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	29					
16	050102007002	栽植色带 毛芋	1. 苗木、花卉种类: 毛芋 2. 株高或蓬径:H56-60; P36-40 3. 单位面积株数:9株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	050102008001	栽植花卉 花境	1. 花卉种类:花境 2. 株高或蓬径:满足设计要求 3. 单位面积株数:满足设计要求 4. 养护期:2年 5. 品种:朝鲜蓟、红辣椒、多花向日葵、红黄甜菜、地肤紫甘蓝、金叶甘薯等,一年2季更换;时花占比10%,一年6季更换 6. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	64					
18	050102007003	栽植色带 彩叶鱼腥草	1. 苗木、花卉种类:彩叶鱼腥草 2. 株高或蓬径:H11-15; P11-15 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050102007004	栽植色带 二荆条辣椒	1. 苗木、花卉种类:二荆条辣椒 2. 株高或蓬径:H31-40; P31-40 3. 单位面积株数:9株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	8					
20	050102007005	栽植色带 白芨	1. 苗木、花卉种类:白芨 2. 株高或蓬径:H11-15; P11-20 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	050102007006	栽植色带 三七景天	1. 苗木、花卉种类: 三七景天 2. 株高或蓬径:H16-20; P21-25 3. 单位面积株数:36株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	43					
22	050102007007	栽植色带 藿香	1. 苗木、花卉种类: 藿香 2. 株高或蓬径:H16-20; P21-25 3. 单位面积株数:36株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	050102007008	栽植色带 浙贝母	1. 苗木、花卉种类: 浙贝母 2. 株高或蓬径:H21-25; P16-20 3. 单位面积株数:49 株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	44					
24	050102007009	栽植色带 黄精	1. 苗木、花卉种类: 黄精 2. 株高或蓬径:H16-20; P16-20 3. 单位面积株数:49 株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	050102007010	栽植色带 疏柔毛罗勒（荆芥）	1. 苗木、花卉种类：疏柔毛罗勒（荆芥） 2. 株高或蓬径：H16-20； P21-25 3. 单位面积株数：49株 4. 养护期：2年 5. 其他：详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	8					
26	050102007011	栽植色带 虾夷葱	1. 苗木、花卉种类：虾夷葱 2. 株高或蓬径：H16-20； P21-25 3. 单位面积株数：49株 4. 养护期：2年 5. 其他：详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050102007012	栽植色带 常绿萱草	1. 苗木、花卉种类：常绿萱草 2. 株高或蓬径：H16-20； P26-30 3. 单位面积株数：49株 4. 养护期：2年 5. 其他：详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	20					
28	050102007013	栽植色带 蔬菜(红)	1. 苗木、花卉种类：蔬菜(红) (品种建议：红叶生菜，一年2季更换) 2. 株高或蓬径：H11-15； P11-15 3. 单位面积株数：49株 4. 养护期：2年 5. 其他：详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	70					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	050102007014	栽植色带 蔬菜(绿)	1. 苗木、花卉种类:蔬菜(红)(品种建议:红叶生菜,一年2季更换) 2. 株高或蓬径:H11-15; P11-15 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	90					
30	050102007015	栽植色带 耐荫灌木地被	1. 苗木、花卉种类:耐荫灌木地被 2. 品种:无尽夏20%,迷迭香+地中海菜+20%、狗脊+肾蕨+富贵蕨+彩虹蕨30%、大吴风草+狐尾天门冬+金叶石菖蒲+玉簪+矾根30%等 3. 养护期:2年 4. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	250					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	050102007016	栽植色带 现状麦冬补植翻新	1. 苗木、花卉种类:现状麦冬补植翻新 2. 株高或蓬径:H11-15; P11-15 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	222					
		分部小计									
		绿化微更新区									
32	050102007017	栽植色带 芳香万寿菊	1. 苗木、花卉种类:芳香万寿菊 2. 株高或蓬径:H46-50; P36-40 3. 单位面积株数:25株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	050102007018	栽植色带 毛芋	1. 苗木、花卉种类:毛芋 2. 株高或蓬径:H56-60; P36-40 3. 单位面积株数:9株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	5					
34	050102007019	栽植色带 常绿萱草	1. 苗木、花卉种类:常绿萱草 2. 株高或蓬径:H16-20; P26-30 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	050102007020	栽植色带 大吴风草	1. 苗木、花卉种类:大吴风草 2. 株高或蓬径:H16-20; P26-30 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:2年 5. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	17					
36	05B001	现状梳理	1. 绿化微更新:绿化微更新区管养措施包括疏代、卫生伐、补植、修枝、割灌除草、多样性保护、施肥等。	1. 疏代、卫生伐、补植、修枝、割灌除草、多样性保护、施肥等	m2	703					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:符合设计规范要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 找平找坡要求:符合设计规范要求 5. 弃渣运距:综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m <sup>2</sup>	1047					
38	050101009001	果壳覆盖物	1. 回填土质要求:果壳覆盖物,满足设计规范要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:5cm 4. 弃土运距:综合考虑	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m <sup>3</sup>	38.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	050101009002	营养土	1. 回填土质要求:营养土, 满足设计规范要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:绿化重点改造区域5cm/m <sup>2</sup> 施用, 树穴大树0.25株/m <sup>3</sup> 4. 弃土运距:综合考虑	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m <sup>3</sup>	76.4					
		分部小计									
		搬迁									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	050102001004	场外移植乔木 杨树	1. 种类:乔木(带土球) 杨树 2. 胸径或干径:Φ25-35 3. 株高、冠径:根据现场实际情况综合考虑 4. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 7. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	27					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050102002012	场外移植灌木 桂花	1. 种类:带土球灌木 桂花 2. 地径:d6.1-8.0 3. 冠丛高:根据现场实际情况综合考虑 4. 蓬径:根据现场实际情况综合考虑 5. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 8. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	050102007021	场外移植 灌木地被	1. 苗木、花卉种类: 麦冬 2. 株高或蓬径: 根据现场实际情况综合考虑 3. 单位面积株数: 根据现场实际情况综合考虑 4. 养护期: 2年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	558					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	050102001005	场内移植乔木 银杏	1. 种类:乔木(带土球) 银杏 2. 胸径或干径:Φ10-12 3. 株高、冠径:根据现场实际情况综合考虑 4. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 7. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	050102001006	场内移植乔木 香樟	1. 种类:乔木(带土球) 香樟 2. 胸径或干径:Φ10-12 3. 株高、冠径:根据现场实际情况综合考虑 4. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 5. 养护期:2年 6. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 7. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	050102002013	场内移植灌木 紫叶李	1. 种类:带土球灌木紫叶李 2. 地径:d8.0-10.0 3. 冠丛高:根据现场实际情况综合考虑 4. 蓬径:根据现场实际情况综合考虑 5. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 8. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	050102002014	场内移植灌木 桔树	1. 种类:带土球灌木桔树 2. 地径:d3-6 3. 冠丛高:根据现场实际情况综合考虑 4. 蓬径:根据现场实际情况综合考虑 5. 起挖方式:带土球,满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑,草绳绕树干等相关费用含在综合单价内,后期不予调整 8. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	050102002015	场内移植灌木 垂丝海棠	1. 种类:带土球灌木 垂丝海棠 2. 地径:d6. 1-8.0 3. 冠丛高:根据现场实际情况综合考虑 4. 蓬径:根据现场实际情况综合考虑 5. 起挖方式:带土球, 满足相关规范要求 6. 养护期:2年 7. 报价要求:苗木支撑, 草绳绕树干等相关费用含在综合单价内, 后期不予调整 8. 其他:详见设计图纸、技术文件、满足招标人、设计要求、符合现行规范	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
拆除工程											
1	041001001001	拆除塑胶跑道面层(现状塑胶跑道面层拆除)	1. 材质:拆除塑胶跑道面层 2. 厚度:根据现场综合考虑 3. 部位:跑道面层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	914					
2	041001003001	拆除基层 混凝土(现状塑胶跑道面层拆除)	1. 材质:混凝土 2. 厚度:根据现场综合考虑 3. 部位:跑道基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	733					
3	041001003002	拆除基层 混凝土(现状塑胶跑道拆除含基础)	1. 材质:混凝土 2. 厚度:根据现场综合考虑 3. 部位:基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	181					
4	041001003003	拆除基层 碎石(现状塑胶跑道拆除含基础)	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:根据现场综合考虑 3. 部位:基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	181					
5	011609001001	拆除钢扶手、栏杆	1. 栏杆(板)的高度:根据现场实际情况,综合考虑 2. 栏杆、栏板种类:根据现场实际情况,综合考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	175					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	010103002001	余方弃置	1. 运距:根据现场实际情况, 综合考虑 2. 废弃料品种:废料	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	91.04					
7	01B001	树池拆除	1. 材料:根据现场实际情况, 综合考虑 2. 厚度:根据现场实际情况, 综合考虑 3. 其他:废料场内外运输及处置	1. 拆除、清理、废料场内外运输	个	6					
		分部小计									
		健身跑道（面层翻新段）									
8	011103001001	20厚现浇EPDM面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚现浇EPDM(颜色详见铺装平面图) 2. 粘层:专用胶水结合层	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	658.43					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011102001001	花岗岩地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼找平 4cm 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3cm 3.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白荔枝面花岗岩 200*100*30 4.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及施工规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工规范要求 7.基础:C20混凝土基础 10cm 8.垫层:碎石垫层 10cm 9.其他1:素土夯实, 夯实系数不小于0.9,	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	99.09					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011101003001	C20细石砼找平 4cm	1. 找平层厚度、砂浆配合比:满足设计规范要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚 C20细石混凝土提浆压光	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	757.59						
11	01B002	船锚图案	1. 做法:满足设计规范要求, 详见施工图 地面做法07	1. 制作、安装等全部内容	个	21						
12	01B003	Φ100白色地坪漆圆点	1. 做法:满足设计规范要求, 详见施工图 地面做法07	1. 制作、安装等全部内容	个	495						
		分部小计										
		健身跑道（新建段）										
13	011103001002	20厚现浇EPDM面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚现浇EPDM(颜色详见铺装平面图) 2. 粘层:专用胶水结合层	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	172.38						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011102001002	花岗岩地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼找平 4cm 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3cm 3.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白荔枝面花岗岩 200*100*30 4.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及施工规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工规范要求 7.基础:C20混凝土基础 10cm 8.垫层:碎石垫层 10cm 9.其他1:素土夯实, 夯实系数不小于0.9,	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	20.84					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011101003002	C20细石砼找平 4cm	1. 找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚 C20细石混凝土提浆压光	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	193.22					
16	沪040202017001	C20水泥混凝土基层 厚10cm	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:10 3. 掺合料:满足设计要求 4. 配合比:满足设计要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	193.22					
17	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:满足设计及规范要求 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	193.22					
18	01B004	船锚图案	1. 做法:满足设计规范要求, 详见施工图 地面做法07	1. 制作、安装等全部内容	个	4					
19	01B005	Φ100白色地坪漆圆点	1. 做法:满足设计规范要求, 详见施工图 地面做法07	1. 制作、安装等全部内容	个	82					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		其他									
20	011503001001	木扶手、铁栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:实木扶手 200*80 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢, 详见图纸硬施-03 3. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢, 详见图纸硬施-03 4. 固定配件种类:详见图纸硬施-03 5. 防护材料种类:详见图纸硬施-03	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	175					
21	01B006	新建墙面果疏架	1. 做法:详见 硬施-02 果蔬攀爬架详图	1. 制作、安装等全部施工内容	m	15.84					
22	01B007	现状金属标语刷漆	1. 做法:满足设计及规范要求	1. 旧料清除、涂刷等全部施工内容	项	1					
23	050307014001	垃圾桶	1. 材质及类型:垃圾桶 2. 规格尺寸:满足设计及规范要求	1. 制作 2. 运输 3. 安放	组	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		景观坐凳									
24	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:1米以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:根据现场实际情况, 综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	5.33					
25	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:根据现场实际情况, 综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.33					
26	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 10cm	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.18					
27	010501002001	带形基础 C20	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	3.79					
29	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、 强度等级:水泥砂浆 MU10砖 2. 基础类型:详见施 工图硬质04-景观坐 凳 3. 砂浆强度等级:混 合M7.5 4. 防潮层材料种类: 满足设计图纸及施 工规范要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	2.79					
30	010507005001	混凝土压顶	1. 断面尺寸:300*12 0 2. 混凝土种类:非泵 送商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	1. 混凝土制作、运输、浇 筑、振捣、养护	m	16					
31	011702028001	压顶模板	1. 压顶断面尺寸:30 0*120	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	4.01					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011204001001	30厚芝麻白火烧面花岗岩墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:安装 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 4. 缝宽、嵌缝材料种类:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 5. 防护材料种类:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:详见设计图纸硬质04-景观坐凳	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	13.12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	011104002001	浅咖色柳按木面板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 2. 基层材料种类、规格:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 3. 面层材料品种、规格、颜色:100x25厚通长浅咖色柳按木面板; 通长浅咖色柳按木75S50弧形封边板 4. 防护材料种类:详见设计图纸硬质04-景观坐凳	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	5.38					
		分部小计									
		花池									
34	01B008	花坛拆除	1. 材料:根据现场实际情况, 综合考虑 2. 厚度:根据现场实际情况, 综合考虑 3. 其他:废料场内外运输及处置	1. 拆除、清理、废料场内外运输	个	7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	011605001001	原地面拆除	1. 拆除的基层类型:根据现场实际情况, 综合考虑 2. 饰面材料种类:根据现场实际情况, 综合考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m <sup>2</sup>	83.19					
36	010101002002	挖一般土方	1. 挖土深度:1米以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:根据现场实际情况, 综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	6.19					
37	010103001002	回填绿化土方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:根据现场实际情况, 综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	20.58					
38	010103002002	余方弃置	1. 运距:根据现场实际情况, 综合考虑 2. 废弃料品种:废料	1. 土方装卸、运输至弃置点	m <sup>3</sup>	24.96					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 10cm	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	4.13					
40	010501002002	带形基础 C20	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.13					
41	011702001002	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.15					
42	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10砖 2. 基础类型:详见施工图硬质04-景观坐凳 3. 砂浆强度等级:混合M7.5 4. 防潮层材料种类:满足设计图纸及施工规范要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	10.04					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	010507005002	混凝土压顶	1. 断面尺寸:300*120 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	55.75					
44	011702028002	压顶模板	1. 压顶断面尺寸:300*120	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	13.38					
45	011204001002	30厚芝麻白火烧面花岗岩贴面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:安装 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 4. 缝宽、嵌缝材料种类:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 5. 防护材料种类:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:详见设计图纸硬质04-景观坐凳	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	69.84					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	011104002002	浅咖色柳按木面板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 2. 基层材料种类、规格:详见设计图纸硬质04-景观坐凳 3. 面层材料品种、规格、颜色:100x25厚通长浅咖色柳按木面板;通长浅咖色柳按木75S50弧形封边板 4. 防护材料种类:详见设计图纸硬质04-景观坐凳	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	3.75					
		分部小计									
		新建廊架									
47	010101002003	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	19.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:根据现场情况综合考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.32					
49	010501001001	垫层	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.52					
50	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C35	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.88					
51	011702001003	独立基础模板	1.基础类型:独立基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	30					
52	010515001001	现浇构件钢筋 肋钢筋 HRB400】	1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.097					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:200*200, 详见硬施-01 特色爬藤廊架详图 2. 木材种类:防腐木, 满足设计及规范要求 3. 刨光要求:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m3	0.63					
54	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:120*100/100*50, 详见硬施-01 特色爬藤廊架详图 2. 木材种类:防腐木, 满足设计及规范要求 3. 刨光要求:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m3	0.57					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	010516002001	预埋铁件及基础钢筋	1. 钢材种类: 详见硬施-01 特色爬藤廊架详图 2. 规格: 详见硬施-01 特色爬藤廊架详图 3. 铁件尺寸: 详见硬施-01 特色爬藤廊架详图 4. 其他: 满足设计及规范要求	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.187					
56	01B009	花架格栅	1. 做法: 详见硬施-01 特色爬藤廊架详图 2. 其他: 满足设计及规范要求	1. 制作、安装等全部内容	m <sup>2</sup>	18.26					
		分部小计									
		篮球场									
57	041001001002	拆除篮球场面层	1. 材质: 拆除塑胶跑道面层 2. 厚度: 根据现场综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	428.64					
58	041001001003	拆除沥青面层	1. 材质: 沥青面层 2. 厚度: 2CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	142.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
59	010103002003	余方弃置	1.运距:根据现场实际情况,综合考虑 2.废弃料品种:废料	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	6.28					
60	011103001003	8mm厚硅PU面层	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚现浇EPDM(颜色详见铺装平面图) 2.粘层:专用胶水结合层 3.其他:满足设计及规范要求	1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	428.64					
61	040205006001	标线	1.材料品种:水性涂料 2.工艺:冷漆 3.线型:实线 4.其他:满足设计及规范要求	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	11.5					
62	011103001004	20厚现浇EPDM面层	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚现浇EPDM(颜色详见铺装平面图) 2.粘层:专用胶水结合层	1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	142.3					
		分部小计									
		围墙粉刷									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:硬底	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	574.93					
64	010103002004	余方弃置	1. 运距:根据现场实际情况,综合考虑 2. 废弃料品种:废料	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	17.25					
65	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:满足设计及施工规范要求 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	574.93					
		分部小计									
		雨水系统									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\硬质铺装及小品

标段：C01

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	040501004001	HPDE双壁波纹管 DE300 【铺设深度:2m以内, HDPE双壁波纹管】	1. 管材规格:DE300 2. 铺设深度:2m以内 3. 管道材料名称:HDPE双壁波纹管 4. 垫层、基础材料及厚度:满足设计及施工规范要求 5. 连接形式:满足设计及施工规范要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及施工规范要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	60					
67	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:满足设计及施工规范要求	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	42					
68	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:根据现场情况综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
电气工程												
1	040805004001	景观照明灯 草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:LED/12WH=0.6m 3000K IP65 3. 规格:LED/12WH=0.6m 3000K IP65 4. 安装形式:成套型 5. 接地要求:满足设计和规范要求	1. 灯具安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	套	11						
2	040205001001	强电手井 700x700x1000	1. 材料品种:满足设计及规范要求 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:满足设计及规范要求 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足设计及规范要求	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030408001001	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 规格:YJV-3*6 4. 材质:满足设计及施工规范要求 5. 敷设方式、部位:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 6. 电压等级(kV):满足设计及施工规范要求 7. 地形:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	100						
4	030408003001	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE50 4. 敷设方式:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 保护管敷设	m	100						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030408003002	电缆保护管 SC80	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 保护管敷设	m	10					
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 5. 安装形式:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	24					
7	030409001001	钢管接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:40*4 4. 土质:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 5. 基础接地形式:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 2. 管外径:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 3. 挖沟深度:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 4. 回填要求:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 回填	m3	22					
		分部小计									
		灌溉系统									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	031003001001	3/4"快速取水阀(含钥匙)+VB708阀门箱	1. 类型:3/4"快速取水阀(含钥匙)+VB708阀门箱 2. 材质:满足设计及施工规范要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:满足设计及施工规范要求 5. 焊接方法:满足设计及施工规范要求	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4						
10	031001006001	塑料管De32 PE100塑料给水管, 耐压等级1.25MPa	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 材质、规格:De32 PE100塑料给水管, 耐压等级1.25MPa 4. 连接形式:满足设计及施工规范要求 5. 阻燃圈设计要求:满足设计及施工规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 7. 警示带形式:满足设计及施工规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	290						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031001006002	塑料管De63 PE100塑料给水管, 耐压等级1.25MPa	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 材质、规格:De32 PE100塑料给水管, 耐压等级1.25MPa 4. 连接形式:满足设计及施工规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及施工规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 7. 警示带形式:满足设计及施工规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	144					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 2. 管外径:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 3. 挖沟深度:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求 4. 回填要求:根据现场综合考虑,需满足设计及施工规范要求	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 回填	m3	36					
13	031003013001	倒流防止器+水表	1. 安装部位(室内外):倒流防止器+水表 DN50 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:满足设计及施工规范要求 4. 附件配置:满足设计及施工规范要求	1. 组装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：普陀区朝阳河海警营区岸段景观提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪011801001002	水表井	1. 材料种类:水表井, 满足设计及施工规范要求 2. 型号、规格:满足设计及施工规范要求	1. 卸车 2. 运输 3. 安装 4. 检验及试验	座	1						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。