

实验室内部水电改造及内部修整 工程
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人： 上海辰山植物园
(单位盖章)

工程造价咨询人： 民英招投标技术咨询（上海）事务所
(单位盖章)

2026 年 05 月 15 日

报建编号：0000000000

标段号：C01

实验室内部水电改造及内部修整 工程
(工程名称)

实验室内部水电改造及内部修整 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人：上海辰山植物园 法定代表人或其授权人：
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人：民英招投标技术咨询(上海)事务所 法定代表人或其授权人：
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人： 审核人：
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年05月15日 审核时间：2026年05月15日

编制说明

工程名称: 实验室内部水电改造及内部修整

标段: C01

第3页 共115页

一、工程概况

(一) 概况介绍

1. 工程名称: 实验室内部水电改造及内部修整
2. 建设地点: 上海市松江区辰花路3888号
3. 建筑装饰装修设计面积: 详见招标文件
4. 建筑装饰装修设计的范围: 辰山植物园实验室
5. 装饰设计主要内容(使用功能要求): 上海辰山植物园(局部)实验室内部水电改造。
6. 民用建筑的分类: 一类高层建筑; 耐火等级: 地下一级, 地上一级。

(二) 编制范围

包含拆除工程, 实验室内部电气、给排水、暖通、消防等系统维修工程。

二、编制依据

1. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T_50500-2024和《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024等相关工程的工程计量规范;
2. 《上海市建筑和装饰工程预算定额》(SH01-31-2016)、《上海市安装工程预算定额》(SH02-31-2016)、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》(SH00-41(01)-2016);
3. 上海市相关计价计费文件:
 - ① 《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》(沪建标定联(2023)120号文)
 - ② 《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》(沪建标定联(2023)486号)
4. 建设工程设计图纸和相关资料;
5. 拟定的招标文件及招标工程量清单;
6. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
7. 工程造价管理机构发布的2026年4月工程造价信息, 当工程造价信息没有发布时, 参照市场价;
8. 其他的相关资料。无

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：实验室内部水电改造及内部修整

标段：C01

第 6 页 共 115 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002		噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：实验室内部水电改造及内部修整

标段：C01

第 7 页 共 115 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 12 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		实验室大区									
1	沪20010600300 1	拆除原地面	1. 地坪铺设形式： 地贴 2. 木搁栅截面规格： 详见图纸 3. 搁栅平顶材料品种： 详见图纸	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	368.61					
2	沪20010601100 1	拆除天棚	1. 天棚形式：石膏板 吊顶 2. 基层材料品种： 详见图纸 3. 面层材料种类： 石膏板 4. 天棚高度：详见 图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	351.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 13 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
3	沪20010600900 1	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见 图纸 3. 砂浆种类:防水 砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m ²	390						
4	沪20020200400 1	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运输距离:综合 考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	30						
5	沪20100600300 1	玻璃隔断	1. 图示形式、尺 寸:详见图纸 2. 玻璃种类、规 格:详见图纸 3. 制作安装方法: 详见图纸	1. 定位、划线 2. 制作、安装	m ²	23						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 14 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪20100600200 1	金属隔断（轻钢隔墙）	1. 骨架、边框材料种类、规格、间距：详见图纸 2. 防火涂料种类：详见图纸 3. 隔音材料种类、规格：隔音棉 4. 面层材料品种、规格：详见图纸 5. 嵌缝、塞口材料品种：详见图纸	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 嵌缝、塞口	m2	61					
7	沪20090300700 1	塑料卷材地板	1. 粘结层厚度、材料种类：详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色：环氧地胶卷材 3. 压线条种类：详见图纸	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	370					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 15 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	沪20090400700 1	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:10 cm 2. 粘结层厚度、 材料种类:环氧地 胶卷材 3. 面层品种、规 格、颜色:详见图 纸	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 16 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	沪20110200100 1	吊顶天棚（修补）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：详见图纸 4. 面层材料品种、规格：石膏板 5. 压条材料种类、规格：详见图纸 6. 防护材料种类：详见图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 17 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	沪20130400200 1	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	600					
11	沪20130400100 1	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:2 遍 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	540					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 18 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	011501015001	实验台组拆解运输及 组装整修	1. 台面: 不锈钢定制 2. 材料种类、规格: 不锈钢 3. 五金种类、规格: 详见图纸 4. 防护材料种类: 详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数: 详见图纸	1. 试验台拆解、运输、安装、整修 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 4. 不锈钢台面定做、安装	个	9					
13	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 详见图纸 3. 框材质: 详见图纸 4. 玻璃品种、厚度: 详见图纸	1. 门安装 2. 五金安装	m ²	7.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 19 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	010801004001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 详见图纸	1. 门安装 2. 五金安装	樘	4					
		走廊及电梯厅									
15	沪20010600300 2	拆除原地面	1. 地坪铺设形式: 地贴 2. 木搁栅截面规格: 详见图纸 3. 搁栅平顶材料品种: 详见图纸	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	30					
16	沪20010601100 2	拆除天棚	1. 天棚形式: 石膏板吊顶 2. 基层材料品种: 详见图纸 3. 面层材料种类: 石膏板 4. 天棚高度: 详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 20 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	沪20010600900 2	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见 图纸 3. 砂浆种类:防水 砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m ²	36					
18	沪20020200400 2	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运输距离:综合 考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	4.5					
19	沪20090300700 2	塑料卷材地板	1. 粘结层厚度、 材料种类:详见图 纸 2. 面层材料品种 、规格、颜色:环 氧地胶卷材 3. 压线条种类:详 见图纸	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	30					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 21 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	沪20090400700 2	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:10 cm 2. 粘结层厚度、 材料种类:环氧地 胶卷材 3. 面层品种、规 格、颜色:详见图 纸	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 22 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
21	沪20110200100 2	吊顶天棚（修补）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：详见图纸 4. 面层材料品种、规格：石膏板 5. 压条材料种类、规格：详见图纸 6. 防护材料种类：详见图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 23 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	沪20130400200 2	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	30					
23	沪20130400100 2	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:2 遍 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	61					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部实验室内部维修
单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 24 页 共 115 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：二层局部实验室内部维修

标段：C01

第 26 页 共 115 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	011601001001	脚手架	m2	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 28 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		多功能中心									
1	沪20010400200 1	砖墙拆除	1. 块体种类:砌块 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 4. 旧砖回收要求:清运	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m3	56.8					
2	沪20010601100 3	拆除天棚	1. 天棚形式:石膏板吊顶 2. 基层材料品种:详见图纸 3. 面层材料种类:石膏板 4. 天棚高度:详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	203					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 29 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
3	沪20010600900 3	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见 图纸 3. 砂浆种类:防水 砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m ²	132						
4	沪20020200400 3	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运输距离:综合 考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 30 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	沪20100600200 3	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格、间距: 详见图纸 2. 防火涂料种类: 详见图纸 3. 隔音材料种类、规格: 详见图纸 4. 面层材料品种、规格: 详见图纸 5. 嵌缝、塞口材料品种: 详见图纸	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 嵌缝、塞口	m2	80					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 31 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪20130400200 3	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	290					
7	沪20130400100 3	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:2 遍 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	185					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 32 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
8	沪20120501000 1	修理铝合金窗2*2.25	1. 形式图示尺寸： 详见图纸 2. 窗扇开启方式： 详见图纸 3. 修理方法：整修 、橡皮条、打密 密封胶 4. 换配材料内容： 详见图纸 5. 材料种类、规 格：详见图纸	1. 拆装 2. 修理 3. 换料 4. 添料 5. 材料运输	樘	12						
9	沪20120700200 1	细木窗帘盒（含窗帘 ）	1. 窗帘盒材质、 规格：木质窗帘盒 2. 窗帘：遮阳帘	1. 制作、运输、安 装 2. 刷防护材料	m	40						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 33 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	010805005003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 详见图纸 3. 框材质: 详见图纸 4. 玻璃品种、厚度: 详见图纸	1. 门安装 2. 五金安装	m ²	7.5					
		培育室									
11	沪200106011004	拆除天棚	1. 天棚形式: 石膏板吊顶 2. 基层材料品种: 详见图纸 3. 面层材料种类: 石膏板 4. 天棚高度: 详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m ²	228					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 34 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	沪20010600900 4	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见 图纸 3. 砂浆种类:防水 砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	70					
13	沪20020200400 4	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运输距离:综合 考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	22.5					
14	沪20010600600 1	拆除隔断(墙)	1. 基层材料种类: 详见图纸 2. 隔断种类、形 式:玻璃隔墙 3. 面层材料种类: 详见图纸	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	60.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 35 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	沪20100600200 4	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格、间距: 详见图纸 2. 防火涂料种类: 详见图纸 3. 隔音材料种类、规格: 隔音棉 4. 面层材料品种、规格: 详见图纸 5. 嵌缝、塞口材料品种: 详见图纸	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 嵌缝、塞口	m2	141					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 36 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	沪20130400200 4	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	308					
17	沪20130400100 4	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:2 遍 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	176					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 37 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
18	010805005004	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 详见图纸 3. 框材质: 详见图纸 4. 玻璃品种、厚度: 详见图纸	1. 门安装 2. 五金安装	m ²	7.5						
		走廊										
19	沪200106003003	拆除原地面	1. 地坪铺设形式: 地贴 2. 木搁栅截面规格: 详见图纸 3. 搁栅平顶材料品种: 详见图纸	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m ²	22						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 38 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	沪20010601100 5	拆除天棚	1. 天棚形式:石膏板吊顶 2. 基层材料品种:详见图纸 3. 面层材料种类:石膏板 4. 天棚高度:详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	72					
21	沪20010600900 5	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见图纸 3. 砂浆种类:防水砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	55					
22	沪20020200400 5	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类:建筑垃圾 2. 运输距离:综合考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	7.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 39 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	沪20110200100 3	吊顶天棚（修补）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：详见图纸 4. 面层材料品种、规格：石膏板 5. 压条材料种类、规格：详见图纸 6. 防护材料种类：详见图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 40 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	沪20130400200 5	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	72					
25	沪20130400100 5	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:2 遍 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	185					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 41 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		实验室群									
26	沪20010400200 2	砖墙拆除	1. 块体种类:砌块 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 4. 旧砖回收要求:清运	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m3	88					
27	沪20010601100 6	拆除天棚	1. 天棚形式:石膏板吊顶 2. 基层材料品种:详见图纸 3. 面层材料种类:石膏板 4. 天棚高度:详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	368					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 42 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
28	沪20010600900 6	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见 图纸 3. 砂浆种类:防水 砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	372						
29	沪20020200400 6	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 建筑垃圾 2. 运输距离:综合 考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	45						
30	沪20090300700 4	塑料卷材地板	1. 粘结层厚度、 材料种类:详见图 纸 2. 面层材料品种 、规格、颜色:环 氧地胶卷材 3. 压线条种类:详 见图纸	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	368						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 43 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	沪20090400700 4	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:10 cm 2. 粘结层厚度、 材料种类:环氧地 胶卷材 3. 面层品种、规 格、颜色:详见图 纸	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	8					
32	沪20130400200 6	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	537					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 44 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
33	沪201304001006	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:详见图纸 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	372					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 45 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
34	沪201205010002	修理铝合金窗2*2	1. 形式图示尺寸：详见图纸 2. 窗扇开启方式：详见图纸 3. 修理方法：整修、橡皮条、打密封胶 4. 换配材料内容：详见图纸 5. 材料种类、规格：详见图纸	1. 拆装 2. 修理 3. 换料 4. 添料 5. 材料运输	樘	28					
35	011501010001	吊柜	1. 台柜规格：0.6*1.45 2. 材料种类、规格：木质 3. 五金种类、规格：综合 4. 防护材料种类：详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数：详见图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 46 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
36	011501011001	边柜	1. 台柜规格:0.7*4.7 2. 材料种类、规格:木质 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	4						
37	011501015003	实验台组拆解运输及组装整修	1. 台面:不锈钢定制 2. 材料种类、规格:不锈钢 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸	1. 试验台拆解、运输、安装、整修 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 4. 不锈钢台面定做、安装	个	10						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 47 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
38	011501015004	边柜整修	1. 台面: 详见图纸 2. 材料种类、规格: 详见图纸 3. 五金种类、规格: 详见图纸 4. 防护材料种类: 详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数: 详见图纸	1. 整修 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8					
		设备间									
39	沪200104002003	砖墙拆除	1. 块体种类: 砌块砖 2. 墙体厚度、高度: 240 3. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 4. 旧砖回收要求: 清运	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m ³	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 48 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
40	沪20010601100 7	拆除天棚	1. 天棚形式:石膏板吊顶 2. 基层材料品种:详见图纸 3. 面层材料种类:石膏板 4. 天棚高度:详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	95					
41	沪20010600900 7	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:水泥砂浆抹灰层 2. 材料厚度:详见图纸 3. 砂浆种类:防水砂浆 1: 3	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	185					
42	沪20020200400 7	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类:建筑垃圾 2. 运输距离:综合考虑 3. 运输方法:汽车	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	T	14					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 49 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	沪20100600200 5	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格、间距: 详见图纸 2. 防火涂料种类: 详见图纸 3. 隔音材料种类、规格: 隔音棉 4. 面层材料品种、规格: 详见图纸 5. 嵌缝、塞口材料品种: 详见图纸	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 嵌缝、塞口	m ²	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 50 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	沪20130400200 7	天棚喷刷涂料	1. 基层种类:顶板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:详 见图纸 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:仿瓷涂 料3遍	1. 基层清理 2. 喷刷涂料	m2	180					
45	沪20130400100 7	墙面刷涂料	1. 基层种类:水泥 砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类:详见 图纸 4. 刮腻子要求:2 遍 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:乳胶漆 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	185					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部实验室内部维修
单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 51 页 共 115 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：三层局部实验室内部维修

标段：C01

第 53 页 共 115 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	011601001003	脚手架	m2	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 55 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		实验室电力设备									
1	030412001001	实验室长条灯	1. 名称:实验室长条灯(LT-02) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	99					
2	030412001002	实验室组合灯	1. 名称:实验室组合灯(LT-03) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	14					
3	030404035001	防爆插座	1. 名称:防爆插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:防爆插座 4. 安装方式:防爆插座	1. 本体安装 2. 接线	个	28					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 56 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030404035002	多联组合开关插座	1. 名称:多联组合开关插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	68					
5	030404035003	多功能插座	1. 名称:多功能插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 57 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:详见图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:详见图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
7	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:详见图纸 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 距地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	10						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 58 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:综合布线 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装, 距地0.3m 5. 底盒材质、规格:PVC	1. 端接模块 2. 安装面板	个	13					
9	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 类别:综合布线 3. 规格:详见图纸 4. 功能:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
10	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式一体化摄像机 3. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	13					
		走廊电力设备									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 59 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030412001003	走道筒灯 (LT-01)	1. 名称:走道筒灯 (LT-01) 2. 型号: / 3. 规格: 详见图纸 4. 类型: /	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	15					
12	030404035004	防爆插座	1. 名称:防爆插座 2. 材质: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装方式: 详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
13	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关 2. 材质: 详见图纸 3. 规格: 250V 10 A 4. 安装方式: 暗装, 踞地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 60 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪式一体化摄像机 2. 类别:监控 3. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
		电线电缆整修									
15	030411003001	桥架300*100	1. 名称:桥架 2. 型号:XQJ-C-1型 3. 规格:强电桥架300*100 4. 材质:热镀锌钢板 5. 类型:槽型 6. 接地方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	70					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 61 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030411001001	配管 焊接钢管(电管) SC25	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:焊接钢管(电管)SC25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见图纸 6. 钢索材质、规格:详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 62 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030411004001	配线 电缆YJY-5*4mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:详见图纸 4. 规格:电缆YJY-5*4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:详见图纸 7. 配线线制:详见图纸 8. 钢索材质、规格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	40					
18	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见图纸 6. 钢索材质、规格:详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	900					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 63 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	030411004002	配线 电缆BYJ-3*2.5 mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 线路 3. 型号:/ 4. 规格:BYJ-3*2 .5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	600					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 64 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	030411004003	配线 超六类六芯电缆	1. 名称:配线 2. 配线形式:详见 图纸 3. 型号:超六类六 芯电缆 4. 规格:光缆 超 六类六芯电缆 5. 材质:详见图纸 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	970					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 65 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	030411004006	配线 电缆BYJ-3*4mm 2	1. 名称:配线 2. 配线形式:详见 图纸 3. 型号:/ 4. 规格:BYJ-3*2 .5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	500					
22	030411001005	配管 DN100	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见 图纸 6. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 66 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	030411004005	配线 WDZB-BYJ-150	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:/ 4. 规格:WDZB-BYJ-150 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见图纸 8. 钢索材质、规格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
24	030411006001	暗装 灯头盒、接线盒 安装	1. 名称:灯头盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	142					
25	030411006002	暗装 开关盒、插座盒 安装	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	137					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部电力整修
单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 67 页 共 115 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 69 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		多功能中心电力设备									
1	030412001004	实验室组合灯	1. 名称:实验室组合灯(LT-03) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	45					
2	030404035005	防爆插座	1. 名称:防爆插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 70 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:详见图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:详见图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关 2. 材质:详见图纸 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 距地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	5						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 71 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
5	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:综合布线 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装, 距地0.3m 5. 底盒材质、规格:PVC	1. 端接模块 2. 安装面板	个	5						
6	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式一体化摄像机 3. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2						
		培育室电力设备										
7	030412001005	实验室组合灯	1. 名称:实验室组合灯(LT-03) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	49						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 72 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030404035006	防爆插座	1. 名称:防爆插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
9	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:详见图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:详见图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 73 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控 照明开关 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:暗装 , 距地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
11	030502012003	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:综合布线 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 , 距地0.3m 5. 底盒材质、规 格:PVC	1. 端接模块 2. 安装面板	个	8					
12	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式一体 化摄像机 3. 安装方式:详见 图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
		走廊电力设备									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 74 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030412001006	走道筒灯 (LT-01)	1. 名称:走道筒灯 (LT-01) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	25					
14	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:暗装, 距地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
15	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:枪式一体化摄像机 2. 类别:监控 3. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
		实验室群电力设备									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 75 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
16	030412001007	走道筒灯 (LT-01)	1. 名称:走道筒灯 (LT-01) 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 类型: 详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1						
17	030412001009	实验室组合灯	1. 名称:实验室组合灯 (LT-03) 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 类型: 详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	76						
18	030404035008	防爆插座	1. 名称:防爆插座 2. 材质: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装方式: 详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	19						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 76 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	030404035010	多功能插座	1. 名称:多功能插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	31					
20	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:详见图纸 4. 基础形式、材质、规格:/ 5. 接线端子材质、规格:详见图纸 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 77 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控 照明开关 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:暗装 , 距地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
22	030502012004	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:综合布线 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 , 距地0.3m 5. 底盒材质、规 格:PVC	1. 端接模块 2. 安装面板	个	8					
23	030501009002	路由器	1. 名称:路由器 2. 类别:综合布线 3. 规格:详见图纸 4. 功能:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 78 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式一体化摄像机 3. 安装方式:详见图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	12					
		设备间电力设备									
25	030412001010	走道筒灯 (LT-01)	1. 名称:走道筒灯 (LT-01) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
26	030412001011	实验室长条灯	1. 名称:实验室长条灯 (LT-02) 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 类型:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	11					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 79 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	030404035011	防爆插座	1. 名称: 防爆插座 2. 材质: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装方式: 详见图纸	1. 本体安装 2. 接线	个	28					
28	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 非标 3. 规格: 详见图纸 4. 基础形式、材质、规格: / 5. 接线端子材质、规格: 详见图纸 6. 端子板外部接线材质、规格: 详见图纸 7. 安装方式: 悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 80 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
29	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控 照明开关 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:暗装 , 距地1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	3						
30	030502012005	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:综合布线 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 , 距地0.3m 5. 底盒材质、规 格:PVC	1. 端接模块 2. 安装面板	个	5						
31	030507008007	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式一体 化摄像机 3. 安装方式:详见 图纸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	3						
		电线电缆										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 81 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
32	030411003002	桥架300*100	1. 名称: 桥架 2. 型号: XQJ-C-1型 3. 规格: 强电桥架300*100 4. 材质: 热镀锌钢板 5. 类型: 槽型 6. 接地方式: 详见图纸	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	170						
33	030411001007	配管 焊接钢管(电管) SC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 焊接钢管(电管)SC25 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 详见图纸 6. 钢索材质、规格: 详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	40						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 82 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	030411004007	配线 电缆YJY-5*4mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:详见图纸 4. 规格:电缆YJY-5*4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:详见图纸 7. 配线线制:详见图纸 8. 钢索材质、规格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	80					
35	030411001008	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见图纸 6. 钢索材质、规格:详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	3000					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 83 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	030411004008	配线 电缆BYJ-3*2.5 mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力 线路 3. 型号:详见图纸 4. 规格:电缆BYJ- 3*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	1800					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 84 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	030411004010	2 配线 电缆BYJ-3*4mm	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力 线路 3. 型号:详见图纸 4. 规格:BYJ-3*4 mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	850					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 85 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	030411004009	配线 超六类六芯电缆	1. 名称:配线 2. 配线形式:详见 图纸 3. 型号:超六类六 芯电缆 4. 规格:光缆 超 六类六芯电缆 5. 材质:详见图纸 6. 配线部位:详见 图纸 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	1300					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 86 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
39	030411001009	配管 DN100	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见 图纸 6. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	45						
40	030411004011	配线 WDZB-BYJ-150	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力 线路 3. 型号:详见图纸 4. 规格:WDZB-BY J-150 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:详见 图纸 8. 钢索材质、规 格:详见图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板等)安 装	m	45						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部电力整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 87 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
41	030411006003	暗装 灯头盒、接线盒 安装	1. 名称:灯头盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	234					
42	030411006004	暗装 开关盒、插座盒 安装	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	130					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 89 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		实验室给排水									
1	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压、切割)槽 2. 规格: 详见图纸 3. 部位: 详见图纸 4. 结构类型: 详见图纸	1. 开槽 2. 恢复处理	m	70					
2	031002011001	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 附件配置: 详见图纸	1. 组装 2. 安装	组	1					
3	031002017001	水表箱	1. 材质: 钢板 2. 规格: 详见图纸	1. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 90 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	031001008001	塑料给水管32	1. 材质: 给水管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管卡材质: 详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 警示带形式: 详见图纸 7. 安装部位: 室内 8. 介质: 水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	70					
5	031002001001	金属阀门 32	1. 类型: 法兰阀门 2. 材质: 详见图纸 3. 规格、压力等级: DN32 PN1.6 4. 连接形式: 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 91 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	031001008002	塑料排水管110	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:详见 图纸 5. 压力试验及吹 洗设计要求:通 球试验 6. 警示带形式:详 见图纸 7. 安装部位:室内 8. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 92 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	031001008003	塑料排水管75	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:详见 图纸 5. 压力试验及吹 洗设计要求:通 球试验 6. 警示带形式:详 见图纸 7. 安装部位:室内 8. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 93 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	031001008004	塑料排水管50	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 警示带形式:详见图纸 7. 安装部位:室内 8. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20					
9	031003014001	地漏	1. 类型:地漏 2. 材质:详见图纸 3. 型号:详见图纸 4. 规格:DN100	1. 安装	个	9					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 95 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		实验室群给排水									
1	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压、切割)槽 2. 规格: 详见图纸 3. 部位: 详见图纸 4. 结构类型: 详见图纸	1. 开槽 2. 恢复处理	m	150					
2	031002011002	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 附件配置: 详见图纸	1. 组装 2. 安装	组	2					
3	031002017002	水表箱	1. 材质: 钢板 2. 规格: 详见图纸	1. 安装	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 96 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	031001008005	塑料给水管32	1. 材质: 给水管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管卡材质: 详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 警示带形式: 详见图纸 7. 安装部位: 室内 8. 介质: 水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	150						
5	031002001002	金属阀门 32	1. 类型: 金属阀门 2. 材质: 详见图纸 3. 规格、压力等级: DN32 PN1.6 4. 连接形式: 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 97 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	031001008006	塑料排水管110	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:详见 图纸 5. 压力试验及吹 洗设计要求:通 球试验 6. 警示带形式:详 见图纸 7. 安装部位:室内 8. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	16					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 98 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	031001008007	塑料排水管75	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:详见 图纸 5. 压力试验及吹 洗设计要求:通 球试验 6. 警示带形式:详 见图纸 7. 安装部位:室内 8. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	58					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部给排水整修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 99 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	031001008008	塑料排水管50	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 警示带形式:详见图纸 7. 安装部位:室内 8. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	120					
9	031003014002	地漏	1. 类型:地漏 2. 材质:详见图纸 3. 型号:详见图纸 4. 规格:DN100	1. 安装	个	10					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 101 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		二层暖通									
1	030701003001	多联体空调机室外机 安装1	1. 名称:多联体空调机室外机 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装形式: 详见图纸 5. 减振形式: 型钢制作支架, 成品减振器	1. 本体安装或组装	台	1					
2	030701003003	吊顶式空调器 内机	1. 名称:多联机室内机 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装形式: 吊装 5. 减振形式: 型钢制作支架, 成品减振器	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 102 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030701004001	内机 移机	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:旧机移机 3. 规格:详见图纸 4. 安装形式:吊装 5. 减振形式:型钢制作支架,成品减振器	1. 本体安装 2. 试压	台	19					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 103 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	031001005001	铜管 DN16	1. 材质:铜管 2. 规格:DN16 3. 压力等级:详见 图纸 4. 连接形式:详见 图纸 5. 管卡材质:详见 图纸 6. 压力试验及吹 、洗设计要求:详 见图纸 7. 警示带形式:/ 8. 安装部位:室内 9. 介质:冷媒	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	152					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 104 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	031001005002	铜管 DN8	1. 材质:铜管 2. 规格:DN8 3. 压力等级:详见 图纸 4. 连接形式:详见 图纸 5. 管卡材质:详见 图纸 6. 压力试验及吹 、洗设计要求:详 见图纸 7. 警示带形式:/ 8. 安装部位:室内 9. 介质:冷媒	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	152					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 105 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
							综合单价	合价	其中				
									人工费		材料暂估价 单价		
6	031001008009	冷凝水管PVC25	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:PVC25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 警示带形式:/ 7. 安装部位:室内 8. 介质:冷凝水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	152							
本页小计													
合 计													

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 107 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		三层暖通									
1	030701003004	多联体空调机室外机2 安装	1. 名称:多联体空调机室外机 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装形式: 详见图纸 5. 减振形式: 型钢制作支架, 成品减振器	1. 本体安装或组装	台	1					
2	030701003005	吊顶式空调器 内机	1. 名称:多联机室内机 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 详见图纸 4. 安装形式: 吊装 5. 减振形式: 型钢制作支架, 成品减振器	1. 本体安装或组装	台	9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 108 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	031001005003	铜管 DN16	1. 材质:铜管 2. 规格:DN16 3. 压力等级:详见 图纸 4. 连接形式:详见 图纸 5. 管卡材质:详见 图纸 6. 压力试验及吹 、洗设计要求:详 见图纸 7. 警示带形式:/ 8. 安装部位:室内 9. 介质:冷媒	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	192					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 109 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	031001005004	铜管 DN8	1. 材质:铜管 2. 规格:DN8 3. 压力等级:详见图纸 4. 连接形式:详见图纸 5. 管卡材质:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 7. 警示带形式:/ 8. 安装部位:室内 9. 介质:冷媒	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	192					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部暖通维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 110 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	031001008010	冷凝水管PVC25	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:PVC25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 警示带形式:/ 7. 安装部位:室内 8. 介质:冷凝水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	192					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二层局部消防维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 112 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		二层消防喷头维修									
1	030902010001	脉冲干粉灭火装置	1. 类型: 灭火系统 2. 型号、规格: 脉冲干粉灭火装置 3. 安装部位: 详见图纸	1. 本体安装	套	3					
2	030901003001	水喷淋(雾)喷头维修	1. 安装部位: 详见图纸 2. 材质、型号、规格: DN20 3. 连接形式: 详见图纸 4. 装饰盘设计要求: 详见图纸	1. 本体安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	33					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三层局部消防维修
 单体工程名称：单项工程

标段：实验室内部水电改造及内部修整

第 114 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		三层消防喷头维修									
1	030901003003	水喷淋(雾)喷头维修	1. 安装部位: 详见 图纸 2. 材质、型号、 规格: DN20 3. 连接形式: 详见 图纸 4. 装饰盘设计要 求: 详见图纸	1. 本体安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	73					
2	030902010003	脉冲干粉灭火装置	1. 类型: 灭火系统 2. 型号、规格: 脉 冲干粉灭火装置 3. 安装部位: 详见 图纸	1. 本体安装	套	3					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

