# 海塘日常养护（新一轮）2标设施量汇总表

| 序号 | 设施内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日常巡查 | | | |
| （1） | 主海塘 | km | 57.129 | |
| （2） | 主要备塘 | km | 19.515 | |
| （3） | 次要备塘 | km | 4.299 | |
| （4） | 保滩工程 | km | 16.055 | 包含丁坝、顺坝 |
| 2 | 维修养护 | | | |
| （1） | 主海塘 | km | 9.124 | |
| （2） | 主要备塘 | km | 18.939 | |
| （3） | 次要备塘 | km | 4.299 | |
| （4） | 保滩工程 | km | 0.848 | 包含丁坝、顺坝 |
| （5） | 垃圾清漂 | km | 9.124 | 主海塘 |
| （6） | 防汛道路 | $100m^2$ | 2029.26 | 包含主海塘、主要备塘和次要备塘 |
| （7） | 围栏 | m | 8430 | 附属设施 |
| （8） | 防撞护栏、栏杆 | m | 9413 | 附属设施 |
| （9） | 路障设施 | 座 | 20 | 附属设施 |
| （10） | 红白杆 | 根 | 265 | 附属设施 |
| （11） | 龙门架 | 座 | 3 | 附属设施 |
| （12） | 标识标牌 | 套 | 438 | 附属设施 |
| （13） | 监控设施 | 处 | 15 | 附属设施 |
| （14） | 明沟 | 100m | 118.67 | 附属设施 |
| （15） | 排水沟 | 100m | 133.17 | 附属设施 |
| 3 | 海塘绿化养护 | ㎡ | 568713 | |
| （1） | 主海塘绿化养护 | ㎡ | 59289 | |
| （2） | 主要备塘绿化养护 | ㎡ | 449669 | |
| （3） | 次要备塘绿化养护 | ㎡ | 59755 | |

**海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（主海塘）**

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（米） | 外护坡结构型式 | 内护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 近堤滩面高程（米） | 堤脚顶高程（米） | 消浪平台顶高程（米） | 防浪墙顶高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机场大堤（薛家泓） | 0301·1+996<br>[0804·17+174] | 0301·2+102 | 106 | 灌砌块石 | 植被 | 1:2.0 | 1:3.0 | 0.50 | 2.50 | / | 10.80 | 8.90 | 4.60 | 9.30 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 2 | 薛家泓泵闸 | 0301·2+102 | 0301·2+428<br>[1301·0+000 ] | 326 | 灌砌块石 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 200年一遇潮位加12级风 |
| 3 | 浦东机场外3号围堤（南侧堤） | 1301·0+000<br>[ 0301·2+428] | 1301·2+596<br>[1803·0+000] | 2596 | 灌砌块石 | 道砖拱肋草皮护坡 | 1:2.5 | 1:2.0 | 0.50 | 2.50 | / | 10.20 | 8.40 | 4.60 | 9.3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 4 | 新薛家泓泵闸 | 1803·0+000<br>[1301·2+596] | 1803·0+539<br>[1301·2+836] | 539 | 灌砌块石 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 200年一遇潮位加12级风 |
| 5 | 浦东机场外3号围堤 | 1301·2+836<br>[1803·0+539] | 1301·13+733<br>[7+279] | 10897 | 翼型块体+栅栏板 | 道砖拱肋草皮护坡 | 1:2.0 | 1:2.4 | 3.22 | 2.96 | 5.80 | 9.19 | 7.89 | 4.36 | 9.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 6 | 机场大堤 | 7+279<br>[1301·13+733] | 7+434 | 155 | 灌砌块石 | 植被 | 1:2.0 | 1:3.0 | 0.50 | 2.50 | / | 10.80 | 8.90 | 4.60 | 9.3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 7 | 机场泵闸 | 7+434 | 7+892<br>[1804·0+000 ] | 458 | 栅栏板 | 草皮护坡 | 1:2.0 | 1:2.0 | 1.50 | 2.50 | / | 9.70 | 8.00 | 4.50 | 8.5 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 8 | 浦东机场外2号围堤 | 1804·0+000<br>[7+892] | 1804·3+756<br>[0302·0+796] | 3756 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:1.9 | 1:2.2 | 2.66 | 2.86 | 5.97 | 9.53 | 8.31 | 3.87 | 9.40 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 9 | 三甲港海滨浴场围堤 | 0302·0+796<br>[1804·3+756 ] | 0302·1+448<br>[11+421] | 652 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:3.1 | 1:3.3 | 3.43 | 3.86 | 6.21 | 9.09 | 7.82 | 4.41 | 8.0 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 10 | 三甲港水闸 | 11+421<br>[0302·1+448] | 12+046 | 625 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:100 | 1:3.7 | 2.58 | 2.78 | 3.92 | 8.69 | 7.30 | 7.21 | 8.3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 11 | 三甲港水闸北侧堤 | 12+046 | 12+448 | 402 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:100 | 1:3.7 | 2.58 | 2.78 | 3.92 | 8.69 | 7.30 | 7.21 | 8.3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 12 | 绿波围堤 | 12+448 | 13+386<br>[1805·0+000] | 938 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:100 | 1:3.7 | 2.58 | 2.78 | 3.92 | 8.69 | 7.30 | 7.21 | 8.3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 13 | 浦东机场外1号围堤 | 1805·0+000<br>[13+386] | 1805·2+337<br>[0805·0+298] | 2337 | 栅栏板 | 植被 | 1:1.9 | 1:2.3 | 3.53 | 3.74 | 6.27 | 9.87 | 8.72 | 4.21 | 9.85 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 14 | 白龙港围堤 | 0805·0+298<br>[1805·2+337 ] | 0805·0+880 | 582 | 翼型块体+栅栏板+四脚空心块体 | 植被 | 1:2.5 | 1:2.8 | 3.71 | 3.91 | 4.9 | 9.91 | 8.69 | 5.26 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 15 | 白龙港围堤（白龙港污水处理厂） | 0805·0+880 | 0805·1+148 | 268 | 翼型块体+栅栏板+四脚空心块体 | 植被 | 1:2.5 | 1:2.8 | 3.71 | 3.91 | 4.9 | 9.91 | 8.69 | 5.26 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |

**海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（主海塘）**

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（米） | 外护坡结构型式 | 内护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 近堤滩面高程（米） | 堤脚顶高程（米） | 消浪平台顶高程（米） | 防浪墙顶高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 白龙港围堤（白龙港污水处理厂） | 0805·1+148 | 0805·1+367 | 219 | 翼型块体+栅栏板+四脚空心块体 | 植被 | 1:2.5 | 1:2.8 | 3.71 | 3.91 | 4.9 | 9.91 | 8.69 | 5.26 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 17 | 白龙港围堤（白龙港污水处理厂） | 0805·1+367 | 0805·1+667［18+816］ | 300 | 翼型块体+栅栏板+四脚空心块体 | 植被 | 1:2.5 | 1:2.8 | 3.71 | 3.91 | 4.9 | 9.91 | 8.69 | 5.26 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 18 | 污水二期围堤 | 18+816［0805·1+667］ | 19+998［0303·0+000］ | 1182 | 栅栏板+四脚空心块体 | 植被 | 1:2.6 | 1:2.7 | 1.19 | 1.39 | 5.58 | 9.86 | 8.7 | 4.38 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 19 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 0303·0+000［19+998］ | 0303·0+290 | 290 | 栅栏板+四脚空心块体 | 草皮护坡 | 1:2.7 | 1:2.1 | 4.09 | 4.29 | 5.37 | 8.92 | 7.8 | 4.08 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 20 | 张家浜水闸 | 0303·0+290 | 0303·0+741 | 451 | 栅栏板+四脚空心块体 | 草皮护坡 | 1:2.7 | 1:2.1 | 4.09 | 4.29 | 5.37 | 8.92 | 7.8 | 4.08 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 21 | 向阳圩大堤 | 0303·0+741 | 0303·1+965［22+967］ | 1224 | 栅栏板+四脚空心块体 | 草皮护坡 | 1:2.7 | 1:2.1 | 4.09 | 4.29 | 5.37 | 8.92 | 7.8 | 4.08 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 22 | 利明灰库围堤 | 22+967［0303·1+965］ | 24+960 | 1993 | 栅栏板+六角螺母块体 | 道砖护坡 | 1:2.6 | 1:2.3 | 1.52 | 1.72 | 5.25 | 9.59 | 8.49 | 5.48 | 8.4 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 23 | 银川围堤（银川置业） | 24+960 | 25+737 | 777 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:13.7 | 1:3.2 | 1.81 | 2.11 | 4.82 | 9.28 | 8.02 | 6.82 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 24 | 银川围堤（浦航石油） | 25+737 | 26+187 | 450 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:13.7 | 1:3.2 | 1.81 | 2.11 | 4.82 | 9.28 | 8.02 | 6.82 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 25 | 银川围堤（天燃气） | 26+187 | 26+587 | 400 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:13.7 | 1:3.2 | 1.81 | 2.11 | 4.82 | 9.28 | 8.02 | 6.82 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 26 | 银川围堤 | 26+587 | 27+291［0304·0+000］ | 704 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:13.7 | 1:3.2 | 1.81 | 2.11 | 4.82 | 9.28 | 8.02 | 6.82 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 27 | 银川二期围堤 | 0304·0+000［27+291］ | 0304·1+148 | 1148 | 栅栏板 | 植被 | 1:18.2 | 1:5.5 | 4.31 | 4.51 | 5.73 | 9.19 | 7.93 | 7.5 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 28 | 银川二期围堤（良友集团） | 0304·1+148 | 0304·1+751［2302·0+000］ | 603 | 栅栏板 | 植被 | 1:18.2 | 1:5.5 | 4.31 | 4.51 | 5.73 | 9.19 | 7.93 | 7.5 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 29 | 赵家沟东泵闸 | 2302·0+000［0304·1+751］ | 2302·0+458［0806·0+322］ | 458 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:2.3 | 1:1.9 | 5.22 | 5.52 | / | 8.37 | 7.53 | 4.55 | 7.2 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 30 | 五好沟2号围堤（极地研究所） | 0806·0+322［2302·0+458］ | 0806·0+651 | 329 | 栅栏板+翼型块体 | 植被 | 1:2.1 | 1:2.3 | 1.66 | 1.86 | 5.52 | 9.57 | 8.27 | 5.07 | 7.5 | 200年一遇潮位加12级风 |

**海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（主海塘）**

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（米） | 外护坡结构型式 | 内护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 近堤滩面高程（米） | 堤脚顶高程（米） | 消浪平台顶高程（米） | 防浪墙顶高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 五好沟2号围堤（海事局） | 0806·0+651 | 0806·1+227<br>[30+427] | 576 | 栅栏板+翼型块体 | 植被 | 1:2.1 | 1:2.3 | 1.66 | 1.86 | 5.52 | 9.57 | 8.27 | 5.07 | 7.5 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 32 | 张军圩（海事局） | 30+427<br>[0806·1+227] | 30+471 | 44 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:2.3 | 1:1.9 | 5.22 | 5.52 | / | 8.37 | 7.53 | 4.55 | 7.2 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 33 | 张军圩 | 30+471 | 30+796<br>[0807·0+000] | 325 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:2.3 | 1:1.9 | 5.22 | 5.52 | / | 8.37 | 7.53 | 4.55 | 7.2 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 34 | 五好沟1号围堤（南侧堤） | 0807·0+000<br>[30+796] | 0807·0+269 | 269 | 栅栏板 | 植被 | 1:3.2 | 1:2.3 | 1.76 | 2.16 | 5.55 | 9.71 | 8.44 | 7.22 | 6.7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 35 | 五好沟水闸 | 0807·0+269 | 0807·0+520 | 251 | 栅栏板 | 植被 | 1:3.2 | 1:2.3 | 1.76 | 2.16 | 5.55 | 9.71 | 8.44 | 7.22 | 6.7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 36 | 五好沟1号围堤 | 0807·0+520 | 0807·1+035<br>[1302·0+000] | 515 | 栅栏板 | 植被 | 1:3.2 | 1:2.3 | 1.76 | 2.16 | 5.55 | 9.71 | 8.44 | 7.22 | 6.7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 37 | 港六期五好沟围堤 | 1302·0+000<br>[0807·1+035] | 1302·0+893<br>[0305·1+500] | 893 | 栅栏板 | 植被 | 1:2.0 | 1:2.0 | 3 | 5 | / | 11.1 | 10 | 6.7 | 6.5 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 38 | 北部海塘三期大堤 | 0305·1+500<br>[1302·0+893] | 0305·2+853 | 1353 | 栅栏板 | 植被 | 1:2.0 | 1:2.0 | 0.1 | 1 | / | 8.8 | 7.7 | 3.6 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 39 | 北部海塘三期大堤（港四期） | 0305·2+853 | 0305·4+104 | 1251 | 栅栏板 | 植被 | 1:1.5 | 1:2.5 | 0.1 | 1 | / | 8.8 | 7.7 | 3.6 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 40 | 北部海塘三期大堤（内支线码头） | 0305·4+104 | 0305·4+460 | 356 | 栅栏板 | 植被 | 1:1.5 | 1:2.5 | 0.1 | 1 | / | 8.8 | 7.7 | 3.6 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 41 | 北部海塘三期大堤（嫩江河水闸） | 0305·4+460 | 0305·4+490 | 30 | 栅栏板 | 植被 | 1:1.5 | 1:2.5 | 0.1 | 1 | / | 8.8 | 7.7 | 3.6 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 42 | 北部海塘三期大堤（船厂） | 0305·4+490 | 0305·4+550<br>[37+345] | 60 | 栅栏板 | 植被 | 1:1.5 | 1:2.5 | 0.1 | 1 | / | 8.8 | 7.7 | 3.6 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 43 | 外高桥造船厂大堤 | 37+345<br>[0305·4+550] | 37+859<br>[0306·0+000] | 514 | 钢筋混凝土隔栏 | 植被 | 1:1.5 | 1:2.5 | 1 | 2.5 | / | 9.3 | 7.7 | 5.5 | 8 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 44 | 外高桥造船厂大堤（船坞） | 0306·0+000<br>[37+859] | 0306·0+718<br>[38+292] | 718 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 200年一遇潮位加12级风 |
| 45 | 外高桥造船厂大堤（船坞北） | 38+292<br>[0306·0+718] | 38+989 | 697 | 栅栏板 | 道砖护坡 | 1:1.4 | 1:2.0 | 2.61 | 2.91 | / | 9.02 | 7.7 | 5.69 | 8.6 | 200年一遇潮位加12级风 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（主海塘）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（米） | 外护坡结构型式 | 内护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 近堤滩面高程（米） | 堤脚顶高程（米） | 消浪平台顶高程（米） | 防浪墙顶高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 水陆消防大堤 | 38+989 | 39+159 | 170 | 栅栏板 | 道砖护坡 | 1:1.4 | 1:2.0 | 2.61 | 2.91 | / | 9.02 | 7.7 | 5.69 | 8.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 47 | 船舶污水处理厂大堤 | 39+159 | 39+470<br>[0808·0+000] | 311 | 栅栏板 | 道砖护坡 | 1:1.4 | 1:2.0 | 2.61 | 2.91 | / | 9.02 | 7.7 | 5.69 | 8.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 48 | 污水处理三期大堤（浮筒基地） | 0808·0+000<br>[39+470] | 0808·0+043 | 43 | 栅栏板 | 植被 | 1:48 | 1:1.3 | 2.79 | 2.99 | 5.86 | 10.29 | 7.88 | 5.78 | 4.9 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 49 | 污水处理三期大堤 | 0808·0+043 | 0808·0+579<br>[40+017] | 536 | 栅栏板 | 植被 | 1:48 | 1:1.3 | 2.79 | 2.99 | 5.86 | 10.29 | 7.88 | 5.78 | 4.9 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 50 | 人民塘（竹园） | 40+017<br>[0808·0+579] | 40+079 | 62 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1：2.8 | 1：1.5 | 3.43 | 3.73 | 5.12 | 9.21 | 7.78 | 4.99 | 3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 51 | 人民塘（竹园排放口） | 40+079 | 40+220 | 141 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1：2.8 | 1：1.5 | 3.43 | 3.73 | 5.12 | 9.21 | 7.78 | 4.99 | 3 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 52 | 长航基地大堤 | 40+220 | 40+500 | 280 | 栅栏板 | 道砖护坡 | 1:2.0 | 1：2.6 | 1.89 | 2.19 | 4.58 | 9.98 | 8.77 | 5.92 | 6.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 53 | 长航基地大堤 | 40+500 | 40+788 | 288 | 栅栏板 | 道砖护坡 | 1:2.0 | 1：2.6 | 1.89 | 2.19 | 4.58 | 9.98 | 8.77 | 5.92 | 6.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 54 | 外高桥疏浚基地大堤 | 40+788 | 40+889 | 101 | 栅栏板 | 植被 | 1:10 | 1:2.7 | 2.55 | 2.85 | 4.83 | 9.22 | 7.94 | 7.22 | 8.1 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 55 | 救捞局大堤（救助局） | 40+889 | 41+056 | 167 | 栅栏板 | 植被 | 1:10 | 1:2.7 | 2.55 | 2.85 | 4.83 | 9.22 | 7.94 | 7.22 | 8.1 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 56 | 救捞局大堤（打捞局） | 41+056 | 41+223 | 167 | 栅栏板 | 植被 | 1:10 | 1:2.7 | 2.55 | 2.85 | 4.83 | 9.22 | 7.94 | 7.22 | 8.1 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 57 | 外高桥电厂渣堤 | 41+223 | 43+072 | 1849 | 灌砌块石+栅栏板 | 灌砌块石 | 1:4.0 | 1:2.5 | 2.05 | 2.77 | 5.24 | 9.26 | 8.29 | 6.56 | 7.2 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 58 | 人民塘（港一期） | 43+072 | 44+109 | 1037 | 灌砌块石+栅栏板 | 植被 | 1:8.0 | 1:0.3 | 2.72 | 3.02 | 4.42 | 8.97 | 7.5 | 5.84 | 6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 59 | 外高桥泵闸 | 44+109 | 44+503 | 394 | 灌砌块石+栅栏板 | 植被 | 1:8.0 | 1:0.3 | 2.72 | 3.02 | 4.42 | 8.97 | 7.5 | 5.84 | 6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 60 | 人民塘（港二期） | 44+503 | 45+338 | 835 | 栅栏板 | 草皮护坡 | 1:4.4 | 1:2.0 | 2.27 | 2.94 | 4.73 | 9.05 | 7.44 | 6.42 | 5 | 200年一遇潮位加12级风 |

**海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（主海塘）**

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（米） | 外护坡结构型式 | 内护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 近堤滩面高程（米） | 堤脚顶高程（米） | 消浪平台顶高程（米） | 防浪墙顶高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 人民塘（港三期） | 45+338 | 46+101 | 763 | 栅栏板 | 草皮护坡 | 1:4.4 | 1:2.0 | 2.27 | 2.94 | 4.73 | 9.05 | 7.44 | 6.42 | 5 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 62 | 人民塘（三海） | 46+101 | 46+509 | 408 | 翼型块体+栅栏板 | 砼面 | 1:2.0 | 1:2.2 | 2.56 | 2.61 | 4.6 | 9.54 | 7.74 | 4.07 | 4.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 63 | 人民塘（中燃） | 46+509 | 47+007 | 498 | 翼型块体+栅栏板 | 砼面 | 1:2.0 | 1:2.2 | 2.56 | 2.61 | 4.6 | 9.54 | 7.74 | 4.07 | 4.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 64 | 人民塘（东方储罐） | 47+007 | 47+190 | 183 | 翼型块体+栅栏板 | 砼面 | 1:2.0 | 1:2.2 | 2.56 | 2.61 | 4.6 | 9.54 | 7.74 | 4.07 | 4.6 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 65 | 人民塘（海滨油库） | 47+190 | 47+438 | 248 | 翼型块体+灌砌块石 | 植被 | 1:2.2 | 1:1.7 | 2.13 | 2.33 | 4.64 | 9.52 | 8.22 | 4.05 | 7.4 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 66 | 海滨防汛堤 | 47+438 | 48+733 | 1295 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:2.4 | 1:2.6 | 2.89 | 3.39 | 5.48 | 9.51 | 8.21 | 4.53 | 7.1 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 67 | 人民塘（海警） | 48+733 | 48+761 | 28 | 翼型块体+栅栏板 | 灌砌块石 | 1:1.6 | 1:2.8 | 2.24 | 2.72 | 4.86 | 9 | 7.72 | 5.09 | 3.8 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 68 | 人民塘（严家港东） | 48+761 | 48+949<br>[2303·0+000] | 188 | 翼型块体+栅栏板 | 灌砌块石 | 1:1.6 | 1:2.8 | 2.24 | 2.72 | 4.86 | 9 | 7.72 | 5.09 | 3.8 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 69 | 严家港泵闸 | 2303·0+000<br>[48+949] | 2303·0+415<br>[49+150] | 415 | 栅栏板 | 植被 | 1:3.0 | 1:4.1 | 1.83 | 2.03 | 5.7 | 9.08 | 7.97 | 4.08 | 5 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 70 | 人民塘（严家港西） | 49+150<br>[2303·0+415] | 49+270 | 120 | 翼型块体+栅栏板 | 防护林 | 1:2.3 | 1:2.9 | 1.54 | 2.93 | 5.17 | 8.97 | 7.81 | 5.62 | 5.7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 71 | 凌翼围堤 | 49+270 | 50+168 | 898 | 翼型块体+栅栏板 | 防护林 | 1:2.3 | 1:2.9 | 1.54 | 2.93 | 5.17 | 8.97 | 7.81 | 5.62 | 5.7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 72 | 北部海塘一期大堤 | 50+168 | 52+855 | 2687 | 翼型块体+栅栏板 | 防护林 | 1:2.3 | 1:2.9 | 1.54 | 2.93 | 5.17 | 8.97 | 7.81 | 5.62 | 5.7 | 200年一遇潮位加12级风 |
| 合计 | | | | 57129 | | | | | | | | | | | | |

**海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（主要备塘）**

| 序号 | 海塘名称 | 长度（米） | 起桩号 | 迄桩号 | 护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 堤脚顶高程（米） | 防浪墙高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民塘（环卫堆场） | 576 | PD14·0+000 | PD14·0+576 | 土坡 | 1:2.1 | 1:3.1 | 6.4 | 8.9 | / | 4.33 | 7.12 | / | 1949 | 江镇环卫堆场 |
| 2 | 人民塘（环卫堆场～合庆界） | 1925 | PD15·0+000 | PD15·1+925 | 土坡 | 1:2.0 | 1:3.0 | 6.5 | 9.2 | / | 4.5 | 7 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 3 | 人民塘（合庆界～三甲港水闸） | 988 | PD16·0+000 | PD16·0+988 | 土坡 | 1:2.0 | 1:3.0 | 6.5 | 9.2 | / | 4.5 | 7 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 4 | 人民塘（三甲港水闸） | 109 | PD17·0+000 | PD17·0+109 | 土坡 | 1:2.0 | 1:3.0 | 6.5 | 9.2 | / | 4.5 | 7 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 5 | 人民塘（绿波围堤） | 2292 | PD18·0+000 | PD18·2+292 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 6 | 人民塘（白龙港～张家浜） | 3317 | PD19·0+000 | PD19·3+317 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 7 | 人民塘（张家浜～合庆界） | 1629 | PD20·0+000 | PD20·1+629 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100年一遇潮位加11级风 | 1993 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 8 | 人民塘（合庆界～银川围堤） | 2864 | PD21·0+000 | PD21·2+864 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100年一遇潮位加11级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 9 | 人民塘（东靖路～赵家沟） | 905 | PD22·0+000 | PD22·0+905 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 10 | 人民塘（赵家沟～沪崇苏通道） | 195 | PD23·0+000 | PD23·0+195 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 11 | 人民塘（沪崇苏通道～港六期） | 157 | PD24·0+000 | PD24·0+157 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 12 | 人民塘（海滨防汛堤） | 1029 | PD25·0+000 | PD25·1+029 | 浆砌块石 | 1:2.0 | 1:2.5 | 7.3 | / | 9.5 | 4.2 | 5.4 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 13 | 九三一大堤 | 3025 | 7+892 | 10+917 | 草皮、栅栏板 | 1:2.5 | 1:3.0 | 1.4 | / | 7.8 | / | 3 | 200年一遇潮位加12级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 14 | 三甲港南一线大堤 | 504 | 10+917 | 11+421 | 草皮、栅栏板 | 1:2.5 | 1:3.0 | 1.4 | / | 7.8 | / | 3 | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | 19515 | | | | | | | | | | | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（次要备塘）

| 序号 | 海塘名称 | 长度（米） | 起桩号 | 迄桩号 | 堤顶高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向阳圩（人民塘～白龙港污水厂） | 224 | / | / | 6.93 | 4.8 | 100年一遇潮位加11级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 2 | 向阳圩（海升） | 1094 | / | / | 7 | 5 | 100年一遇潮位加11级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 3 | 向阳圩（利民灰库） | 519 | / | / | 7 | 5 | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 4 | 军大圩（利民灰库） | 782 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 5 | 九二垦区围堤（小华江路北侧） | 549 | / | / | / | / | / | 1992 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 6 | 人民塘（外高桥船厂～亿升） | 231 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 7 | 人民塘（污水三期） | 296 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 8 | 人民塘（竹园排放口～外高桥电厂） | 604 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | 4299 | | | | | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（保滩工程）

| 序号 | 保滩名称 | 类型 | 所在桩号 | 长度（km） | 管理单位 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利民灰库1# | 丁坝 | 23+025 | 0.072 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 2 | 利民灰库2# | 丁坝 | 23+170 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 3 | 利民灰库3# | 丁坝 | 23+315 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 4 | 利民灰库4# | 丁坝 | 23+470 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 5 | 利民灰库5# | 丁坝 | 23+610 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 6 | 利民灰库6# | 丁坝 | 23+766 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 7 | 利民灰库7# | 丁坝 | 23+910 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 8 | 利民灰库8# | 丁坝 | 24+070 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 9 | 利民灰库9# | 丁坝 | 24+213 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 10 | 利民灰库10# | 丁坝 | 24+360 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 11 | 利民灰库11# | 丁坝 | 24+510 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 12 | 利民灰库12# | 丁坝 | 24+662 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 13 | 利民灰库13# | 丁坝 | 24+810 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（保滩工程）

| 序号 | 保滩名称 | 类型 | 所在桩号 | 长度（km） | 管理单位 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 利民灰库14# | 丁坝 | 24+970 | 0.077 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 专用 | |
| 15 | 凌翼围堤保滩丁坝 | 丁坝 | 49+215 | 0.028 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 16 | 凌翼围堤保滩丁坝K0+200 | 丁坝 | 49+427 | 0.045 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 17 | 凌翼围堤保滩丁坝K0+400 | 丁坝 | 49+675 | 0.045 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 18 | 凌翼围堤保滩丁坝K0+600 | 丁坝 | 49+881 | 0.045 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 19 | 北部海塘一期达标工程丁坝 | 丁坝 | 50+977 | 0.027 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 20 | 北部海塘一期达标工程丁坝 | 丁坝 | 51+567 | 0.032 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 21 | 北部一期1#丁坝 | 丁坝 | 52+385 | 0.053 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 22 | 北部一期4#丁坝 | 丁坝 | 52+312 | 0.052 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 23 | 北部一期2#丁坝 | 丁坝 | 52+241 | 0.054 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 24 | 北部一期5#丁坝 | 丁坝 | 52+169 | 0.053 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 25 | 北部一期3#丁坝 | 丁坝 | 52+089 | 0.052 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 公用 | |
| 合计 | | | | 1.559 | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标日常巡查设施量明细表（保滩工程）

| 序号 | 保滩名称 | 类型 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（km） | 管理单位 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东机场外3号围堤外顺坝南 | 顺坝 | 1301·1+740 | 1301·2+596 | 1.083 | 上海市土地储备中心 | 专用 |
| 2 | 浦东机场外3号围堤外顺坝北 | 顺坝 | 1301·2+836 | 1301·13+733 | 13.051 | 上海市土地储备中心 | 专用 |
| 3 | 张军圩外保滩坝 | 顺坝 | 30+430 | 30+790 | 0.362 | 上海市浦东新区<br>海塘和防汛墙管理事务中心 | 专用 |
| 合计 | | | | | 14.496 | | |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（主海塘）

| 序号 | 海塘名称 | 现桩号 | | 长度（米） | 外护坡结构型式 | 内护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 近堤滩面高程（米） | 堤脚顶高程（米） | 消浪平台顶高程（米） | 防浪墙顶高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三甲港海滨浴场围堤 | 0302・0+796<br>[1804・3+756 ] | 0302・1+448<br>[11+421] | 652 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:3.1 | 1:3.3 | 3.43 | 3.86 | 6.21 | 9.09 | 7.82 | 4.41 | 8.0 | 200年一遇潮位加12级风 | 2022 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 2 | 三甲港水闸北侧堤 | 12+046 | 12+448 | 402 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:100 | 1:3.7 | 2.58 | 2.78 | 3.92 | 8.69 | 7.30 | 7.21 | 8.3 | 200年一遇潮位加12级风 | 2023 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 3 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 0303・0+000<br>[19+998] | 0303・0+290 | 290 | 栅栏板+四脚空心块体 | 草皮护坡 | 1:2.7 | 1:2.1 | 4.09 | 4.29 | 5.37 | 8.92 | 7.8 | 4.08 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 | 2017 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 4 | 向阳圩大堤 | 0303・0+741 | 0303・1+965<br>[22+967] | 1224 | 栅栏板+四脚空心块体 | 草皮护坡 | 1:2.7 | 1:2.1 | 4.09 | 4.29 | 5.37 | 8.92 | 7.8 | 4.08 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 | 1999 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 5 | 银川围堤 | 26+587 | 27+291<br>[0304·0+000] | 704 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1:13.7 | 1:3.2 | 1.81 | 2.11 | 4.82 | 9.28 | 8.02 | 6.82 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 | 1997 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 6 | 银川二期围堤 | 0304·0+000<br>[27+291] | 0304·1+148 | 1148 | 栅栏板 | 植被 | 1:18.2 | 1:5.5 | 4.31 | 4.51 | 5.73 | 9.19 | 7.93 | 7.5 | 7.6 | 200年一遇潮位加12级风 | 1997 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 7 | 张军圩 | 30+471 | 30+796<br>[0807・0+000] | 325 | 栅栏板 | 彩道砖拱肋草皮护坡 | 1:2.3 | 1:1.9 | 5.22 | 5.52 | / | 8.37 | 7.53 | 4.55 | 7.2 | 200年一遇潮位加12级风 | 2018 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 8 | 北部海塘三期大堤（嫩江河水闸） | 0305・4+460 | 0305・4+490 | 30 | 栅栏板 | 植被 | 1:1.5 | 1:2.5 | 0.1 | 1 | / | 8.8 | 7.7 | 3.6 | 7 | 200年一遇潮位加12级风 | 2020 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 9 | 人民塘（竹园） | 40+017<br>[0808・0+579] | 40+079 | 62 | 翼型块体+栅栏板 | 植被 | 1：2.8 | 1：1.5 | 3.43 | 3.73 | 5.12 | 9.21 | 7.78 | 4.99 | 3 | 200年一遇潮位加12级风 | 2009 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 10 | 外高桥泵闸 | 44+109 | 44+503 | 394 | 灌砌块石+栅栏板 | 植被 | 1：8.0 | 1：0.3 | 2.72 | 3.02 | 4.42 | 8.97 | 7.5 | 5.84 | 6 | 200年一遇潮位加12级风 | 1993 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 11 | 人民塘（严家港东） | 48+761 | 48+949<br>[2303・0+000] | 188 | 翼型块体+栅栏板 | 灌砌块石 | 1:1.6 | 1:2.8 | 2.24 | 2.72 | 4.86 | 9 | 7.72 | 5.09 | 3.8 | 200年一遇潮位加12级风 | 1998 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 12 | 人民塘（严家港西） | 49+150<br>[2303・0+415] | 49+270 | 120 | 翼型块体+栅栏板 | 防护林 | 1:2.3 | 1:2.9 | 1.54 | 2.93 | 5.17 | 8.97 | 7.81 | 5.62 | 5.7 | 200年一遇潮位加12级风 | 1998 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 13 | 凌翼围堤 | 49+270 | 50+168 | 898 | 翼型块体+栅栏板 | 防护林 | 1:2.3 | 1:2.9 | 1.54 | 2.93 | 5.17 | 8.97 | 7.81 | 5.62 | 5.7 | 200年一遇潮位加12级风 | 2022 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 14 | 北部海塘一期大堤 | 50+168 | 52+855 | 2687 | 翼型块体+栅栏板 | 防护林 | 1:2.3 | 1:2.9 | 1.54 | 2.93 | 5.17 | 8.97 | 7.81 | 5.62 | 5.7 | 200年一遇潮位加12级风 | 2019 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | | | 9124 | | | | | | | | | | | | | | |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（主要备塘）

| 序号 | 海塘名称 | 长度（米） | 起桩号 | 迄桩号 | 护坡结构型式 | 内坡比 | 外坡比 | 堤脚顶高程（米） | 防浪墙高程（米） | 堤顶高程（米） | 内青坎高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民塘（环卫堆场～合庆界） | 1925 | PD15·0+000 | PD15·1+925 | 土坡 | 1:2.0 | 1:3.0 | 6.5 | 9.2 | / | 4.5 | 7 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 2 | 人民塘（合庆界～三甲港水闸） | 988 | PD16·0+000 | PD16·0+988 | 土坡 | 1:2.0 | 1:3.0 | 6.5 | 9.2 | / | 4.5 | 7 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 3 | 人民塘（三甲港水闸） | 109 | PD17·0+000 | PD17·0+109 | 土坡 | 1:2.0 | 1:3.0 | 6.5 | 9.2 | / | 4.5 | 7 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 4 | 人民塘（绿波围堤） | 2292 | PD18·0+000 | PD18·2+292 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 5 | 人民塘（白龙港～张家浜） | 3317 | PD19·0+000 | PD19·3+317 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 6 | 人民塘（张家浜～合庆界） | 1629 | PD20·0+000 | PD20·1+629 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100年一遇潮位加11级风 | 1993 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 7 | 人民塘（合庆界～银川围堤） | 2864 | PD21·0+000 | PD21·2+864 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100年一遇潮位加11级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 8 | 人民塘（东靖路～赵家沟） | 905 | PD22·0+000 | PD22·0+905 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 9 | 人民塘（赵家沟～沪崇苏通道） | 195 | PD23·0+000 | PD23·0+195 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 10 | 人民塘（沪崇苏通道～港六期） | 157 | PD24·0+000 | PD24·0+157 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 11 | 人民塘（海滨防汛堤） | 1029 | PD25·0+000 | PD25·1+029 | 浆砌块石 | 1:2.0 | 1:2.5 | 7.3 | / | 9.5 | 4.2 | 5.4 | / | 1949 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 12 | 九三一大堤 | 3025 | 7+892 | 10+917 | 草皮、栅栏板 | 1:2.5 | 1:3.0 | 1.4 | / | 7.8 | / | 3 | 200年一遇潮位加12级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 13 | 三甲港南一线大堤 | 504 | 10+917 | 11+421 | 草皮、栅栏板 | 1:2.5 | 1:3.0 | 1.4 | / | 7.8 | / | 3 | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | 18939 | | | | | | | | | | | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（次要备塘）

| 序号 | 海塘名称 | 长度（米） | 起桩号 | 迄桩号 | 堤顶高程（米） | 堤顶宽度（米） | 设计防御标准 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向阳圩（人民塘～白龙港污水厂） | 224 | / | / | 6.93 | 4.8 | 100年一遇潮位加11级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 2 | 向阳圩（海升） | 1094 | / | / | 7 | 5 | 100年一遇潮位加11级风 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 3 | 向阳圩（利民灰库） | 519 | / | / | 7 | 5 | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 4 | 军大圩（利民灰库） | 782 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 5 | 九二垦区围堤（小华江路北侧） | 549 | / | / | / | / | / | 1992 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 6 | 人民塘（外高桥船厂～亿升） | 231 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 7 | 人民塘（污水三期） | 296 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 8 | 人民塘（竹园排放口～外高桥电厂） | 604 | / | / | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | 4299 | | | | | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（丁坝）

| 序号 | 名称 | 所在桩号 | 长度(米) | 坝根顶高程（米） | 坝根基础高程（米） | 坝头顶高程（米） | 坝头坐标(上海2000) | | 坝根坐标(上海2000) | | 上游坡比 | 下游坡比 | 坝面结构 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | X | Y | X | Y | | | | | |
| 1 | 凌翼围堤保滩丁坝 | 49+215 | 28 | 4.1 | / | 3 | 16240.314 | 7259.167 | 16214.503 | 7248.416 | 1:2.0 | 1:2.0 | 扭王块体 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 2 | 凌翼围堤保滩丁坝K0+200 | 49+427 | 45 | 4.9 | 2.6 | 1.3 | 16318.409 | 7068.484 | 16272.734 | 7048.788 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+扭王块体 | 2016 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 3 | 凌翼围堤保滩丁坝K0+400 | 49+675 | 45 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 16399.274 | 6836.447 | 16352.272 | 6817.041 | 1:0.8 | 1:0.6 | 干砌块石+扭王块体 | 2016 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 4 | 凌翼围堤保滩丁坝K0+600 | 49+881 | 45 | 5 | 2.6 | 2 | 16489.086 | 6644.041 | 16439.307 | 6620.650 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+扭王块体 | 2016 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 5 | 北部海塘一期达标工程丁坝 | 50+977 | 27 | 5.7 | / | 2.7 | 17001.048 | 5681.501 | 16975.924 | 5671.558 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 6 | 北部海塘一期达标工程丁坝 | 51+567 | 32 | 5.6 | / | 1.6 | 17098.415 | 5097.431 | 17066.749 | 5103.164 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 7 | 北部一期1#丁坝 | 52+385 | 53 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 16853.664 | 4294.050 | 16809.903 | 4324.026 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+翼形块体 | 2012 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 8 | 北部一期4#丁坝 | 52+312 | 52 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 16890.841 | 4360.990 | 16846.238 | 4387.538 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+翼形块体 | 2012 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 9 | 北部一期2#丁坝 | 52+241 | 54 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 16930.406 | 4428.426 | 16880.709 | 4450.019 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+翼形块体 | 2012 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 10 | 北部一期5#丁坝 | 52+169 | 53 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 16949.700 | 4502.428 | 16900.007 | 4519.656 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+翼形块体 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 11 | 北部一期3#丁坝 | 52+089 | 52 | 5.1 | 3.3 | 2.4 | 16969.666 | 4582.505 | 16920.626 | 4599.063 | 1:2.0 | 1:2.0 | 干砌块石+翼形块体 | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | | 486 | | | | | | | | | | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（顺坝）

| 序号 | 名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 长度（米） | 坝头顶高程（米） | 顺坝基础高程（米） | 坝尾顶高程（米） | 坝起点坐标(上海2000) | | 坝终点坐标(上海2000) | | 内坡比 | 外坡比 | 坝面结构 | 建造时间 | 管理单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | X | Y | X | Y | | | | | |
| 1 | 张军圩外保滩坝 | 30+430 | 30+790 | 362 | / | / | / | 8954.138 | 20556.56 | 9198.201 | 20289.269 | / | / | / | / | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
| 合计 | | | | 362 | | | | | | | | | | | | |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（垃圾清漂）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 标段 | 长度 （米） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三甲港海滨浴场围堤 | 0302·0+796 [1804·3+756] | 0302·1+448 [11+421] | 海塘日常养护2标 | 652 |
| 2 | 三甲港水闸北侧堤 | 12+046 | 12+448 | 海塘日常养护2标 | 402 |
| 3 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 0303·0+000(19+998) | 0303·0+290 | 海塘日常养护2标 | 290 |
| 4 | 向阳圩大堤 | 0303·0+741 | 0303·1+965(22+967) | 海塘日常养护2标 | 1224 |
| 5 | 银川围堤 | 26+587 | 27+291 [0304·0+000] | 海塘日常养护2标 | 704 |
| 6 | 银川二期围堤 | 0304·0+000 [27+291] | 0304·1+148 | 海塘日常养护2标 | 1148 |
| 7 | 张军圩 | 30+427(0802·1+227) | 30+796(0803·0+000) | 海塘日常养护2标 | 325 |
| 8 | 北部海塘三期大堤（嫩江河水闸） | 0305·4+460 | 0305·4+490 | 海塘日常养护2标 | 30 |
| 9 | 人民塘（竹园） | 40+017 | 40+079 | 海塘日常养护2标 | 62 |
| 10 | 外高桥泵闸 | 44+109 | 44+503 | 海塘日常养护2标 | 394 |
| 11 | 人民塘（严家港东） | 48+761 | 48+949 [2303·0+000] | 海塘日常养护2标 | 188 |
| 12 | 人民塘（严家港西） | 49+150 [2303·0+415] | 49+270 | 海塘日常养护2标 | 120 |
| 13 | 凌翼围堤 | 49+270 | 50+168 | 海塘日常养护2标 | 898 |
| 14 | 北部海塘一期达标大堤（滨江森林公园） | 50+168 | 52+158 | 海塘日常养护2标 | 1990 |
| 15 | 北部海塘一期达标大堤 | 52+158 | 52+855 | 海塘日常养护2标 | 697 |
| | 合计 | | | | 9124 |

# 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（防汛道路）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 标段 | 长度（米） | 防汛道路 | | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 沥青路面 | 长度 | 宽度 | 面积（100m²） | 砼路面 | 长度 | 宽度 | 面积（100m²） | |
| 1 | 三甲港海滨浴场围堤 | 0302·0+796 [1804·3+756] | 0302·1+448 [11+421] | 海塘日常养护2标 | 652 | 沥青路面 | 652 | 8 | 52.16 | | | | | 主海塘 |
| 2 | 三甲港水闸北侧堤 | 12+046 | 12+448 | 海塘日常养护2标 | 402 | 沥青路面 | 402 | 5 | 20.1 | | | | | 主海塘 |
| 3 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 0303·0+000(19+998) | 0303·0+290 | 海塘日常养护2标 | 290 | 沥青路面 | 290 | 7 | 20.3 | 砼路面（PC砖） | 290 | 2 | 5.80 | 主海塘 |
| 4 | 向阳圩大堤 | 0303·0+741 | 0303·1+965(22+967) | 海塘日常养护2标 | 1224 | 沥青路面 | 1224 | 7 | 85.68 | 砼路面（PC砖） | 1224 | 2 | 24.48 | 主海塘 |
| 5 | 银川围堤 | 26+587 | 27+291 [0304·0+000] | 海塘日常养护2标 | 704 | | | | | 砼路面 | 704 | 8 | 56.32 | 主海塘 |
| 6 | 银川二期围堤 | 0304·0+000 [27+291] | 0304·1+148 | 海塘日常养护2标 | 1148 | | | | | 砼路面 | 1148 | 8 | 91.84 | 主海塘 |
| 7 | 张军圩 | 30+427(0802·1+227) | 30+796(0803·0+000) | 海塘日常养护2标 | 325 | | | | | 砼路面 | 325 | 8 | 26 | 主海塘 |
| 8 | 北部海塘三期大堤（嫩江河水闸） | 0305·4+460 | 0305·4+490 | 海塘日常养护2标 | 30 | | | | | 砼路面 | 30 | 6 | 1.8 | 主海塘 |
| 9 | 人民塘（竹园） | 40+017 | 40+079 | 海塘日常养护2标 | 62 | | | | | 砼路面 | 62 | 6 | 3.72 | 主海塘 |
| 10 | 外高桥泵闸 | 44+109 | 44+503 | 海塘日常养护2标 | 394 | | | | | | | | | 主海塘 |
| 11 | 人民塘（严家港东） | 48+761 | 48+949 [2303·0+000] | 海塘日常养护2标 | 188 | | | | | 砼路面 | 188 | 4 | 7.52 | 主海塘 |
| 12 | 人民塘（严家港西） | 49+150 [2303·0+415] | 49+270 | 海塘日常养护2标 | 120 | | | | | 砼路面 | 120 | 4 | 4.8 | 主海塘 |
| 13 | 凌翼围堤 | 49+270 | 50+168 | 海塘日常养护2标 | 898 | | | | | 砼路面 | 898 | 7 | 62.86 | 主海塘 |
| 14 | 北部海塘一期达标大堤（滨江森林公园） | 50+168 | 52+158 | 海塘日常养护2标 | 1990 | 沥青路面 | | 7 | 0 | | | | | 主海塘 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（防汛道路）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 标段 | 长度（米） | 防汛道路 | | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 沥青路面 | 长度 | 宽度 | 面积（100m²） | 砼路面 | 长度 | 宽度 | 面积（100m²） | |
| 15 | 北部海塘一期达标大堤 | 52+158 | 52+855 | 海塘日常养护2标 | 697 | | | | | 砼路面 | 697 | 7 | 48.79 | 主海塘 |
| 16 | 人民塘（环卫堆场~合庆界） | PD15·0+000 | PD15·1+925 | 海塘日常养护2标 | 1925 | 沥青道路 | 1925 | 6 | 115.5 | | | | | 主要备塘 |
| 17 | 人民塘（合庆界~三甲港水闸） | PD16·0+000 | PD16·0+988 | 海塘日常养护2标 | 988 | 沥青道路 | 988 | 6 | 59.28 | | | | | 主要备塘 |
| 18 | 人民塘（三甲港水闸） | PD17·0+000 | PD17·0+109 | 海塘日常养护2标 | 109 | 沥青道路 | 109 | 5 | 5.45 | | | | | 主要备塘 |
| 19 | 人民塘（绿波围堤） | PD18·0+000 | PD18·2+292 | 海塘日常养护2标 | 2292 | 沥青道路 | 2292 | 5 | 145.8 | | | | | 主要备塘 |
| 20 | 人民塘（白龙港~张家浜） | PD19·0+000 | PD19·3+317 | 海塘日常养护2标 | 3317 | | | | | 混凝土道路 | 3317 | 6 | 199.02 | 主要备塘 |
| 21 | 人民塘（张家浜~合庆界） | PD20·0+000 | PD20·1+629 | 海塘日常养护2标 | 1629 | 沥青道路 | 1629 | 6 | 97.74 | | | | | 主要备塘 |
| 22 | 人民塘（合庆界~银川围堤） | PD21·0+000 | PD21·2+864 | 海塘日常养护2标 | 2864 | 沥青道路 | 2864 | 7 | 200.48 | | | | | 主要备塘 |
| 23 | 人民塘（东靖路~赵家沟） | PD22·0+000 | PD22·0+905 | 海塘日常养护2标 | 905 | 沥青道路 | 905 | 7 | 63.35 | | | | | 主要备塘 |
| 24 | 人民塘（赵家沟~沪崇苏通道） | PD23·0+000 | PD23·0+195 | 海塘日常养护2标 | 195 | 沥青道路 | 195 | 7 | 13.65 | | | | | 主要备塘 |
| 25 | 人民塘（沪崇苏通道～港六期） | PD24·0+000 | PD24·0+157 | 海塘日常养护2标 | 157 | 沥青道路 | 157 | 7 | 10.99 | | | | | 主要备塘 |
| 26 | 人民塘（海滨防汛堤） | PD25·0+000 | PD25·1+029 | 海塘日常养护2标 | 1029 | | | | | | | | | 主要备塘 |
| 27 | 九三一大堤 | 7+892 | 10+917 | 海塘日常养护2标 | 3025 | | | | | 混凝土道路 | 3025 | 8.5 | 257.125 | 主要备塘 |
| 28 | 三甲港南一线大堤 | 10+917 | 11+421 | 海塘日常养护2标 | 504 | | 504 | | | 混凝土道路 | 504 | 6 | 30.24 | 主要备塘 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（防汛道路）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 标段 | 长度（米） | 防汛道路 | | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 沥青路面 | 长度 | 宽度 | 面积 ($100m^2$) | 砼路面 | 长度 | 宽度 | 面积 ($100m^2$) | |
| 29 | 向阳圩（人民塘～白龙港污水厂） | | | 海塘日常养护2标 | 224 | | | | | 混凝土道路 | 224 | 6 | 13.44 | 次要备塘 |
| 30 | 向阳圩（海升） | | | 海塘日常养护2标 | 1094 | | | | | 混凝土道路 | 1094 | 11 | 120.34 | 次要备塘 |
| 31 | 向阳圩（利民灰库） | | | 海塘日常养护2标 | 519 | | | | | 混凝土道路 | 519 | 6 | 31.14 | 次要备塘 |
| 32 | 军大圩（利民灰库） | | | 海塘日常养护2标 | 782 | | | | | 混凝土道路 | 782 | 6 | 46.92 | 次要备塘 |
| 33 | 九二垦区围堤（小华江路北侧） | | | 海塘日常养护2标 | 549 | 沥青道路 | 549 | 5 | 27.45 | | | | | 次要备塘 |
| 34 | 人民塘（外高桥船厂～亿升） | | | 海塘日常养护2标 | 231 | 沥青道路 | 231 | 7 | 16.17 | | | | | 次要备塘 |
| 35 | 人民塘（污水三期） | | | 海塘日常养护2标 | 296 | 沥青道路 | 296 | 7 | 20.72 | | | | | 次要备塘 |
| 36 | 人民塘（竹园排放口～外高桥电厂） | | | 海塘日常养护2标 | 604 | 沥青道路 | 604 | 7 | 42.28 | | | | | 次要备塘 |
| | 合计 | | | | 32362 | 沥青道路 | 15816 | | 997.10 | 混凝土道路 | 15151 | | 1032.155 | |
| | | | | | | 2029.26 | | | | | | | | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（监控设施）

| 序号 | 编号 | 登记表编号 | 位置 | 海塘名称 | 探头类型数量 | 供电方式 | 数据储存类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK0004 | 长草屋所-监控-2019-0001 | 奚阳公路路口 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 2 | JK0005 | 长草屋所-监控-2019-0002 | 王家车路口 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 3 | JK0006 | 长草屋所-监控-2019-0003 | 王家车路口 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 4 | JK0007 | 长草屋所-监控-2019-0004 | 惠民桥 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 5 | JK0008 | 长草屋所-监控-2019-0005 | 曹路民兵哨所 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 6 | JK0009 | 长草屋所-监控-2019-0006 | 长草屋路 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 7 | JK0010 | 长草屋所-监控-2019-0007 | 东靖路以南 | 人民塘 | 枪机1个 | 光伏、风力 | 无线 |
| 8 | JK0011 | 长草屋所-监控-2019-0008 | 向阳圩（张家浜南） | 向阳圩（张家浜南） | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 9 | JK0012 | 长草屋所-监控-2019-0009 | 向阳圩 | 向阳圩 | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 10 | JK0013 | 长草屋所-监控-2019-0010 | 向阳圩 | 向阳圩 | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 11 | JK0014 | 长草屋所-监控-2019-0011 | 向阳圩 | 向阳圩 | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 12 | JK0015 | 长草屋所-监控-2019-0012 | 向阳圩 | 向阳圩 | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 13 | JK0016 | 长草屋所-监控-2019-0013 | 向阳圩 | 向阳圩 | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 14 | JK0017 | 长草屋所-监控-2019-0014 | 向阳圩 | 向阳圩 | 球机1个、喊话系统 | 光伏 | 无线 |
| 15 | JK0018 | 长草屋所-监控-2019-0015 | 凌翼围堤监控房 | 凌翼围堤 | 喊话系统 | 市电 | 无线 |

# 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（穿堤设施）

| 序号 | 名称 | 对应桩号 | 建筑物坐标x | 建筑物坐标y | 建造时间 | 设施基本情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商飞泵站 | 0804·17+028 | -13616.543 | 37675.776 | 2013 | 二根管径2米 |
| 2 | 三甲港雕塑东雨水管 | 11+497 | -1849.034 | 28194.133 | | 管径0.3米 |
| 3 | 向阳圩雨水管 | 0303·1+332 | 3718.035 | 25706.987 | 1999 | 二根管径1米 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（围栏设施）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 围栏(m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 0303·0+000(19+998) | 0303·0+290 | 51 |
| 2 | 向阳圩大堤 | 0303·0+741 | 0303·1+965(22+967) | 51 |
| 3 | 张军圩 | 30+427(0802·1+227) | 30+796(0803·0+000) | 210 |
| 4 | 人民塘（竹园） | 40+017 | 40+079 | 203 |
| 5 | 人民塘（严家港西） | 49+150<br>[2303·0+415] | 49+270 | 120 |
| 6 | 凌翼围堤 | 49+270 | 50+168 | 30 |
| 7 | 人民塘（环卫堆场~合庆界） | PD15·0+000 | PD15·1+925 | 2284 |
| 8 | 人民塘（合庆界~三甲港水闸） | PD16·0+000 | PD16·0+988 | 1066 |
| 9 | 人民塘（合庆界~银川围堤） | PD21·0+000 | PD21·2+864 | 1531 |
| 10 | 人民塘（东靖路~赵家沟） | PD22·0+000 | PD22·0+905 | 842 |
| 11 | 人民塘（赵家沟~沪崇苏通道） | PD23·0+000 | PD23·0+195 | 385 |
| 12 | 人民塘（沪崇苏通道～港六期） | PD24·0+000 | PD24·0+157 | 270 |
| 13 | 人民塘（海滨防汛堤） | PD25·0+000 | PD25·1+029 | 360 |
| 14 | 人民塘（外高桥船厂～亿升） | | | 127 |
| 15 | 人民塘（污水三期） | | | 296 |
| 16 | 人民塘（竹园排放口～外高桥电厂） | | | 604 |
| | **合计** | | | **8430** |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（防撞护栏、护栏）

| 序号 | 海塘名称 | 起桩号 | 讫桩号 | 混凝土栏杆（米） | 钢栏杆（米） | 不锈钢杆（米） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 0303・0+000(19+998) | 0303・0+290 | | 10 | 10 |
| 2 | 向阳圩大堤 | 0303・0+741 | 0303・1+965(22+967) | | 20 | 61 |
| 3 | 张军圩 | 30+427(0802・1+227) | 30+796(0803・0+000) | | 232 | |
| 4 | 人民塘（竹园） | 40+017 | 40+079 | 203 | | |
| 5 | 凌翼围堤 | 49+270 | 50+168 | 29 | | |
| 6 | 北部海塘一期达标大堤 | 52+158 | 52+855 | | 30 | |
| 7 | 人民塘（环卫堆场~合庆界） | PD15・0+000 | PD15・1+925 | | 1541 | |
| 8 | 人民塘（合庆界~三甲港水闸） | PD16・0+000 | PD16・0+988 | | 84 | |
| 9 | 人民塘（绿波围堤） | PD18・0+000 | PD18・2+292 | 44 | | |
| 10 | 人民塘（白龙港~张家浜） | PD19・0+000 | PD19・3+317 | 235 | 3377 | |
| 11 | 人民塘（张家浜~合庆界） | PD20・0+000 | PD20・1+629 | 245 | 102 | |
| 12 | 人民塘（合庆界~银川围堤） | PD21・0+000 | PD21・2+864 | 35 | | |
| 13 | 向阳圩（海升） | | | 125 | | |
| 14 | 人民塘（外高桥船厂～亿升） | | | 127 | | |
| 15 | 人民塘（污水三期） | | | 296 | | |
| 16 | 人民塘（竹园排放口～外高桥电厂） | | | 1078 | | |
| 17 | 向阳圩（人民塘～白龙港污水厂） | | | | 298 | |
| 18 | 向阳圩（利民灰库-海升） | | | | 1231 | |
| | 合计 | | | 9413 | | |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（路障设施）

| 序号 | 编号 | 登记表编号 | 位置 | 海塘名称 | 类型 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ0040 | 长草屋所-路障-2019-0002 | 奚阳公路路口北侧 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 2 | LZ0041 | 长草屋所-路障-2019-0003 | 向阳南路口北侧 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 3 | LZ0042 | 长草屋所-路障-2019-0004 | 惠民桥口以北 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 4 | LZ0043 | 长草屋所-路障-2019-0005 | 老洪涯桥口南侧 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 5 | LZ0044 | 长草屋所-路障-2019-0006 | 小华江路口南侧 | 人民塘 | 限宽2.45米 | 钢筋砼 |
| 6 | LZ0045 | 长草屋所-路障-2019-0007 | 港建路口 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 7 | LZ0046 | 长草屋所-路障-2019-0008 | 堤顶港建路坡道南侧 | 张军圩 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 8 | LZ0047 | 长草屋所-路障-2019-0009 | G40下立交口南侧坡道 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 9 | LZ0048 | 长草屋所-路障-2019-0010 | 东靖路口以南 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 10 | LZ0049 | 长草屋所-路障-2019-0011 | 长草屋站西北侧 | 人民塘 | 限宽2.3米 | 钢筋砼 |
| 11 | LZ0050 | 长草屋所-路障-2019-0012 | 东侧坡道顶 | 凌翼大堤 | 限宽1.9米 | 钢筋砼 |
| 12 | LZ0052 | 长草屋所-路障-2020-0001 | 龙东支路南养护便道南侧入口 | 人民塘 | | 钢筋砼 |
| 13 | LZ0053 | 长草屋所-路障-2020-0002 | 龙东支路南养护便道北侧入口 | 人民塘 | | 钢筋砼 |
| 14 | LZ0054 | 长草屋所-路障-2020-0003 | 龙东支路北养护便道入口 | 人民塘 | | 钢筋砼 |
| 15 | LZ0055 | 长草屋所-路障-2020-0004 | 地铁2号线南侧 | 人民塘 | | 钢筋砼 |
| 16 | LZ0056 | 长草屋所-路障-2020-0005 | 江镇堆场北侧 | 人民塘 | | 钢筋砼 |
| 17 | LZ0057 | 长草屋所-限位墩柱-2020-0001 | 白龙港部队 | 人民塘 | | |
| 18 | LZ0058 | 长草屋所-限位墩柱-2020-0002 | 龙东支路南侧 | 人民塘 | | |
| 19 | LZ0059 | 长草屋所-限位墩柱-2020-0003 | 向阳南区路北侧 | 人民塘 | | |
| 20 | LZ0060 | 长草屋所-限位墩柱-2020-0004 | 老洪涯桥北侧 | 人民塘 | | |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（红白杆）

| 序号 | 编号 | 登记表编号 | 位置 | 海塘名称 | 材质 | 长度 | 根数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBG0003 | 长草屋所-红白杆-2019-0001 | 航津路~外高桥造船厂，路边两侧 | 人民塘 | 铁质1.2米 | | 265 |
| | 合计 | | | | | | 265 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（龙门架）

| 序号 | 编号 | 登记表编号 | 位置 | 海塘名称 | 计数（座） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMJ0005 | 长草屋所-龙门架-2021-0001 | 农开发路北侧 | 人民塘 | 1 |
| 2 | LMJ0006 | 长草屋所-龙门架-2021-0002 | 东海御庭北侧 | 人民塘 | 1 |
| 3 | LMJ0007 | 长草屋所-龙门架-2021-0003 | 高科东路南侧 | 人民塘 | 1 |
| | | 合计 | | | 3 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（标识标牌）

| 序号 | 编号 | 登记表编号 | 位置 | 海塘名称 | 材质 | 对应路障编号 | 计数（套） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZJSP0022~LZJSP0082 | 路障警示牌 | | | 反光铝板 | | 35 |
| 36 | HTAD058~HTAD140 | 海塘岸段标识牌 | | | | | 83 |
| 37 | HTFJ049~HTFJ184 | 海塘分界点标识牌 | | | | | 136 |
| 38 | HTZM061~HTZM129 | 防汛闸门标识牌 | | | | | 69 |
| 39 | HTCD019~HTCD058 | 穿堤设施标识牌 | | | | | 40 |
| 40 | HTDB001~HTDB022 | 丁坝标识牌 | | | | | 22 |
| 41 | SZFJ0009~SZFJ0022 | 水闸分界牌 | | | | | 14 |
| 42 | YHGS0004~YHGS0015 | 养护公示牌 | | | | | 12 |
| 43 | GYFJ0005~GYFJ0017 | 公用分界牌 | | | | | 13 |
| 44 | QTJSP0011~QTJSP0023、QTJSP0069 | 其他警示牌 | | | | | 14 |
| | | 合计 | | | | | 438 |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（排水沟）

| 序号 | 位置 | 长度（100m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三甲港海滨浴场围堤 | 7.30 |
| 2 | 向阳圩大堤（张家浜南） | 7.42 |
| 3 | 向阳圩大堤 | 31.33 |
| 4 | 银川围堤 | 7.04 |
| 5 | 银川二期围堤 | 11.48 |
| 6 | 人民塘（严家港东） | 1.88 |
| 7 | 人民塘（严家港西） | 1.20 |
| 8 | 凌翼围堤 | 8.98 |
| 9 | 人民塘（张家浜~合庆界） | 1.36 |
| 10 | 人民塘（海滨防汛堤） | 2.72 |
| 11 | 九三一大堤 | 30.25 |
| 12 | 三甲港南一线大堤 | 5.04 |
| 13 | 向阳圩（利民灰库） | 0.64 |
| 14 | 人民塘（外高桥船厂～亿升） | 16.52 |
| | **合计** | **133.17** |

## 海塘日常养护（新一轮）2标维修养护设施量明细表（明沟）

| 序号 | 位置 | 长度（100m） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 931大堤 | 45.01 | 纵向沟：757米+2153米=2910米；<br>横向沟：8条*18米/条+35条*29米/条+36条*12米/条=1591米 |
| 2 | 张家浜水闸以南 | 6.68 | 纵向沟：288米；横向沟：19条*20米/条=380 |
| 3 | 张家浜水闸以北 | 27.53 | 纵向沟：1180米；横向沟：76条*20.7米/条=1573.2米 |
| 4 | 人民塘（油管路~公园） | 30.6 | |
| 5 | 凌翼大堤 | 4 | 横向沟：40条*10米/条=400米 |
| 6 | 沿塘路（东电路~外高桥船厂） | 4.85 | ∮225 |
| | **合计** | **118.67** | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标海塘绿化设施明细表（主海塘）

| 序号 | 海塘名称 | 面积（平方米） | 绿化种类 | | | | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 乔木 | | 灌木（不含绿篱） | | 绿篱 | | 草皮 | | 地被 | | |
| | | | 品种 | 株数 | 品种 | 株数 | 品种 | 米 | 品种 | 面积（平方米） | 品种 | 面积（平方米） | |
| 1 | 三甲港海滨浴场大堤 | 7265.0 | / | / | / | / | 黄杨 | 91.8 | 草皮 | 7265 | / | / | 主海塘 |
| 2 | 三甲港水闸两侧堤 | 482.72 | 乔木 | 26 | / | / | 绿篱 | 108 | / | / | / | / | 主海塘 |
| 3 | 张军圩 | 2186.2 | / | 65 | / | 198 | / | / | / | / | / | / | 主海塘 |
| 4 | 向阳圩达标大堤 | 29239.14 | / | 861 | / | 4198 | / | 13220 | / | 25553 | / | 18700 | 主海塘 |
| 5 | 张军圩 | 5008.5 | / | / | / | 25 | / | / | / | 4220 | / | / | 主海塘 |
| 6 | 凌翼围堤 | 12494.29 | / | 13449 | / | 15000 | / | 820 | / | / | / | / | 主海塘 |
| 7 | 北部海塘一期达标大堤 | 2612.81 | / | 1406 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主海塘 |
| 合计（平方米） | | 59289 | 3551 | | | | | | | 37038.0 | | 18700.0 | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标海塘绿化设施明细表（主要备塘）

| 序号 | 海塘名称 | 面积（平方米） | 绿化种类 | | | | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 乔木 | | 灌木（不含绿篱） | | 绿篱 | | 草皮 | | 地被 | | |
| | | | 品种 | 株数 | 品种 | 株数 | 品种 | 米 | 品种 | 面积（平方米） | 品种 | 面积（平方米） | |
| 1 | 人民塘 （机场～三甲港） | 69765.7 | 水杉 | 25658 | / | 1727 | / | 2981 | / | 17080 | / | 300 | 主要备塘 |
| 2 | 人民塘 （三甲港～张家浜） | 94003.50 | 水杉 | 28007 | / | 7639 | / | 19181 | / | 1597 | / | 27127 | 主要备塘 |
| 3 | 人民塘 （张家浜～老洪洼） | 57092.3 | 水杉 | 15268 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主要备塘 |
| 4 | 人民塘 （老洪洼～长草屋） | 77604.90 | 水杉等 | 14998 | / | 6288 | / | 7677 | / | / | / | / | 主要备塘 |
| 5 | 人民塘 （长草屋～港建路） | 40332.3 | 水杉 | 5599 | / | / | / | / | / | / | / | / | 主要备塘 |
| 6 | 人民塘 （船厂～电厂） | 17438.70 | 乔木 | 940 | / | 16174 | / | / | / | 3860 | / | / | 主要备塘 |
| 7 | 九三一大堤 | 78959.40 | 水杉 | 2368 | / | 2105 | / | / | / | 50760 | / | 300 | 主要备塘 |
| 8 | 人民塘 （欧高路～炮台浜） | 11586.70 | 水杉 | 726 | / | 310 | / | 3800 | / | 1100 | / | / | 主要备塘 |
| 9 | 三甲港南一线大堤 | 2885.80 | | 174 | / | 1052 | / | | / | 2500 | / | / | 主要备塘 |
| 合计（平方米） | | 449669 | 345045 | | | | | | | 76897.0 | | 27727.0 | |

# 海塘日常养护（新一轮）2标海塘绿化设施明细表（次要备塘）

| 序号 | 海塘名称 | 面积（平方米） | 绿化种类 | | | | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 乔木 | | 灌木（不含绿篱） | | 绿篱 | | 草皮 | | 地被 | | |
| | | | 品种 | 株数 | 品种 | 株数 | 品种 | 米 | 品种 | 面积（平方米） | 品种 | 面积（平方米） | |
| 1 | 向阳圩 （张家浜～长草屋） | 37261.6 | 广玉兰、无患子、 水杉、栾树 | 5095 | / | 1760 | / | / | / | / | / | / | 次要备塘 |
| 2 | 军大圩（利民灰库） | 11205.00 | 广玉兰、无患子、 水杉、栾树 | 1986 | / | 303 | / | / | / | / | / | / | 次要备塘 |
| 3 | 八七垦区塘 | 11287.91 | / | 986 | / | / | / | / | / | / | / | / | 次要备塘（不在23调查资料中） |
| 合计（平方米） | | 59755 | 59755 | | | | | | | 0.0 | | | |