

月浦镇2025年河道疏浚项目

## 招标工程量清单

上海远房工程咨询有限公司

2026-05-15

工程报建号：\*\*\*\*\*

## 月浦镇2025年河道疏浚项目工程

# 工 程 量 清 单

招 标 人： 上海市宝山区月浦镇人民政府  
(单位盖章)

工程造价咨询人/  
招标代理机构： 上海远房工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： /  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： 宗青  
(签字或盖章)

编 制 人： 刘逸中  
(水利注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人： 赵均玮  
(水利一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026-05-15

审 核 时 间： 2026-05-18

# 总 说 明

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目

第 1 页 共 1 页

## 1、工程概况

1.1 本工程项目名称为月浦镇2025年河道疏浚项目。本工程整治范围为北大河、倪家沟、段泾陆家沟、黄鳊沟、段泾河、蒋家沟、伞帽湾等7条河流。主要工程内容为：疏浚土方8894m<sup>3</sup>，新建A型护岸72m、B型护岸564米，C型护岸182米，亲水平台5座；种植绿化1850m<sup>2</sup>等。

1.2 招标范围详见招标文件及招标图纸，建设内容包括范围内地全部设计图内容。

## 2、工程量清单说明

详见招标文件中工程量清单说明

## 3、投标报价说明

详见招标文件中投标报价说明

4. 根据上海市水务局沪水务（2019）296号“关于印发《上海市水务建设工程建筑工人工资支付管理暂行办法》的通知”以及本市建委相关文件，施工单位需做好建筑工人实名制管理，并根据文件要求发放建筑工人工资，此项工作费用需考虑在建筑工人实名制管理费中，所报费用包干使用。

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\土方工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
土方工程											
1	500104001001	船舶疏浚	1.土质类别:1、2级土 2.工况:按设计图纸要求 3.运距:投标人结合现场实际情况自行考虑,运距不少于1.5km	1.水下地形测量、设立标志 2.船舶进出场,开工展布、收工集合 3.排泥管安拆或驳船进档就位 4.疏浚并按指定地点卸泥 5.排泥场围堰的修筑及养护 6.移船、移锚及辅助工作	m3	8894					
		分部小计									
围堰工程											
2	SLA000001	围堰筑拆	1.其他:围堰价格包含清底、筑拆围堰、抽水,挖土清淤等全部工作内容,工程量不少于1000m <sup>3</sup>	1.清理基底,筑、拆围堰、使用、养护 2.围堰内抽水 3.土方来源及弃土外运处置	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		A型护岸72米									
1	沪500108020001	打塑钢板桩	1. 规格:ZA 402x180x9复合塑钢增强桩 2. 滩地高程:详见设计图纸 3. 计算方式:按桩长计算 4. 说明:工作平台含在单价中综合考虑	1. 定位 2. 打排水板 3. 搭拆工作平台	m	198.5					
2	SLA000002	木桩锯除	1. 其他:木桩锯除	1. 木桩锯除 2. 废料外运处置	m3	3.16					
3	500103001005	土方填筑	1. 土质:土质符合规范及设计要求 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:详见招标图纸 3. 填筑体干密度:详见招标图纸 4. 掺和料比例:满足设计及规范要求 5. 说明:外购土单价含在综合单价中	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	21.6					
		分部小计									
		B型护岸564米									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪500108020002	打塑钢板桩	1. 规格:ZA 402x180x9复合塑钢增强桩 2. 滩地高程:详见设计图纸 3. 计算方式:按桩长计算	1. 定位 2. 打排水板	m	2356					
5	沪500108019001	Φ140木桩	1. 桩径、桩长:Φ140, 桩长4.0m 2. 防腐要求:低水位以上区域需防腐处理, 防腐要求详见招标图纸 3. 工作平台类型:综合考虑	1. 木桩制作 2. 打桩 3. 搭拆工作平台 4. 防腐	m3	86.77					
6	沪500109012001	C30钢筋砼导梁	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:详见设计图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	113					
7	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:HPB300 HRB400	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	7.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	500101004001	护岸土方开挖	1. 土类分级: I II类土	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输	m3	112.8					
9	500103001002	土方填筑	1. 土质: 土质符合规范及设计要求 2. 分层厚度、碾压方式及遍数: 详见招标图纸 3. 填筑体干密度: 详见招标图纸 4. 掺和料比例: 满足设计及规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	20					
10	010103002001	余方弃置 【运距: 30km外】	1. 运距: 30km外 2. 废弃料品种: 土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	92.8					
		分部小计									
		C型护岸182米									
11	沪500108019002	Φ140木桩	1. 桩径、桩长: Φ140, 桩长4.0m 2. 防腐要求: 低水位以上区域需防腐处理, 防腐要求详见招标图纸 3. 工作平台类型: 工作平台含在单价中综合考虑	1. 木桩制作 2. 打桩 3. 搭拆工作平台 4. 防腐	m3	80					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	500103001003	土方填筑	1. 土质:土质符合规范及设计要求 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:详见招标图纸 3. 填筑体干密度:详见招标图纸 4. 掺和料比例:满足设计及规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	81.9					
		分部小计									
		D型护岸 5个									
13	沪500108010001	C30钢筋砼方桩	1. 混凝土强度等级:C30 2. 截面、桩长:250mm*250mm*7000mm 3. 斜率:垂直桩 4. 检测方法:详见招标图纸 5. 备注:单根桩钢筋含量不少于120kg	1. 搭拆工作平台 2. 购置或预制(混凝土、模板、钢筋等)混凝土桩 3. 桩机竖拆、打桩、接桩、送桩 4. 凿桩、废料外运 5. 设计或规范要求的桩基承载力检验 6. 试桩	m3	32.81					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪500109016001	混凝土有梁板	1. 砼强度等级:C30 2. 抗渗要求:满足设计及规范要求	1. 搭拆脚手架, 搭拆支架 2. 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	40.15					
15	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:HPB300 HRB400	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	4.999					
16	011104002001	仿木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:专业厂家二次深化 2. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:仿木地板 4. 防护材料种类:按配套	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	159					
17	011503001001	仿木栏杆	1. 扶手材料种类、规格:钢砼仿木处理 2. 栏杆(板)材料种类、规格:钢砼仿木处理 700mm高 3. 固定配件种类:按配套 4. 防护材料种类:按配套	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	70.69					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.2					
19	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石 2. 踏步高、宽:详见设计图纸 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 模板搭拆	m <sup>2</sup>	9.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	011107004001	仿木地板台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸 3.面层材料品种、规格:仿木地板砖 4.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防滑条材料种类、规格:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.面层处理方式:满足设计及规范要求	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	9.6						
		分部小计										
		维修现状平台										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	沪201401001001	维修栏杆	1. 木扶手木栏杆（板）形式:钢砼仿木处理 700mm高 2. 平弯或盘弯形式:按现场实际情况 3. 木料种类、规格:按现场实际情况 4. 制作安装方式:拆除换新或修理	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装 3. 破损栏杆拆除及处置	m	23.9					
22	沪200903003001	维修木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:按现场实际情况,损坏处更换 2. 基层材料种类、规格:按现场实际情况,损坏处更换 3. 面层材料品种、规格、颜色:按现场实际情况,损坏处更换 4. 防护材料种类、防腐、防霉要求:按现场实际情况,损坏处更换	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m <sup>2</sup>	76.93					
23	010103002004	建筑垃圾外运及弃置【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 建筑垃圾装卸、运输至弃置点	m <sup>3</sup>	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\护岸-塘堤-桥涵等工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		翻建防护栏杆									
24	沪500109012003	C30钢筋砼导梁	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:详见设计图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	57.4					
25	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:HPB300 HRB400	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	3.8					
26	011503001002	仿竹栏杆	1. 扶手材料种类、规格:钢砼仿木处理 2. 栏杆(板)材料种类、规格:钢砼仿木处理 700mm高 3. 固定配件种类:按配套 4. 防护材料种类:按配套	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	287					
27	500101004002	护岸土方开挖	1. 土类分级: I II 类土	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输	m <sup>3</sup>	57.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\绿化种植

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		北大河									
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足种植要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 找平找坡要求:满足设计地形要求,包含地形所需的短驳、土方筛分、堆土、压实等一切工作内容 5. 弃渣运距:综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	421					
2	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:四季青 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	421					
		分部小计									
		倪家沟									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\绿化种植

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足种植要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 找平找坡要求:满足设计地形要求,包含地形所需的短驳、土方筛分、堆土、压实等一切工作内容 5. 弃渣运距:综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	981					
4	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:四季青 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	981					
		分部小计									
		段泾陆家沟									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\绿化种植

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050101010003	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足种植要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 找平找坡要求:满足设计地形要求,包含地形所需的短驳、土方筛分、堆土、压实等一切工作内容 5. 弃渣运距:综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	129					
6	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:四季青 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	93					
7	050102005001	栽植绿篱 黄菖蒲	1. 种类:黄菖蒲 2. 篱高:H121-130 3. 行数、蓬径:10芽以上 4. 单位面积株数:2丛/m2 5. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\绿化种植

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	沪050102017002	栽植地被植物 鸢尾	1. 植物种类:鸢尾 H40-60 2-3芽/丛 25丛/m2 2. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	18					
		分部小计									
黄 鳊 沟											
9	050101010004	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足种植要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 找平找坡要求:满足设计地形要求,包含地形所需的短驳、土方筛分、堆土、压实等一切工作内容 5. 弃渣运距:综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	176					
10	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:四季青 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	176					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\绿化种植

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		段泾陆家沟									
11	050101010005	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足种植要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 找平找坡要求:满足设计地形要求,包含地形所需的短驳、土方筛分、堆土、压实等一切工作内容 5. 弃渣运距:综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	240					
12	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类:四季青 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	180					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：月浦镇2025年河道疏浚项目\单项工程\绿化种植

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注		
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费	材料及工程设备暂估价			
13	050102005002	栽植绿篱 黄菖蒲	1. 种类:黄菖蒲 2. 篱高:H121-130 3. 行数、蓬径:10芽以上 4. 单位面积株数:2丛/m2 5. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	30							
14	沪050102017003	栽植地被植物 鸢尾	1. 植物种类:鸢尾 H40-60 2-3芽/丛 25丛/m2 2. 养护期:成活期养护不少于二年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	30							
		分部小计											
本页小计													
合 计													

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税