

种源基地环境综合提升项目 工程
(工程名称)

最高投标限价

招 标 人： 上海市浦东新区万祥镇人民政府
(单位盖章)

工程造价咨询人： 上海信产管理咨询有限公司
(单位盖章)

2026 年 02 月 26 日

报建编号：0000000000

标段号：C01

种源基地环境综合提升项目

工程

(工程名称)

种源基地环境综合提升项目

工程

(标段名称)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 2077129.11 (大写): 贰佰零柒万柒仟壹佰贰拾玖元壹角壹分

招标人: 上海市浦东新区万祥镇人民政府 法定代表人或其授权人:
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海信产管理咨询有限公司 法定代表人或其授权人: 崔培宏
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: 时颖 审核人: 李征行
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年02月26日 审核时间: 2026年02月27日

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：种源基地环境综合提升项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置		1734945.46	2.59	44935.09
1.2	011601006002			宿舍设施				
1.3	011601006003			食堂生活设施				
1.4	011601006004			现场厕所设施				
1.5	011601006005			施工现场临时用电				
2.1	011601007001	文明施工		边界设置				
2.2	011601007002			出入门及两侧设置				
2.3	011601007003			管线保护				
2.4	011601007004			施工区域设置				
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟				
2.6	011601007006			现场消防设置				
2.7	011601007007			智能化设置				
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理				
3.2	011601008002			噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制					
3.4	011601008004		光污染控制					
4.1	011601009001	安全施工	临边洞口交叉高处作业防护					
4.2	011601009002		作业人员必要的安全防护					

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		加铺沥青面层（白加黑）									
1	040203006001	4cm（AC-13C型）细粒式沥青混合料面层	1.厚度:4cm 2.沥青品种:4cm（AC-13C型）细粒式沥青混合料	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	2780	57	158460	2.34		
2	040203006002	6cm（AC-20C型）中粒式沥青混合料面层	1.厚度:6cm 2.沥青品种:6cm（AC-20C型）中粒式沥青混合料	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	2780	78.23	217479.4	2.81		
3	040203003001	透层	1.材料品种:铺洒一层沥青油（采用70号沥青） 2.喷油量:用量1.1L/m2	1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	2780	4.86	13510.8	1.15		
4	040203004001	粘层	1.材料品种:PC-3型乳化沥青粘层油 2.喷油量:用量0.5L/m2	1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	2780	2.82	7839.6	0.81		
5	040203009001	防裂贴	1.材料品种:YN-防裂贴 骑缝贴设 2.厚度:2mm厚, 50cm宽	1.配料 2.铺贴	m2	400	42.95	17180			
		新建沥青路面									
本页小计								414469.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	040202016001	新建沥青路面基层	1. 碎石垫层:15cm碎石 2. 混凝土强度等级及厚度:20cmC25水泥混凝土(弯拉强度≤3.5Mpa) 3. 钢筋:根据施工图综合考虑 4. 其他:YN-防裂贴骑缝贴设, 2mm厚, 50cm宽	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m2	330	176.5	58245	29.77			
7	040203006003	4cm (AC-13C型) 细粒式沥青混合料面层	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:4cm (AC-13C型) 细粒式沥青混合料	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	330	57	18810	2.34			
8	040203006004	6cm (AC-20C型) 中粒式沥青混合料面层	1. 厚度:6cm 2. 沥青品种:6cm (AC-20C型) 中粒式沥青混合料	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	330	78.23	25815.9	2.81			
9	040203003002	透层	1. 材料品种:铺洒一层沥青油(采用70号沥青) 2. 喷油量:用量1.1L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	330	4.86	1603.8	1.15			
本页小计								104474.7				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	040203004002	粘层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青粘层油 2. 喷油量:用量0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	330	2.82	930.6	0.81			
		新排预制路缘石										
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30水泥砼预制品 2. 垫层材料品种、厚度:碎石底基层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:C30混凝土基座 4. 勾缝材料品种、规格:详见施工图纸,符合相关规范 5. 其他:平石与现状路面连接的部分增加膨胀螺丝,膨胀螺丝规格采用M10*10	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1931	56.72	109526.32	8.44			
		翻挖新建原有路面基层										
本页小计								110456.92				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
12	041001003001	拆除基层	1. 材质及厚度:综合考虑 2. 垃圾外运:拆除垃圾外运及处置	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运及处置	m ²	1000	123.53	123530	29.29			
13	040202016002	新建沥青路面基层	1. 碎石垫层:15cm碎石 2. 混凝土强度等级及厚度:20cmC25水泥混凝土(弯拉强度≤3.5Mpa) 3. 钢筋:根据施工图综合考虑 4. 其他:YN-防裂贴骑缝贴设, 2mm厚, 50cm宽	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m ²	1000	171.3	171300	29.77			
		新增排水沟人行盖板										
14	040402017001	新增排水沟人行盖板	1. 材质:预制水泥混凝土盖板 2. 规格尺寸:1000*1000*80mm 3. 强度等级:混凝土强度等级不低于C30	1. 制作、安装	m	270	287.56	77641.2	6.04			
		排水沟盖板安装混凝土接坡										
本页小计								372471.2				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	040202016003	排水沟盖板安装混凝土接坡	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：8cm	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m ²	162	44.96	7283.52	4.82		
		安装波形防撞护栏									
16	080203008001	安装波形防撞护栏	1. 图集、图纸名称：公路波形梁钢护栏（JT/T 281-2007） 2. 构件规格型号：85*310*3*4320mm 3. 立柱规格：Φ114*4.5*1950mm 4. 托架规格：70*300*4.5mm	1. 构件就位、安装 2. 砂浆（细石混凝土）、输送 3. 接头灌缝、养护	m	62	232.54	14417.48	43.58		
		现状仿木栏杆上漆									
本页小计								21701			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:预制仿木纹栏杆 2. 腻子种类:详见施工图纸,符合相关规范 3. 刮腻子要求:详见施工图纸,符合相关规范 4. 防护材料种类:详见施工图纸,符合相关规范 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸,符合相关规范	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m ²	195	82.92	16169.4	38.68		
		新装仿木栏杆									
18	080203008002	新装仿木栏杆	1. 图集、图纸名称:预制仿木纹钢筋砼栏杆 2. 栏杆强度等级:C25 3. 栏杆基层强度等级:C40	1. 构件就位、安装 2. 砂浆(细石混凝土)、输送 3. 接头灌缝、养护	m	56	578.71	32407.76	43.58		
		场地垃圾清理及土地平整									
本页小计								48577.16			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	040103003001	垃圾及土方外运	1. 运距:由施工单位自行考虑 2. 土方堆置点及运输距离:由投标人自行勘察考虑 3. 其他要求:具体由有土方承包企业资质的单位实施, 多余建筑垃圾及工程渣土运输处置费按照万祥镇相关文件要求, 办理相关合法手续, 渣土处置点及运输距离自行考虑 4. 报价要求:报价中应含装车、外运、政府手续相应费用和土方堆置卸土点的挖机配合平整费用, 报价时应分别列项 5. 计算规则:按挖掘前的天然密实体积计算	1. 装卸 2. 场外运输及处置	m3	680	100	68000			
本页小计								68000			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:由投标人根据现场勘测,自行测算 3. 取土运距:由投标人根据现场勘测,自行测算	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	6800	7.78	52904	6.06		
		土方工程									
21	040101001001	耕地填前处理 挖腐殖土	1. 土类别:详见现场情况及施工图纸 2. 挖土深度:详见施工图纸,符合相关规范	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	132	44.83	5917.56	34.92		
本页小计								58821.56			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
22	040103002001	填人行道土方	1. 填方来源:运距以及土方来源由投标单位自行考虑,费用列入综合单价内,报价中应含装车、外运、政府手续相应费用 2. 密实度:详见设计图纸,符合相关规范 3. 计算规则:以清单计算规则计算工程量	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	440	56.85	25014	44.01			
		路面边缘线										
23	040205007001	标线	1. 材料品种:采用氯化橡胶型标线漆,要求防滑,耐磨,清晰可见,便于施工	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	144	89.56	12896.64	6.63			
		路面彩色边缘线										
本页小计								37910.64				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	040205007002	标线	1.材料品种:采用氯化橡胶型标线漆,要求防滑,耐磨,清晰可见,便于施工	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	432	89.56	38689.92	6.63		
		新建桥梁									
25	040203006005	桥梁沥青面层	1.厚度:40mmAC-13C细粒式沥青砼;50mmAC-20C中粒式沥青砼 2.防水层:2厚PB-II防水层 3.其他:详见施工图纸,满足相关规范	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	30	158.87	4766.1	20.95		
26	040303005001	桥台	1.桥身混凝土强度等级:C35 2.模板:满足桥台及桥台垫层要求 3.钢筋:综合考虑,钢筋必须符合图纸抗震要求 4.垫层混凝土强度等级:C20	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	30.4	1423.34	43269.54	366.95		
本页小计								86725.56			

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	040307001001	钢箱梁	1. 材料品种、规格：Q355qc全焊钢结构 2. 防腐处理：钢梁外：70um702环氧富锌底漆；100um842环氧云铁中间漆，95um丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆；钢梁内：70um702环氧富锌底漆；100um842环氧云铁中间漆；钢表面处理至Sa2.5 3. 防火涂层要求：详见施工图纸，符合相关要求 4. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求：详见施工图纸，符合相关要求 5. 砼预留槽处理：砼预留槽内采用铣削钢纤维混凝土，混凝土强度等级不低于C50，铣削钢纤维用量为45kg/m ³	1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 补刷油漆	t	9.356	9647.1	90258.27	547.87		
本页小计								90258.27			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
28	040308006001	桥梁伸缩装置	1. 材料品种:支座采用200*300*35板式橡胶支座;桥墩处采用桥面连续,桥台处设RG-40型钢伸缩缝	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	6	1718.85	10313.1	169.9			
29	040205002001	交通标志杆	1. 类型:14单柱式支撑结构 2. 材质:热镀锌钢材Q235 3. 规格尺寸:φ114*4mm 4. 牌子:详见施工图纸,满足相关规范 5. 基座材质:详见施工图纸,满足相关规范	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	1	3208.93	3208.93	719.25			
		台前插板桩护坡										
本页小计								13522.03				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	041201012001	搭设打桩架、汽车吊运、堆场等	1. 其他说明:详见施工图纸,符合相关规范	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	m2	130	63.35	8235.5	42.62		
31	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1. 桩截面:250*250*5000mm钢筋混凝土方桩 2. 混凝土强度等级:C30	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 桩头处理	m3	6.56	2009.27	13180.81	349.71		
本页小计								21416.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
32	040304007001	预制混凝土挡土板	1. 混凝土强度等级：C30 2. 砂浆种类、强度等级：1：2水泥砂浆封堵 3. 其他：报价含预制构件中的钢筋报价	1. 模板制作、安装、拆除 2. 钢筋、预应力筋制作、安装 3. 混凝土浇捣、养护 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 砂浆制作、铺筑	m3	2.43	1895.56	4606.21	179.33			
33	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C25 2. 沉降缝要求：详见施工图纸，符合相关规范	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	12	646.38	7756.56	36.17			
34	010505008001	混凝土压顶模板	1. 模板形式：详见施工图纸，符合相关规范	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12	137.02	1644.24	88.34			
本页小计								14007.01				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
35	040901001001	混凝土压顶钢筋	1. 型号、规格:HRB400螺纹钢, HPB300级圆钢 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 说明:钢筋必须符合图纸抗震要求	1. 制作 2. 安装	t	0.127	6155.61	781.76	2115.75		
36	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	98	7.14	699.72	1.46		
37	060302004001	土工布	1. 铺设方式:250g/m ² 土工布	1. 缝制 2. 运输 3. 铺设	m2	32	13.11	419.52	1.38		
38	041201006001	围堰	1. 结构要求:土石围堰	1. 清理基底, 筑、拆围堰、使用、养护 2. 围堰内抽水 3. 土方来源及弃土外运处置 4. 拆除清理 5. 材料运输	m3	30	635.62	19068.6	494.31		
本页小计								20969.6			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
39	040103002002	二灰回填	1. 填方来源:运距以及土方来源由投标单位自行考虑,费用列入综合单价内,报价中应含装车、外运、政府手续相应费用 2. 密实度:详见设计图纸,符合相关规范 3. 计算规则:以清单计算规则计算工程量	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	16	267.39	4278.24	127.39		
本页小计								4278.24			
合 计								1488060			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		墙面刷白									
1	FA1709001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原有结构面油漆面层 2. 垃圾外运:建筑垃圾外运及处置	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输及处置	m2	2627	26.23	68906.21	17.95		
2	011403001001	墙面新做乳胶漆	1. 基层类型:原有抹灰面 2. 腻子种类:详见施工图纸,符合相关规范 3. 刮腻子遍数:详见施工图纸,符合相关规范 4. 防护材料种类:详见施工图纸,符合相关规范 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸,符合相关规范 6. 其他:部分墙面需要新做抹灰层	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2627	67.75	177979.25	41.89		
本页小计								246885.46			
合计								246885.46			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：房修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
----	------	----	------	------	-----------	----------------	--------	-------

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

