

报建编号:

标段号: C01

彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程 工程
(工程名称)

彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人: 上海市静安区彭浦镇人民政府 法定代表人或其授权人: 何涛
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海晨镕建设造价咨询有限公司 法定代表人或其授权人: 张利红
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: 姚锦琪 审核人: 张利红
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026 年 04 月 07 日 审核时间: 2026 年 04 月 08 日

编制说明

工程名称：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

工程名称：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

建设地点：彭浦镇文化活动中心广场

建设单位：上海市静安区彭浦镇人民政府

二、工程范围

彭浦镇文化活动中心广场路面更新，主要包括原铺装路面及基层拆除，新铺装块料石材，安装线性排水沟，安装整套机动车电子道闸等，详见图纸和招标文件。

三、编制依据

- 1、本工程招标文件（含附件、补充文件）
- 2、概算审核咨询意见书
- 3、设计单位提供的施工图纸
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及相关文件规定、上海市建设工程相关文件及规定

四、工程量计算规则说明

- 1、工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用，应包括劳务、材料、机械、管理和利润费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。其中税金另行列支。
- 2、工程总价由分部分项工程费、施工措施费、其他项目费及税金规费等组成。
- 3、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目由投标单位根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标单位编制的施工组织设计自行报价，需考虑整工程项目内包含的情况，投标报价一旦中标，措施项目清单费用闭口包干，一律不予调整。
- 4、分部分项工程量清单数量均为参考数量，投标单位均以参考数量进行报价，不得擅自改动。
- 5、部分项目中材料规格不明确均以设计施工图为标准，设计施工图不明确的均应以施工规范为标准。
- 6、除特别说明外，投标单位对相同工作内容投报相同单价。若相同项目投报不同的单价，在签约过程中及工程变更核价需调价时将按最小的价格计算。
- 7、凡工程量清单明确参考品牌（产品）的项目，投标者必须报出其单价，同时还应报出该品牌（产品）的型号及规格。
- 8、分部分项工程量清单的项目进行了拆分，投标单位须严格按“项目特征”与“工作内容”报价，不得重复报价。
- 9、设计图纸中已明确工作内容、材料设备的规格型号等内容的，工程量清单中未作说明的，仍应在投标报价时充分考虑，一旦中标报价不作调整。
- 10、分部分项清单项目特征描述未尽内容，以招标图纸、设计说明及规范为准。
- 11、分部分项清单工作内容中未尽内容、但投标方为完成该项目所必需的全部工作，请投标人在综合单价内考虑。

五、主要内容

详见招标图纸

编制说明

工程名称：彭浦镇文化活动中心广场路面
更新工程

标段：C01

第2页 共2页

六、其他说明

- 1、依据施工图、规范标准、进度、质量、安全文明施工要求为完成该项目所必需的，但分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全、不符或工作内容（技术参数）所述未尽、不符的，投标人必须按要求完成，其偏差费用由投标单位计入综合单价内，一旦中标不作调整。
- 2、综合单价报价中应含有完成该项清单内容中所需的检测费用。
- 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价。综合单价是完成一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的费用。所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价（包括模板等措施）及价款被视作已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、移动、提升、放置、安装、管理、利润、检测费（含材料检测、复检等，检测单位由建设单位委托，检测费用代扣代付）、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。
- 4、综合单价为固定单价，不因损耗、规格、尺寸、色彩、辅材、厚度、人工、机械、管理费、利润等的任何因素的变化而作调整（合同另有约定的除外）。除暂估单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为发包人所接纳后，该清单内的所有单价和价款即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。
- 5、工程量清单内相同材料的的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。
- 6、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。
- 7、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，他们不应被视为完整无缺的。
- 8、工程量清单中的“材料暂估价表”指在招投标阶段时某些主要材料、设备还不能确定其型号、规格、品牌的市场主材价。暂估定单价是指运送至工地现场的规定计量单位的供应单价（具体见招标文件有关说明）。投标人应按规定计量单位计算辅材、施工损耗、人工、机械及管理费用、利润等。
- 9、工程量清单中的“主要人工、材料、施工机具（机械）调价一览表”是指招标人要求投标人提供的某些主要材料设备市场单价。该单价已包括材料原价、运输、包装、检验、保险、存仓、保管、场内驳运、装卸、运输损耗等费用，作为投标人的投标承诺，该单价今后不作调整。
- 10、措施项目清单中的内容是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中的非工程实体项目。投标人应根据招标文件、设计图纸、招标人提供的有关资料、本工程现场情况、投标人编制的施工组织设计及质量、工期等实际要求进行综合单价报价。本项目工程中的保护措施、技术措施费必须综合考虑现场状况等详细报价。措施项目计费内容必须按有关规定分列清楚，其报价一旦确定即为包干价，无论工程造价多少不作调整。作为优惠让利的应在自报基础上注明。
- 11、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。
- 12、其他未尽事项详见招标文件。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 1 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|-------------------|-----------|--|---|------|------|-------|----|-----|----|---------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价单价 |
| | | 广场更新 | | | | | | | | | |
| 1 | 沪20010600200 2 | 拆除块料地坪 | 1. 块料品种规格：综合各类 2. 面层拆除要求：现场块料铺装材料 3. 基层拆除：铺装各类基层拆除 4. 其他：建筑垃圾外运处置，满足政府相关部门对建筑垃圾处理要求 | 1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 5. 垃圾外运 | m2 | 1626 | | | | | |
| 2 | 010103001002 | 平整场地 | 1. 土石类别：各类综合 | 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平 | m2 | 1626 | | | | | |
| 3 | 040202010001 | 碎石垫层 150厚 | 1. 石料规格：按设计要求 2. 厚度：150厚 | 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护 | m2 | 1626 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 2 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------------|---|---|------|--------|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 4 | 011102001001 | 花岗岩地面 荔枝面芝麻白 300*600*100 | 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100厚C20素砼, 配D8@250双向钢筋 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:花岗岩荔枝面芝麻白 4. 勾缝材料种类:按设计和规范要求 5. 防护层材料种类:按设计和规范要求 6. 面层处理方式:按设计要求做好石材防泛碱处理 | 1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 591.81 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 3 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|------|------|---------------------|------|------|-----|-------|----|-----|----|---------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价单价 |
| | | | 7. 其他:按设计和规范要求设置伸缩缝 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 4 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------------|---|---|------|--------|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 5 | 011102001002 | 花岗岩地面 荔枝面芝麻灰 300*600*100 | 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100厚C20素砼, 配D8@250双向钢筋 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:花岗岩荔枝面芝麻白 4. 勾缝材料种类:按设计和规范要求 5. 防护层材料种类:按设计和规范要求 6. 面层处理方式:按设计要求做好石材防泛碱处理 | 1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 782.42 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 5 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|------|------|---------------------|------|------|-----|-------|----|-----|----|---------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价单价 |
| | | | 7. 其他:按设计和规范要求设置伸缩缝 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 6 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------------|--|---|------|--------|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 6 | 011102003001 | 花岗岩地面 火烧面芝麻黑 200*200*100 | 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100厚C20素砼,配D8@250双向钢筋 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:花岗岩地面 火烧面芝麻黑 200*200*100 4. 勾缝材料种类:按设计和规范要求 5. 防护层材料种类:按设计和规范要求 6. 面层处理方式:按设计要求做好 | 1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 172.18 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 7 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| | | | 石材防泛碱处理 7. 其他:按设计和 规范要求设置伸 缩缝 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 8 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------------|---|---|------|-------|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 7 | 011102003002 | 花岗岩地面 火烧面芝麻白 300*600*100 | 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100厚C20素砼, 配D8@250双向钢筋 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:花岗岩地面 火烧面芝麻白 300*600*100 4. 勾缝材料种类:按设计和规范要求 5. 防护层材料种类:按设计和规范要求 6. 面层处理方式:按设计要求做好 | 1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 80.02 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 9 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|-------------------|-------|--|------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| | | | 石材防泛碱处理 7. 其他:按设计和规范要求设置伸缩缝 | | | | | | | | |
| 8 | 沪20011000100 1 | 排水沟拆除 | 1. 部位(位置): 现场综合 2. 内容、名称:排水沟 3. 拆除要求:按设计和施工现场要求 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 | m | 142 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 10 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|--|---|------|-----|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 9 | 010401010001 | 线性排水沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级：机制砖 2. 沟截面尺寸：详见设计 3. 垫层材料种类、厚度：按设计及验收规范 4. 底板混凝土种类、强度等级及厚度：按设计要求 5. 砂浆强度等级：20厚防水砂浆 6. 排水沟盖板：成品线性盖板，按设计要求 | 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 成品线性排水沟 | m | 142 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 11 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|-------------------|------------|---|--|------|-----|-------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 10 | 沪03050602700 1 | 机动车电子道闸 | 1. 名称: 机动车电子道闸 2. 形式(直杆、曲臂、栅栏): 整套系统, 详见设计要求 | 1. 安装、接线 2. 调试 | 套 | 1 | | | | | |
| 11 | 沪20150100900 1 | 检查井修理、调换井盖 | 1. 窨井规格: 现场综合各类 2. 修理要求: 提升及砖或砼修补, 调换井盖 3. 砖块种类、规格: 按设计 4. 砂浆强度等级、配合比: 混合M10 | 1. 基层处理 2. 拆砌窨井壁 3. 修补抹灰面 4. 调换安装盖座 | 座 | 8 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 12 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|-------------------|--------|--|--|------|-----|-------|----|-----|----|---------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价单价 |
| 12 | 沪20010800100 1 | 拆除排水管道 | 1. 材料种类:现场综合 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 连接方式:按设计及规范要求 | 1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理 | m | 100 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 13 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------|--|--|------|-----|--------|----|-----|----|-------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 |
| 13 | 031001008001 | 硬质聚氯乙烯排水管道 DN225 | 1. 材质:UPVC)加筋管 2. 规格:DN225 3. 连接形式:承插粘接 4. 管卡材质:按设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 警示带形式:按设计 7. 安装部位:室外 8. 垫层:碎石200mm厚 9. 保护层:黄砂300mm厚 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 | m | 100 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
 单体工程名称：广场更新

标段：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

第 14 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | | |
|------|--------------|--------|--|-------------------------|------|-----|-------|----|-----|----|-------------|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料暂估价 单价 | |
| 14 | 050307015001 | 成品花钵 | 1. 花盆/坛/箱材质及类型: 详见设计详图要求 2. 规格尺寸: 直径700mm, 高800mm 3. 砂浆配合比: 按设计及施工规范 | 1. 制作 2. 运输 3. 安放 | 个 | 10 | | | | | | |
| 15 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1. 土石类别: 综合各类 2. 其他: 建筑垃圾外运处置, 满足政府相关部门对建筑垃圾处理要求 | 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | 项 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|-----|---------------|------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 1.1 | 沪201806001001 | 环境保护 | 项 | 垃圾处理 | | | |
| 1.2 | 沪201806001002 | | | 噪声控制 | | | |
| 1.3 | 沪201806001003 | | | 扬尘控制 | | | |
| 1.4 | 沪201806001004 | | | 光污染控制 | | | |
| 2.1 | 沪201806001005 | 文明施工 | | 边界设置 | | | |
| 2.2 | 沪201806001006 | | | 出入口及两侧设置 | | | |
| 2.3 | 沪201806001007 | | | 管线保护 | | | |
| 2.4 | 沪201806001008 | | | 施工区域设置 | | | |
| 2.5 | 沪201806001009 | | | 现场消防设置 | | | |
| 2.6 | 沪201806001010 | | | 智能化设置 | | | |
| 3.1 | 沪201806001011 | 临时设施 | | 办公区设置 | | | |
| 3.2 | 沪201806001012 | | | 宿舍设施 | | | |
| 3.3 | 沪201806001013 | | 食堂生活设施 | | | | |
| 3.4 | 沪201806001014 | | 现场厕所设施 | | | | |
| 3.5 | 沪201806001015 | | 施工现场临时用电 | | | | |

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：彭浦镇文化活动中心广场路面更新工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|-----|---------------|------|------|---------------|-----------|-------|---------|
| 4.1 | 沪201806001016 | 安全施工 | | 临边洞口交叉高处作业防护 | | | |
| 4.2 | 沪201806001017 | | | 作业人员必要的安全防护用品 | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

