

报建编号：

标 段 号： C01

天马社区卫生服务中心改造提升工程

(工程名称)

天马社区卫生服务中心改造提升工程

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市松江区佘山镇人民政府	法定代表人 或其授权人：	
	(单位盖章)		(签字或盖章)

工程造价 咨询人：	上海元合敏建设工程咨询有限公司	法定代表人 或其授权人：	
	(单位盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：		审核人：	
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：	2026 年 08 月 19 日	审核时间：	2026 年 08 月 19 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

- (1) 项目名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程
- (2) 建设单位：上海市松江区佘山镇人民政府
- (3) 建设地点：本工程位于上海市松江区天新路56号，天马社区卫生服务中心。

二、招标清单编制范围：天马社区卫生服务中心改造提升

主要建设内容为：室内装修、电梯结构、加固、给排水、电气、消防等。

三、招标清单编制依据：

- (1) 《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（2025版）沪建标定〔2025〕521号
- (2) 《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额(2016)》；
- (3) 《上海市建筑及装饰预算定额（2016）》；
- (4) 《上海市安装工程预算定额（2016）》；
- (5) 建设工程设计文件及相关资料；
- (7) 施工现场情况、工程特点；
- (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
- (9) 上海市建筑建材业市场管理总站发布的建设工程价格信息；
- (10) 其他的相关资料。

四、清单依据：

1. 招标单位提供的招标文件、招标设计图纸、工程量清单、答疑会议纪要及补充文件。
2. 施工现场实际踏勘有关情况。
3. 投标单位自行编制的符合本工程特点的施工方案或施工组织设计。
4. 关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知（沪建市管〔2019〕19号文）。
5. 关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知（沪建标定联〔2023〕120号文件）。
6. 分部分项清单计价参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》、《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额（SH00-41(01)-2016）》及有关规定，上述定额的相配套附件、相应费用计算规则、上海市建筑主管部门颁发的有关2016定额工程造价的其它现行文件和规定及其他相关规定计取。
7. 关于印发《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》的通知（沪建交〔2006〕445号）。

五、招标清单编制说明：

1. 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
 - (1) 本招标文件；
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》及各计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（2025版）；
 - (3) 国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；
 - (4) 补充招标文件；
 - (5) 建设工程设计文件及相关资料；
 - (6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
 - (7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
 - (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
 - (9) 其他的相关资料。
2. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
3. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费

编制说明

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第2页 共2页

和利润，以及合同约定的风险费用。

4. 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

5. 分部分项工程项目按下列要求报价：

（1）分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

（2）“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

6. 措施项目按下列要求报价：

（1）措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。

（2）措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应进行费用明细报价。

（3）“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

7. 其他项目清单费应按下列规定报价：

（1）暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。

（2）暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。

（3）总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

8. 规费：

包含社会保险费和住房公积金。投标时按沪建标定联[2023]120号文件执行。

（1）将施工现场作业人员养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金列入人工单价，管理人员养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金列入企业管理费。

9. 增值税

（1）国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

汇总表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	装修工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	加固、结构工程	
1.1.3	建筑装饰工程	
1.1.4	电气安装工程	
1.1.5	给排水安装工程	
1.1.6	暖通、新风工程	
1.1.7	消防工程	
1.1.8	弱电安装工程	
1.1.9	电梯工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程 标段：C01 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	沪201806001	安全文明施工		
2	沪201806002	夜间施工		
3	沪201806003	非夜间施工照明		
4	沪201806004	二次搬运		
5	沪201806005	冬雨季施工		
6	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	沪201806007	已完工程及设备保护		
8	沪201806008	成品保护费		
9	沪201806009	脚手架（满堂脚手架及移动脚手架等本项目所需一切脚手架工程）		
10	沪201806010	各类配合协调费		
11	沪201806011	除清单列明外的其他拆除（包含本项目清单列明外的所有拆除、修复及拆后垃圾清运处置等全部费用，投标单位自行现场踏勘，结合图纸自行考虑报价，费用一次包干，拆除物归拆除人所有）		
12	沪201806012	竣工文件编制费（含城建档案收费）		
13	沪201806013	工程相关检测费（含消防检测、环境检测、室内空气污染测试等）		
14	沪201806014	大型机械设备进出场及安拆		
15	沪201806015	材料检测费		
16	沪201806016	赶工措施费		
17	沪201806017	施工现场卫生维护费（大楼其他区域及室外等施工区域外造成污染清洁维护）		
18	沪201806018	竣工验收保洁费		
19	沪201806019	相关手续配合费		
20	沪201806020	建设工程安责险（按照沪住建规范联〔2020〕5号、沪住建规范〔2020〕13号文件执行）、投标人所需购买的一切险		
21	沪201806021	二次返工费		
22	沪201806022	原有建筑物保护费		
23	沪201806023	本项目内涉及改造的各类设备、系统运行调试费		
本页合计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	沪201806001001	环境保护	项	垃圾处理			
1.2	沪201806001002			噪声控制			
1.3	沪201806001003			扬尘控制			
1.4	沪201806001004			光污染控制			
2.1	沪201806001005	文明施工		边界设置			
2.2	沪201806001006			出入门及两侧设置			
2.3	沪201806001007			管线保护			
2.4	沪201806001008			施工区域设置			
2.5	沪201806001009			现场消防设置			
2.6	沪201806001010			智能化设置			
3.1	沪201806001011	临时设施		办公区设置			
3.2	沪201806001012			宿舍设施			
3.3	沪201806001013			食堂生活设施			
3.4	沪201806001014			现场厕所设施			
3.5	沪201806001015			施工现场临时用电			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	沪201806001016	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	沪201806001017			作业人员必要的安全防护用品			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	沪201806002	夜间施工	项									
2	沪201806003	非夜间施工照明	项									
3	沪201806004	二次搬运	项									
4	沪201806005	冬雨季施工	项									
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项									
6	沪201806007	已完工程及设备保护	项									
7	沪201806008	成品保护费	项									
8	沪201806009	脚手架（满堂脚手架及移动脚手架等本项目所需一切脚手架工程）	项									
9	沪201806010	各类配合协调费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
10	沪201806011	除清单列明外的其他拆除（包含本项目清单列明外的所有拆除、修复及拆后垃圾清运处置等全部费用，投标单位自行现场踏勘，结合图纸自行考虑报价，费用一次包干，拆除物归拆除人所有）	项									
11	沪201806012	竣工文件编制费（含城建档案收费）	项									
12	沪201806013	工程相关检测费（含消防检测、环境检测、室内空气污染测试等）	项									
13	沪201806014	大型机械设备进出场及安拆	项									
14	沪201806015	材料检测费	项									
15	沪201806016	赶工措施费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
16	沪201806017	施工现场卫生维护费（大楼其他区域及室外等施工区域外造成污染清洁维护）	项									
17	沪201806018	竣工验收保洁费	项									
18	沪201806019	相关手续配合费	项									
19	沪201806020	建设工程安责险（按照沪住建规范联〔2020〕5号、沪住建规范〔2020〕13号文件执行）、投标人所需购买的一切险	项									
20	沪201806021	二次返工费	项									
21	沪201806022	原有建筑物保护费	项									
22	沪201806023	本项目内涉及改造的各类设备、系统运行调试费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
23	沪201806024	其他（依据现场及图纸，投标人应考虑到的其他必要的措施）	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	沪201806001	安全文明施工							
2	沪201806002	夜间施工							
3	沪201806003	非夜间施工照明							
4	沪201806004	二次搬运							
5	沪201806005	冬雨季施工							
6	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施							
7	沪201806007	已完工程及设备保护							
8	沪201806008	成品保护费							
9	沪201806009	脚手架（满堂脚手架及移动脚手架等本项目所需一切脚手架工程）							
10	沪201806010	各类配合协调费							
本页小计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
11	沪201806011	除清单列明外的其他拆除（包含本项目清单列明外的所有拆除、修复及拆后垃圾清运处置等全部费用，投标单位自行现场踏勘，结合图纸自行考虑报价，费用一次包干，拆除物归拆除人所有）							
12	沪201806012	竣工文件编制费（含城建档案收费）							
13	沪201806013	工程相关检测费（含消防检测、环境检测、室内空气污染治理测试等）							
14	沪201806014	大型机械设备进出场及安拆							
15	沪201806015	材料检测费							
16	沪201806016	赶工措施费							
17	沪201806017	施工现场卫生维护费（大楼其他区域及室外等施工区域外造成污染清洁维护）							
18	沪201806018	竣工验收保洁费							
本页小计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
19	沪201806019	相关手续配合费							
20	沪201806020	建设工程安责险（按照沪住建规范联〔2020〕5号、沪住建规范〔2020〕13号文件执行）、投标人所需购买的一切险							
21	沪201806021	二次返工费							
22	沪201806022	原有建筑物保护费							
23	沪201806023	本项目内涉及改造的各类设备、系统运行调试费							
24	沪201806024	其他（依据现场及图纸，投标人应考虑到的其他必要的措施）							
本页小计									
合 计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备 注
1	暂列金额	200000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合 计		200000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

单位工程清单汇总表

工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	装修工程	
1.1	拆除工程	
1.1.1	拆除工程	
1.2	加固、结构工程	
1.2.1	土石方工程	
1.2.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.2.3	碳纤维加固工程	
1.3	建筑装饰工程	
1.3.1	砌筑工程	
1.3.2	门窗工程	
1.3.3	屋面及防水工程	
1.3.4	楼地面装饰工程	
1.3.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.3.6	天棚工程	
1.3.7	其他装饰工程	
1.3.8	柜体工程	
1.3.9	附属工程	
1.4	电气安装工程	
1.4.1	配电箱	
1.4.2	电缆、电缆头	
1.4.3	配管、配线	
1.4.4	照明灯具	
1.4.5	开关、插座	
1.4.6	防雷接地	
1.5	给排水安装工程	
1.5.1	给水系统	
1.5.2	排水系统	
1.6	暖通、新风工程	
1.6.1	暖通、新风工程	
1.7	消防工程	
1.7.1	消防火灾报警系统	
1.7.2	消防器具	

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总, 并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：装修工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	01B001	局部装修区域拆除工程	1. 部位（位置）：改造区域拆除工程 2. 内容、名称:原屋面、原地面、原墙面、原顶棚、原外墙面、原砖体隔断、原门窗、原消防设施、原水电安装管线设备等需拆除，具体按照设计要求 3. 拆除要求:自行考虑，满足相关规范要求 4. 计算:按照改造区域面积综合考虑 5. 外运及处置:综合考虑在本报价	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 建筑垃圾外运处理	m2	1516						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程
单体工程名称: 装修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			中								
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\拆除工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		土石方工程									
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:综合考虑	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	25					
2	010102007001	回填方	1. 填土部位:符合设计及规范要求 2. 密实度要求:符合设计及规范要求 3. 填方材料品种:符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距:符合设计及规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	010103002002	余方弃置	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:综合考虑 3. 弃置费用:综合考虑 4. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	15					
		混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	010502006001	柱加固（矩形柱C35）	1. 原柱截面尺寸:符合设计及规范要求 2. 柱加固形式:符合设计及规范要求 3. 新增钢筋砼厚度:符合设计及规范要求 4. 钢筋规格、用量:符合设计及规范要求 5. 混凝土强度等级:C35 6. 混凝土种类:商品混凝土 7. 其他:报价包含模板安拆费 8. 说明:具体做法详见施工图,若设计文件描述不	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.02						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			够充分，则应满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	010502023001	梁加固（过梁）	1. 原梁截面尺寸:符合设计及规范要求 2. 梁加固形式:符合设计及规范要求 3. 新增钢筋砼厚度:符合设计及规范要求 4. 钢筋规格、用量:符合设计及规范要求 5. 混凝土强度等级:C25 6. 混凝土品种:商品混凝土 7. 其他:报价包含模板安拆费 8. 说明:具体做法详见施工图,若设计文件描述不	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			够充分，则应满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	010502011002	梁加固（梁）	1. 原梁截面尺寸:符合设计及规范要求 2. 梁加固形式:符合设计及规范要求 3. 新增钢筋砼厚度:符合设计及规范要求 4. 钢筋规格、用量:符合设计及规范要求 5. 混凝土强度等级:C25 6. 混凝土品种:商品混凝土 7. 其他:报价包含模板安拆费 8. 说明:具体做法详见施工图,若设计文件描述不	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.79						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			够充分，则应满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	010502002001	条形基础	1. 原基础形式:符合设计及规范要求 2. 基础加固体尺寸:符合设计及规范要求 3. 钢筋规格、用量:符合设计及规范要求 4. 混凝土强度等级:C35 5. 混凝土种类:商品混凝土 6. 其他:报价包含模板安拆费 7. 说明:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.75						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	011201004001	墙面加固（钢筋网砂浆）	1. 原墙体厚度:符合设计及规范要求 2. 墙体加固形式:钢筋网砂浆面层加固 3. 新增砂浆墙厚度:40mm 4. 钢筋网片规格、间距:HRB400 8mm 间距200 双向布置 5. 窗洞口及门洞口处增设:GW1. 0x15x40钢板网 200x600 6. 与原墙连接方式: Φ6拉结筋化学植筋、Φ12@600, 化学植筋, 穿通楼板	1. 基层清理 2. 抹灰找平	m2	104. 51						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 砂浆强度等级:M15 8. 其他:具体做法详见施工图, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求								
9	010506002001	现浇构件钢筋 (加固现浇构建钢筋)	1. 钢筋种类、规格:详见图纸, 综合考虑 2. 加固体:详见图纸, 综合考虑 3. 钢筋规格:详见图纸, 综合考虑 4. 其他:包含钢筋连接方式	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	6.955					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	040901007001	植筋（Φ12以内）	1. 材料种类:符合设计及规范要求 2. 材料规格:12mm以内 3. 植入深度:符合设计及规范要求 4. 植筋胶品种:符合设计及规范要求 5. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	396						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	040901007003	植筋（Φ14以内）	1. 材料种类:符合设计及规范要求 2. 材料规格:14mm 3. 植入深度:符合设计及规范要求 4. 植筋胶品种:符合设计及规范要求 5. 其他:具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	26						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	040901007004	植筋（Φ18以内）	1. 材料种类:符合设计及规范要求 2. 材料规格:18mm 3. 植入深度:符合设计及规范要求 4. 植筋胶品种:符合设计及规范要求 5. 其他:具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040901007002	植筋（Φ20以外）	1. 材料种类:符合设计及规范要求 2. 材料规格:22mm 3. 植入深度:符合设计及规范要求 4. 植筋胶品种:符合设计及规范要求 5. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	16					
		碳纤维加固工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
14	FA1701006001	碳纤维增强复合材料加固钢筋混凝土（预制板）	1. 加固部位：一层板底 3.6M 2. 材料种类、规格、品牌：1T 碳纤维布 3. 粘贴材料宽度：100mm 4. 粘结胶种类、品牌：符合设计及规范要求 5. 粘贴层数：符合设计及规范要求 6. 其他：具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 清除混凝土结构疏松层、打磨、除污、修补、平整 2. 调配粘结胶、材料运输 3. 碳纤维布粘贴	m2	59.81						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固、结构工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
15	01B012	预制板拼接缝 裂缝修 复	1. 要求:预制板拼 接缝 裂缝修复 2. 施工内容:根据 设计要求, 投标 人自行现场踏勘 , 综合考虑完成 本项目施工范围 内预制板拼接缝 裂缝修复全部内 容 3. 其他:综合单价 包含完成本项目 一切费用	1. 预制板拼接缝 裂 缝修复 2. 维护	项	1						
本页小计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\加固、结构工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
1	010401001002	砖基础	1. 使用部位:新做砖墙基础 2. 墙体类型、厚度:砌块墙 3. 砖（砌块）品种、规格、强度等级:MU25 混凝土实心砖 4. 砂浆强度等级:MB 10水泥砂浆 5. 其他:具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	010401003003	新砌实心砖墙 240mm	1. 墙体类型、厚度:240厚砌块墙 2. 砖（砌块）品种、规格、强度等级:烧结多孔砖，MU20, 3. 砂浆强度等级:M15；梁板连接节点详见《15G611》-P112。 4. 其他:具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 5. 补充:综合考虑圈梁、过梁、构造柱及模板	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	20.81						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	010401003004	新砌实心砖墙 120mm	1. 墙体类型、厚度:120厚砌块墙 2. 砖（砌块）品种、规格、强度等级:烧结多孔砖，MU20, 3. 砂浆强度等级:M15；梁板连接节点详见《15G611》-P112。 4. 其他:具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 5. 补充:综合考虑圈梁、过梁、构造柱及模板	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.26						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	010805004004	全玻门（定制钢化玻璃密码感应门）	1. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 2. 门框、扇材质:12mm钢化玻璃（含门套、门框） 3. 配套设备:感应器、电机 4. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、轨道、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	10.26						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 6 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	010802003003	钢质门（定制室外门）	1. 门代号及洞口尺寸:DM-1021 2. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 3. 门框、扇材质:钢质平开门（含门套、门框） 4. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 7 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	010802003004	钢质门（定制防盗门）	1. 门代号及洞口尺寸:FDM-1021 2. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 3. 门框、扇材质:钢质平开门（含门套、门框） 4. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	6.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 8 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	010801002003	平移门（木质门）	1. 门代号及洞口尺寸:YM1021 2. 饰面形式:木纹饰面，烤漆 3. 面层材料品种:实木复合单扇门（含门套、门框） 4. 开启方式:平开 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、轨道、防撞条等一切安装所需的五金配件 6. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	2.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 9 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 10 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	010805001005	钢化玻璃平移门（感应门）	1. 门代号及洞口尺寸:YM-1221 2. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 3. 门框、扇材质:12mm钢化玻璃（含门套、门框） 4. 配套设备:感应器、电机 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、轨道、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） 6. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应	1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 11 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 12 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	010802003006	指纹防盗门（甲级钢制门 门联窗）	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-1721 2. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 3. 门框、扇材质:甲级钢制防盗门（含门套、门框） 4. 五金种类、规格:含门把手、指纹电子锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.57						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 13 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 14 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
10	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-1021/M-1321 2. 饰面形式: 木纹饰面, 烤漆 3. 面层材料品种: 实木复合单扇门 (含门套、门框) 4. 开启方式: 平开 5. 五金种类、规格: 含观察窗、门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 6. 其他: 具体做法详见设计文件, 若设计文件描述不够充分, 则应	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	68.46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 15 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 16 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
11	010805004005	钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:GM-0921/GM-1021 2. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 3. 门框、扇材质:钢化玻璃(含门套、门框) 4. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、地簧、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材) 5. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	18.69						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 17 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 18 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
12	010802004003	钢质防火门（乙级防火门）	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-1121/FM乙-1021；详12J609 2. 门框或扇外围尺寸:符合设计及规范要求 3. 门名称:乙级防火门 4. 门材质:钢制乙级防火门（单扇） 5. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材） 6. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	11.01						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 19 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			不够充分，则应满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 20 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
13	010807001001	金属（铝合金、隔热断桥）窗	1. 名称:隔热型铝合金中空玻璃推拉窗（含传递窗） 2. 开启方式:按设计图示，符合设计及规范要求综合考虑 3. 图集号:16J607 4. 框、扇材质:隔热断桥铝合金型材 5. 玻璃种类、规格:按设计图示，符合设计及规范要求综合考虑 6. 五金种类、规格:含把手、限位器、防撞条、防拆卸、防脱落等一切安装所需的	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	165.25						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 21 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			五金配件 7. 其他:具体做法 详见设计文件, 若设计文件描述 不够充分, 则应 满足相关技术规 范要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 22 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	010807004001	金属纱窗（铝合金）	1. 部位:外窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 纱网材质:防蚊金刚纱 4. 五金种类、规格:含一切安装所需的五金配件 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	165.25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 23 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	010810001001	防水遮阳卷帘	1. 帘布品种:防水遮阳卷帘 2. 五金种类:含窗帘盒、吊顶收口处封边等一切安装所需的五金配件 3. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 制作 2. 安装	m2	165.25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 24 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	010810001002	床位 遮挡帘	1. 部位:三楼中医床位 2. 窗帘轨形式:成品轨道 3. 窗帘材质:遮挡帘布 4. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 制作 2. 安装	m2	177					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 25 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	010809001001	窗台板（人造石）	1. 部位:外窗（不含卫生间） 2. 窗台板材质:人造石 3. 窗台规格、颜色:由业主现场指定 4. 施工方式:粘合剂粘贴 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	66					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 26 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	011403002002	外墙 窗框 线条	1. 部位:外窗 2. 基层:DP 15 水泥砂浆抹灰 15mm 3. 挂网:压玻璃纤维网一层 4. 面层:打耐候胶 做不高于2cm厚外墙窗套造型 5. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m	383.4					
		屋面及防水工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 27 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	010902001001	屋面卷材防水（天沟处）	1. 卷材品种:4厚聚酯毡胎基弹性体SBS改性沥青防水卷材 2. 找平层:20厚DP15水泥砂浆找平 3. 找坡层:最薄处30厚LC5.0加气混凝土碎块轻集料混凝土2%找坡层 4. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	167						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 28 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
20	010901001001	彩钢瓦屋面	1. 部位:门头屋面 2. 屋面瓦名称:岩棉夹芯彩钢瓦 3. 彩钢瓦规格:内外层0.6MM镀锌彩钢瓦 4. 保温材料名称及规格:75厚防火岩棉,密度≥120 KG/M3 5. 屋面颜色:业主自定 6. 屋架材质:简易型钢屋架 7. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉(若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m2	55						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 29 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	010602001001	简易钢屋架	1. 使用部位:彩钢瓦屋面 2. 钢材品种、规格:热轧钢（GB9788）、电焊钢管（YB242)等综合考虑 3. 构件涂(镀)层要求:按设计图示符合设计及规范要求 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行抛丸除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到GB/T 8923.1-2011中Sa2.5级标准。 5. 防腐涂层:环氧	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.283						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 30 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			富锌底漆2道, 干漆膜厚度不小于100 μ m; 面漆采用环氧云铁1道, 干漆膜厚度不小于50 μ m。 干漆膜总厚度不小于150 μ m。 6. 探伤要求: 按设计图示符合设计及规范要求 7. 防火涂料等级要求: 按设计图示符合设计及规范要求 8. 埋件: M-1-240*240*8 4C12; L=150 9. 其他: 综合单价包含完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 31 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	010901001002	斜屋顶换瓦片	1. 部位: 南四层屋面 2. 屋面瓦名称: 合成树脂瓦屋面, 颜色业主自定 (包含脊瓦) 3. 防水卷材种类及规格: 铺4厚聚酯毡胎基弹性体SBS改性沥青防水卷材1道 4. 瓦条: 2cm厚木板 5. 基层处理: 老虎窗拆除后, 修复拆除部位 6. 其他: 具体做法详见设计文件, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规	1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉 (若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m2	324.7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 32 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			范要求								
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 33 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	011102003004	块料楼地面（600*600防滑地砖）	1. 基层处理: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚DS20水泥砂找坡层 1% 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚DS20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法: 600*600*10-15厚mm防滑地砖 5. 嵌缝材料种类: 干水泥擦缝 6. 防护层材料种类: 符合设计及规	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	900.77						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 34 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			范要求 7. 酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 8. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 35 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:平面防水 2. 防水膜品种:1.5mm厚防水涂料聚合物防水层(按设计图示) 3. 涂膜厚度、遍数:两道 4. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求 5. 增强材料种类:符合设计及规范要求 6. 上翻高度:综合考虑上翻	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	900.77						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 36 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	011102001001	石材楼地面（3cm厚花岗岩）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层品种、规格:3cm厚花岗岩面层 3. 酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 4. 防护层材料种类:成品保护 5. 其他:具体做法详见设计文件, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	17.72						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 37 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
26	011103001001	橡塑板楼地面（PVC防静电地板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x30 PVC防静电地板 2. 基层材料及规格：架空地板钢支架 3. 找平层:水泥砂浆找平层 4. 保护层材料种类:成品保护 5. 其他:具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	18.49						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 38 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品深色瓷砖踢脚线 3. 基层材料种类、规格:水泥砂浆结合层 4. 折边要求:符合设计及规范要求 5. 安装方式:符合设计及规范要求 6. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	63.47					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 39 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
28	011403001003	内墙涂料	1. 墙体类型: 填充墙 内墙无机涂料 2. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比: 符合设计及规范要求 3. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比: 2厚耐水腻子分遍刮平、白色无机环保涂料(一底二涂) 4. 分格缝宽度、材料种类: 符合设计及规范要求 5. 其他: 具体做法详见设计文件, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2540.32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 40 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层处理:原内墙体铲除局部空鼓开裂基层后采用15厚DP15修复找平（新砌墙部分基层采用15厚DP15找平） 2. 基层处理要求:墙面砂浆一道、网格布满铺，界面剂	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	2540.32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 41 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
30	011403001004	真石漆（外墙）	1. 部位: 外墙 2. 基层清理: 铲除外墙涂料以及空鼓、开裂处的基层，清理干净 3. 界面层: 界面砂浆一道 4. 找平层: 采用15厚DP20，找平修复铲除部分的基层 5. 抗裂处理: 抗裂砂浆、压入网格布 6. 腻子: 腻子 7. 涂料层: 外墙米白色真石漆（勾缝处理） 8. 其他: 具体做法详见设计文件，若设计文件描述	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1554						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 42 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			不够充分，则应满足相关技术规范要求								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 43 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
31	011203003001	块料墙、柱面（600*300*8mm玻化砖）	1. 部位:卫生间、处置、治疗、注射、医废、污物 2. 基层类型:填充墙 3. 粘结层:4厚强力胶粉泥粘结层 4. 找平层:9厚DP15水泥砂浆找平层 5. 基层处理:聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂 6. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*8mm玻化砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:符合设计及规范要求 8. 防护材料种类:符合设计及规范	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	239.61						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 44 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			要求 9. 其他:具体做法 详见设计文件, 若设计文件描述 不够充分, 则应 满足相关技术规 范要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 45 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:立面防水 2. 涂膜厚度、遍数:符合设计及规范要求 3. 增强材料种类:符合设计及规范要求 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 其他:具体做法详见设计文件,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	239.61					
		天棚工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 46 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
33	011403001005	抹灰面油漆（天棚无机涂料翻新）	1. 部位: 楼梯间天棚 2. 基层处理: 原有涂料面层铲除, 3. 腻子: 批内墙腻子二遍, 打磨 4. 底漆: 封底漆一道（干燥后再做面涂） 5. 面层: 涂料面层 6. 其他: 具体做法详见施工图, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	61.41						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 47 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
34	011302001003	吊顶天棚（石膏板）	1. 罩面层:白色无机涂料一底二面 2. 腻子:满刮 2厚 面层腻子找平, 打磨 3. 面板材料品种、规格:纸面石膏板9.5mm厚双层 4. 龙骨材质、规格:C型轻钢覆膜横撑龙骨, 间距小于等于1200, 用挂插件与次龙骨联结 （60系列主龙骨壁厚1.2次龙骨0.6 边龙骨0.5） 5. 次龙骨材质及规格:C型轻钢覆膜次龙骨, 间距小于等于400, 用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	452.18						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 48 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 吊杆种类及规格:10号镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向小于等于400、纵向800，吊杆上部与预埋钢筋吊环固定 7. 预埋件:现浇楼板内预留8钢筋吊环，中距横向小于等于400 纵向800 8. 附属:综合考虑收口、收边处理、洞口预留等一切安装所需五金配件									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 49 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			9. 其他:具体做法 详见施工图,若 设计文件描述不 够充分,则应满 足相关技术规范 要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 50 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
35	011302001004	吊顶天棚（铝扣板）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:符合设计及规范要求 2. 龙骨材料种类、规格、中距:10号镀锌低碳铁丝吊杆, 双向中距1200, 吊杆上部与吊环固定专业配套上层主龙骨, 间距1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平与铝合金方板配套专用下层副龙骨联结, 间距300 3. 面层材料品种、规格: 铝合金方板600*600 4. 附属: 综合考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	32.01						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 51 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			收口、收边处理、洞口预留等一切安装所需五金配件 5. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 52 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
36	011302001005	吊顶天棚（矿棉板）	1. 面层材料品种、规格:600×600x15mm矿棉板 2. 次龙骨材料种类、规格、中距:“T”型铝合金次龙骨16×30×0.8（中距600mm） 3. 边龙骨材料种类、规格、中距:“L”型铝合金边龙骨16×18×0.8 4. 主龙骨材料种类、规格、中距:“U”型轻钢主龙骨38×12×1.0（中距1000mm） 5. 吊顶形式、吊杆规格、高度:采用Φ6膨胀螺栓L30×30×3角钢固	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	496.83						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 53 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			定.吊杆:选用Φ8圆钢加工而成,双面焊接固定(吊杆高度超1200设反向支撑) 6.附属:综合考虑收口、收边处理、洞口预留等一切安装所需五金配件 7.其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 54 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	011303001001	天棚实木装饰线条(120mm)	1. 基层类型:石膏板 2. 线条形式、尺寸:120mm宽*8mm厚 3. 材料种类、规格:成品咖色实木透空装饰线条 4. 作业面高度:3m 5. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 安装、固定	m	155.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 55 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	011303001002	天棚实木装饰线条(80mm)	1. 基层类型:石膏板 2. 线条形式、尺寸:80mm宽*8mm厚 3. 材料种类、规格:成品咖色实木装饰线条 4. 作业面高度:3m 5. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 安装、固定	m	77.22					
		其他装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 56 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	011207003003	墙面装饰板（卫生间管道）	1. 部位:卫生间排水立管 2. 龙骨材料种类:4#角钢 3. 基层材料种类:水泥压力板 4. 面层材料品种:玻化砖饰面(含检修口) 5. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	37.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 57 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
40	011207003004	石膏板隔断墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色:岩棉加芯石膏板墙 2. 龙骨及框架:轻钢龙骨 3. 保温材料及其规格:75mm龙骨填充岩棉, 容重100kg/m3 4. 面层规格及材料:2*12mm+2*12mm石膏板 5. 其他:具体做法详见施工图, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	108.46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 58 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	011207003005	卫生间 成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:UPVC隔断板 2. 高度:1800mm 3. 五金种类:插销、合页、闭门器等一切安装所需的五金配件 4. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	37.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 59 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
42	011206001001	玻璃隔断（玻璃内百叶隔断）	1. 样式:两边钢化玻璃，内部夹百叶， 2. 龙骨及框架:不锈钢框架 3. 五金种类:一切安装所需的五金配件 4. 做法图集:07SJ504-1/B9页 5. 其他:具体做法详见施工图，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求	1. 骨架(含埋件)制作、安装 2. 面层安装 3. 防雷引下 4. 隔离带、框边封闭 5. 勾缝、塞口 6. 清洗	m2	76.34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 60 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	01B014	无障碍扶手	1. 使用部位:卫生间 马桶 2. 成品栏杆(板)种类、规格:无障碍扶手 3. 固定件种类、规格:符合设计及规范要求 4. 其他:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求	1. 无障碍扶手安装	套	7					
		柜体工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 61 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
44	01B007	二层清洁区柜体	1. 使用部位: 二层清洁区 2. 规格尺寸:L5640*H2200*W600mm 3. 柜体:生态板双层柜体, 柜体深600; 生态板柜体, 深300; 抽屉; 生态板柜门等, 具体详设计图示 4. 柜台面材质:生态板配石英石台面 5. 配套设施:白瓷台盆、加长冷热水龙头及下水附件等安装所需一切五金配件 6. 颜色及款式:柜体颜色由业主单位现场指定	1. 柜体制作、安装 2. 配套台盆、台面、龙头等安装 3. 维护	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 62 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 其他:具体做法详设计图示, 综合单价包含完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 63 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
45	01B015	二层治疗室柜体	1. 使用部位: 二层治疗室 2. 规格尺寸: L4830*H2200*W600mm 3. 柜体: 生态板双层柜体, 柜体深600; 生态板柜体, 深300; 抽屉; 生态板柜门等, 具体详设计图示 4. 柜台面材质: 生态板配石英石台面 5. 配套设施: 白瓷台盆、加长冷热水龙头及下水附件等安装所需一切五金配件 6. 颜色及款式: 柜体颜色由业主单位现场指定	1. 柜体制作、安装 2. 配套台盆、台面、龙头等安装 3. 维护	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 64 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 其他:具体做法详设计图示, 综合单价包含完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 65 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
46	01B016	二层准备区柜体	1. 使用部位: 二层治疗室 2. 规格尺寸: L3510*H2200*W600mm 3. 柜体: 生态板双层柜体, 柜体深600; 生态板柜体, 深300; 抽屉; 生态板柜门等, 具体详设计图示 4. 柜台面材质: 生态板配石英石台面 5. 配套设施: 推拉传递窗、白瓷台盆、加长冷热水龙头及下水附件等安装所需一切五金配件 6. 颜色及款式: 柜体颜色由业主单	1. 柜体制作、安装 2. 配套台盆、台面、龙头等安装 3. 维护	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 66 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			位现场指定 7. 其他:具体做法 详设计图示, 综合单价包含完成 本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 67 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
47	01B017	二层肌肉注射区柜体	1. 使用部位: 二层肌肉注射区 2. 规格尺寸:L3100*H1410*W650mm 3. 柜体:生态板双层柜体, 柜体深600; 生态板柜体, 深300; 抽屉; 生态板柜门等, 具体详设计图示 4. 柜台面材质:生态板配石英石台面 5. 配套设施:白瓷台盆、加长冷热水龙头及下水附件等安装所需一切五金配件 6. 颜色及款式:柜体颜色由业主单位现场指定	1. 柜体制作、安装 2. 配套台盆、台面、龙头等安装 3. 维护	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 68 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 其他:具体做法详设计图示, 综合单价包含完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 69 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
48	01B018	三层污物处置室柜体	1. 使用部位:三层污物处置室柜体 2. 规格尺寸:L5610*H2200*W600mm 3. 柜体:生态板双层柜体,柜体深600;生态板柜体,深300;抽屉;生态板柜门等,具体详设计图示 4. 柜台面材质:生态板配石英石台面 5. 配套设施:白瓷台盆、加长冷热水龙头及下水附件等安装所需一切五金配件 6. 颜色及款式:柜体颜色由业主单位现场指定	1. 柜体制作、安装 2. 配套台盆、台面、龙头等安装 3. 维护	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 70 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 其他:具体做法详设计图示, 综合单价包含完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 71 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
49	01B008	护士台1	1. 使用部位: 二层 护士台1 2. 配套设施: 办公 椅等 3. 规格: L3200*H 1100*W, 具体按 设计图示 4. 颜色及款式: 柜 体颜色由业主单 位现场指定 5. 其他: 具体做法 详见施工图, 若 设计文件描述不 够充分, 则应满 足相关技术规范 要求	1.	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 72 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	01B019	护士台2	1. 使用部位: 二层护士台2 2. 配套设施: 办公椅等 3. 规格: L4650*H1100*W, 具体按设计图示 4. 颜色及款式: 柜体颜色由业主单位现场指定 5. 其他: 具体做法详见施工图, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求	1.	套	1					
		附属工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 73 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	01B011	花岗岩地砖破损处修缮	1. 要求:花岗岩地砖破损处修缮 2. 施工内容:根据设计要求, 投标人自行现场踏勘, 综合考虑完成本项目施工范围内花岗岩地砖破损处修缮全部内容 3. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 花岗岩地砖破损处修缮 2. 维护	m2	255.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 74 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	01B009	钢梯维修	1. 要求:原有下部钢梯拆除, 钢梯加长加工后移位、增加基础等 2. 施工内容:原现状钢梯拆除后维修加长进行移位开挖基础重新安装, 投标人根据设计要求, 现场踏勘后综合考虑 3. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 原有下部钢梯拆除, 钢梯加长加工后移位、增加基础等 2. 维护	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 75 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	01B013	屋面维修	1. 要求:玻璃房,屋顶维修 2. 施工内容:根据设计要求,投标人自行现场踏勘,综合考虑完成本项目施工范围内玻璃房屋面破损处修缮全部内容 3. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 花岗岩地砖破损处修缮 2. 维护	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 76 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
54	01B020	消火栓移位	1. 要求:消火栓移位 2. 施工内容:根据设计要求, 投标人自行现场踏勘, 综合考虑完成本项目施工范围内维修、修缮全部内容 3. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 花岗岩地砖破损处修缮 2. 维护	项	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		配电箱									
1	030402011019	成套配电箱（总配电箱1ALZ）	1. 名称:总配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	030402011020	成套配电箱（1F照明配电箱1AL1）	1. 名称:1F照明配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示,符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示,符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	030402011021	成套配电箱（1F门卫照明配电箱1AL2）	1. 名称:1F门卫照明配电箱 2. 型号:1AL2 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示,符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示,符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	030402011022	成套配电箱（消防控制室配电箱1APE-XKS）	1. 名称:消防控制室配电箱 2. 型号:1APE-XKS 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	030402011023	成套配电箱（应急照明配电箱1FALD）	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1FALD 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	030402011024	成套配电箱（2F照明配电箱2AL）	1. 名称:2F照明配电箱 2. 型号:2AL 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示,符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示,符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	030402011025	成套配电箱（3F照明配电箱3AL）	1. 名称:3F照明配电箱 2. 型号:3AL 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示,符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示,符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	030402011026	成套配电箱（3F弱电机房配电箱3ALr）	1. 名称:3F弱电机房配电箱 2. 型号:3ALr 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示,符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示,符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	030402011027	成套配电箱（4F照明配电箱4AL）	1. 名称:4F照明配电箱 2. 型号:4AL 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示,符合设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示,符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030402011028	成套配电箱（4F乘客电梯配电箱4APdt）	1. 名称:4F乘客电梯配电箱 2. 型号:4APdt 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
11	030402011029	成套配电箱（空调控制箱AK1）	1. 名称:空调控制箱 2. 型号:AK1 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030402011030	成套配电箱（B1应急配电箱APE-XFB）	1. 名称:B1应急配电箱APE-XFB 2. 型号:APE-XFB 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
		电缆、电缆头									
13	030409001051	电力电缆（NG-A-4×16+E16）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A-4×16+E16 3. 材质:铜芯电缆	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	36.88					
14	030409001052	电力电缆（WDZB-YJY-4×10+E10）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4×10+E10 3. 材质:铜芯电缆	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	64.02					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	030409001053	电力电缆（WDZB-YJY-4×16+E16）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4×16+E16 3. 材质:铜芯电缆	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	32.9					
16	030409001054	电力电缆（WDZB-YJY-4×25+E16）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4×25+E16 3. 材质:铜芯电缆	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	40.93					
17	030409001055	电力电缆（WDZB-YJY-4×35+E16）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4×35+E16 3. 材质:铜芯电缆	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	24.92					
18	030409003023	电力电缆头（干包式NG-A-4×16+E16）	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:NG-A-4×16+E16 3. 材质、类型:干包式	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	030409003024	电力电缆头（干包式WDZB-YJY-4×10+E10）	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4×10+E10 3. 材质、类型: 干包式	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	4					
20	030409003025	电力电缆头（干包式WDZB-YJY-4×16+E16）	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4×16+E16 3. 材质、类型: 干包式	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	2					
21	030409003026	电力电缆头（干包式WDZB-YJY-4×25+E16）	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4×25+E16 3. 材质、类型: 干包式	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	030409003027	电力电缆头（干包式WDZB-YJY-4×35+E16）	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-4×35+E16 3. 材质、类型: 干包式	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	4					
		配管、配线									
23	030412004094	配线（WDZB-BYJ2.5）	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线线制: 详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	7817.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	030412004095	配线 (WDZB-BYJ4)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1263.39						
25	030412004096	配线 (WDZBN-BYJ2.5)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1256.41						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
26	030412004097	配线（WDZBN-BYJ4）	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	21.23						
27	030412004098	配线（WDZBN-RYJS-2*1）	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	21.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
28	030412004099	配线 (WDZBN-RYJS-2*1.5)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	120.23						
29	030412001055	配管 (SC20)	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 其他:综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	697.02						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	030412001056	配管（SC25）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 其他:综合单价 包含墙、地面开 槽、管预埋等完 成本项目一切费 用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	16.24					
31	030412001057	配管（SC40）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 其他:综合单价 包含墙、地面开 槽、管预埋等完 成本项目一切费 用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	53.34					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
32	030412001058	配管（SC50）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 其他:综合单价 包含墙、地面开 槽、管预埋等完 成本项目一切费 用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	102.45					
33	030412001059	配管（JDG 20）	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 其他:综合单价 包含墙、地面开 槽、管预埋等完 成本项目一切费 用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2953.5					
		照明灯具									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
34	030413002036	装饰灯（A型集中电源 应急照明灯 5W）	1. 名称:A型集中 电源应急照明灯 2. 型号:按设计规 范及要求 3. 安装方式:层底 标高+2.5	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
35	030413002037	装饰灯（A型集中电源 应急照明灯E 5W）	1. 名称:A型集中 电源应急照明灯E 2. 型号:按设计规 范及要求 3. 安装方式:吸顶 安装	1. 本体安装 2. 接地	套	36					
36	030413001009	普通灯具（LED方形平 板灯600*600）	1. 名称:LED方形 平板灯 2. 型号:58W 3. 规格:600*600 4. 安装:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	173					
37	030413002038	装饰灯（LED筒灯 φ15 0）	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: φ150 1 2W	1. 本体安装 2. 接地	套	17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	030413001010	普通灯具（LED吸顶灯24W）	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:24W 3. 规格: ϕ 400 4. 安装:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	10					
39	030413002039	装饰灯（集中电源集中控制型消防控制室标志灯X）	1. 名称:集中电源集中控制型消防控制室标志灯X 2. 型号:按设计规范及要求/中型 3. 安装方式:层底标高+2.3	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
40	030413002040	装饰灯（集中电源集中控制型应急标志灯）	1. 名称:集中电源集中控制型应急标志灯 2. 型号:按设计规范及要求/中型 3. 安装方式:层底标高+0.5	1. 本体安装 2. 接地	套	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	030413002041	装饰灯（集中电源集中控制型应急标志灯E）	1. 名称:集中电源集中控制型应急标志灯E 2. 型号:按设计规范及要求/中型 3. 安装方式:层底标高+2.3	1. 本体安装 2. 接地	套	7					
42	030413002042	装饰灯（集中电源集中控制型应急标志灯S）	1. 名称:集中电源集中控制型应急标志灯S 2. 型号:按设计规范及要求/中型 3. 安装方式:层底标高+2.3	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
43	030413002043	装饰灯（集中电源集中控制型应急标志灯-多信息复合标志灯）	1. 名称:集中电源集中控制型应急标志灯-多信息复合标志灯 2. 型号:按设计规范及要求/中型 3. 安装方式:层底标高+2.5	1. 本体安装 2. 接地	套	8					
44	030413002044	装饰灯（楼梯间感应灯具S）	1. 名称:楼梯间感应灯具S 2. 型号:IP54 3. 安装方式:层顶标高	1. 本体安装 2. 接地	套	10					
45	030413007002	医疗专用灯（紫外线消毒灯）	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:荧光灯	1. 本体安装 2. 接地	套	27					
		开关、插座									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	030413014014	插座（安全型两极加三极插座）	1. 名称:安全型两极加三极插座 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:层底标高+0.3暗装	1. 安装接线	套	144					
47	030413014015	插座（安全型两极加三极插座TV）	1. 名称:安全型两极加三极插座TV 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:层底标高+0.3暗装	1. 安装接线	套	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
48	030413014016	插座（安全型三极空 调插座K）	1. 名称:安全型三 极空调插座K 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 1 6A 4. 安装方式:层底 标高+2.2暗装	1. 安装接线	套	24					
49	030413013020	照明开关、按钮（单 联单控暗开关）	1. 名称:单联单控 暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 1 0A 4. 安装方式:层底 标高+1.3暗装	1. 安装接线	套	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
50	030413013021	照明开关、按钮（单联双控开关）	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:层底标高+1.3暗装	1. 安装接线	套	6					
51	030413013022	照明开关、按钮（防溅两极加三极插座带开关）	1. 名称:防溅两极加三极插座带开关 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 16A 4. 安装方式:层底标高+0.5暗装	1. 安装接线	套	23					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	030413013023	照明开关、按钮（三联单控开关）	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 16A 4. 安装方式:层底标高+1.3暗装	1. 安装接线	套	5					
53	030413013024	照明开关、按钮（双联单控开关）	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:层底标高+1.3暗装	1. 安装接线	套	42					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
54	030413013025	照明开关、按钮（双联双控开关）	1. 名称: 双联双控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: ~250V, 10A 4. 安装方式: 层底标高+1.3暗装	1. 安装接线	套	5					
55	030413013026	照明开关、按钮（紫外线灯专用单孔开关）	1. 名称: 紫外线灯专用单孔开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: ~250V, 10A 4. 安装方式: 层底标高+1.3暗装	1. 安装接线	套	27					
		防雷接地									
56	030410005001	接闪带（避雷线 圆钢φ10）	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: φ10 4. 安装形式: 支架敷设	1. 接闪带制作、安装	m	341.63					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
57	030410003001	引下线（柱内两根主筋焊接）	1. 名称: 引下线 2. 材质: 柱内两根主筋焊接 3. 安装形式: 详见设计图纸	1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	192.63					
58	03B001	引下线柱主筋与梁、避雷带钢筋焊接	1. 名称: 1. 引下线柱主筋与梁钢筋焊接 2. 引下线与避雷网焊接 3. 引下线与接地网焊接	1. 安装、维护	处	22					
59	03B002	测试卡子（建筑物四角外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子）	1. 名称: 建筑物四角外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子	1. 建筑物四角外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子	套	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	030410004001	均压环（基础底板上 下两层主筋焊接）	1. 名称:接地网 2. 材质:基础底板 上下两层主筋焊接 3. 规格:符合设计 及规范要求 4. 安装形式:符合 设计及规范要求	1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊 接 3. 利用圈梁钢筋焊 接	m	179.75					
61	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统 调试	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\电气安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		给水系统									
1	031001008021	塑料管（给水PPR De20）	1. 材质:给水PPR管 2. 规格:De20;S5系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 5. 其他:综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	179.48					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	031001008022	塑料管（给水PPR De25）	1. 材质: 给水PPR管 2. 规格: De25; S5系列 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸 5. 其他: 综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	43.05						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	031001008023	塑料管（给水PPR De32）	1. 材质: 给水PPR管 2. 规格: De32; S5系列 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸 5. 其他: 综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	44.83						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	031001008024	塑料管（给水PPR De40）	1. 材质: 给水PPR管 2. 规格: De40; S5系列 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸 5. 其他: 综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15.14						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	031001008025	塑料管（给水PPR De50）	1. 材质: 给水PPR管 2. 规格: De50; S5系列 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸 5. 其他: 综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	14.34					
6	031002001020	金属阀门（截止阀 DN15）	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	031002001021	金属阀门（截止阀 DN25）	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
8	031002001022	金属阀门（截止阀 DN40）	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3					
9	031002001023	金属阀门（减压阀 DN40）	1. 类型:减压阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	031002001024	金属阀门（自动排气阀 DN15）	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
11	031003006003	大便器（蹲式大便器）	1. 类型:蹲式大便器 感应 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:成品安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	031003006008	大便器（坐式大便器）	1. 类型:坐式大便器 感应 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:成品安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6					
13	031003007002	小便器（挂式小便器）	1. 类型:挂式小便器 感应 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:成品安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	031003003002	洗脸盆（台上洗脸盆+ 化妆镜）	1. 类型:洗脸盆+ 化妆镜 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计 图纸 4. 安装方式:成品 安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6					
15	031003003004	洗脸盆（房间单人洗 手盆）	1. 类型:房间单人 洗手盆 带冷热水 龙头 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计 图纸 4. 安装方式:成品 安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	031003004002	洗涤盆（成品拖布池）	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:成品安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4					
17	031301003013	套管（穿外墙刚性防水套管DN150）	1. 名称:穿外墙刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1					
18	031301003014	套管（穿外墙刚性防水套管DN65）	1. 名称:穿外墙刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN65 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	031301005004	支/吊架、基础型钢（ 给水管道支架）	1. 名称: 给水管道 支架 2. 材质: 碳钢 3. 支架形式: 角钢	1. 制作 2. 安装	kg	13.32					
		排水系统									
20	031001008026	塑料管(排水UPVC De 110)	1. 材质: UPVC硬聚 氯乙烯 2. 规格: De110 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 详 见设计图纸 5. 其他: 综合单价 包含墙、地面开 槽、管预埋等完 成本项目一切费 用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	86.11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	031001008027	塑料管(排水UPVC De 75)	1. 材质:UPVC硬聚氯乙烯 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 5. 其他:综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	122.75						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	031001008028	塑料管(排水UPVC De50)	1. 材质:UPVC硬聚氯乙烯 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 5. 其他:综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	11.38					
23	031003014023	给、排水附件(地漏DN50)	1. 类型:地漏 2. 材质:铜制 3. 型号:详见设计图纸 4. 规格:DN50	1. 安装	个	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	031003014024	给、排水附件（地面扫除口 DN100）	1. 类型:地面扫除口 2. 材质:铜制 3. 型号:详见设计图纸 4. 规格:DN100	1. 安装	个	3					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：大马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\给排水安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通、新风工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		暖通、新风工程									
1	030405015003	风扇（排风扇）	1. 名称:排风扇 2. 规格:30W 3. 安装方式:吊顶 安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通、新风工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	030701003031	空调器（1.5P空调天花机）	1. 名称:1.5P空调天花机 2. 型号:符合设计、规范及验收要求 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装形式:符合设计、规范及验收要求 5. 减振形式:符合设计、规范及验收要求 6. 外机:包含外机，一拖一 7. 配件:铜管、风管、套管等 8. 其他:综合单价包含主体安装及配	1. 本体安装或组装	台	9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通、新风工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	030701003032	空调器（3P空调天花机）	1. 名称:3P空调天花机 2. 型号:符合设计、规范及验收要求 3. 规格:符合设计、规范及验收要求 4. 安装形式:符合设计、规范及验收要求 5. 减振形式:符合设计、规范及验收要求 6. 外机:包含外机，一拖一 7. 配件:铜管、风管、套管等 8. 其他:综合单价包含主体安装及配	1. 本体安装或组装	台	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通、新风工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	03B003	穿孔铝板造型空调外机罩	1. 名称:穿孔铝板造型空调外机罩 2. 规格:符合设计及规范要求 3. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 穿孔铝板造型空调外机罩	套	38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通、新风工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	03B004	空调维修及移机	1. 名称:空调内外机移机 2. 要求:包括原室内、室外机拆除后维修及成品保护, 后续按要求恢复安装及调试完成, 保证最终正常使用 3. 机型:柜机及挂机综合考虑 4. 配件:包含铜管及风管重新安装 5. 其他:空调内外机根据设计要求移位安装, 报价考虑所有完成此项内容的费用	1. 包括原室内、室外机拆除后维修及成品保护, 后续按要求恢复安装及调试完成, 保证最终正常使用	台	26					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\暖通、新风工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		消防火灾报警系统									
1	030412004100	配线 (WDZBN-BYJ2.5)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:国标WDZBN-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	74					
2	030412004101	配线 (WDZBN-RYJS-2*1.5)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:国标WDZBN-RYJS-2*1.5 4. 材质:通信软线 5. 配线线制:详见设计图纸	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	669.38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	030409001056	电力电缆（WDZB-YJY4）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:通用型号WDZB-YJY4 3. 材质:铜芯电缆	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	345.38					
4	030409003028	电力电缆头（干包式WDZB-YJY4）	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:通用型号WDZB-YJY4 3. 材质、类型:干包式	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	10					
5	030412001060	配管（SC20）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	576.23					
6	030412001061	配管（SC32）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	198.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030402011031	成套配电箱（接线端子箱(金属制)）	1. 名称:接线端子箱(金属制) 2. 型号:按设计规范及要求 3. 规格:按设计图示，符合设计及规范要求 4. 安装方式:底距地1.4m 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4					
8	030402011032	成套配电箱（电梯控制箱DT）	1. 名称:电梯控制箱DT 2. 规格:按设计图示，符合设计及规范要求 3. 安装方式:底距地1.4m	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	030907001002	监控主机（火灾监控主机设备）	1. 名称:火灾监控主机设备 2. 规格:包含中央管理软件、协议转换器件UPS电源、声光报警器、电脑、液晶显示屏灯等 3. 线制:符合设计及规范要求 4. 安装方式:符合设计及规范要求 5. 控制点数:符合设计及规范要求 6. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 本体安装 2. 校接线	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030908001003	状态监控主机（消防设备电源状态监控器）	1. 名称:消防设备电源状态监控器 2. 规格:符合设计及规范要求 3. 线制:符合设计及规范要求 4. 安装方式:符合设计及规范要求 5. 控制点数:符合设计及规范要求 6. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用	1. 本体安装 2. 校接线	台	1					
		消防器具									
11	030904001005	点型探测器（点型感烟火灾探测器）	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 类型:吸顶安装	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	030907005002	隔离器（短路隔离器）	1. 名称:短路隔离器	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
13	030904007002	消防模块（非消防电源切断模块）	1. 名称:非消防电源切断模块	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	8					
14	030904004005	声光报警器（火灾声光报警器）	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁装,底距地2.5m	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	11					
15	030904006005	消防广播(扬声器)（火灾应急广播扬声器）	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:3W.120V 3. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	13					
16	030904011005	远程控制器（楼层火灾显示盘）	1. 规格:楼层火灾显示盘	1. 本体安装 2. 校接线 3. 标识	台	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	030904005006	消防报警电话插孔(电话)(消防电话插孔)	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	11					
18	030904003008	按钮(消火栓按钮)	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:层底标高+1.2	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	11					
19	FC0311015002	消防电话分机(总线式电话分机)	1. 名称:总线式电话分机 2. 安装方式:层底标高+1.5	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	部	1					
20	030910001003	灭火器(MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器)	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:按设计规范及要求	1. 本体放置	具	14					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\消防工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		弱电系统									
1	030412001062	配管（JDG 20）	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 其他:综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	203.28					
2	030412001063	配管（JDG 25）	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 其他:综合单价包含墙、地面开槽、管预埋等完成本项目一切费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	312.44					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	030412003009	桥架（金属桥架200*100）	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 类型:封闭式	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	50.42					
4	030412003010	桥架（金属桥架300*100）	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100 3. 材质:金属 4. 类型:封闭式	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	6.67					
5	030502003008	双绞线缆（综合布线CAT6）	1. 名称:综合布线TD、D 2. 类别:六类线 3. 规格:CAT6	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	2212.23					
6	030501015003	交换机（弱电监控交换机）	1. 名称:弱电监控交换机 2. 安装方式:成品安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	030501015004	交换机（门卫室交换机）	1. 名称:门卫室交换机 2. 安装方式:成品安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
8	030413014017	插座（D内部网络插座）	1. 名称:D内部网络插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:层底标高+0.3暗装	1. 安装接线	套	15					
9	030413014018	插座（TD网络双口插座）	1. 名称:TD网络双口插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:层底标高+0.3暗装	1. 安装接线	套	31					
10	030501004002	存储设备（6TB硬盘）	1. 名称:6TB硬盘 2. 类别:硬盘 3. 规格:6TB 4. 安装方式:成品安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030506010005	监控摄像设备（监控摄像头）	1. 名称: 监控摄像头 2. 安装方式: 天棚下安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6					
12	030503001003	通讯网络控制设备(内网机柜)	1. 名称: 内网机柜 2. 类别: 网络服务器 3. 规格: 详见品牌类型 4. 安装方式: 成品安装	1. 本体安装 2. 连接 3. 软件安装、测试 4. 功能参数设置	台	1					
13	030503001004	通讯网络控制设备(网络机柜)	1. 名称: 网络机柜 2. 类别: 网络服务器 3. 规格: 详见品牌类型 4. 安装方式: 成品安装	1. 本体安装 2. 连接 3. 软件安装、测试 4. 功能参数设置	台	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\弱电安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电梯井道工程									
1	070113001001	电梯井基础	1. 基础类型:井壁基础 2. 混凝土种类:符合设计及规范要求 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:报价包含模板安拆费 5. 说明:具体做法详见施工图,若设计文件描述不够充分,则应满足相关技术规范要求,由投标单位综合考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.87					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	070113004001	电梯井壁	1. 井壁厚度:150/180mm 2. 混凝土种类:采用抗渗砼, 砼抗渗等级不小于P8 3. 混凝土强度等级:C35 4. 其他:报价包含模板安拆费 5. 说明:具体做法详见施工图, 若设计文件描述不够充分, 则应满足相关技术规范要求, 由投标单位综合考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.76						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	070113005001	电梯井壁钢筋（综合钢筋）	1. 钢筋种类、规格: 详见图纸，综合考虑 2. 其他: 包含钢筋连接方式	1. 钢筋(含措施筋)制作(含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序) 2. 钢筋安装、固定(含基层清理，钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序) 3. 钢筋连接(含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序)	t	0.995						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:B200X150X5 2. 构件涂(镀)层要求:按设计图示符合设计及规范要求 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行抛丸除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到GB/T 8923.1-2011中Sa2.5级标准。 4. 防腐涂层:环氧富锌底漆2道,干漆膜厚度不小于100 μ m;面漆采用环氧云铁1道,干漆膜厚度不小	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.797						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			于50 μ m。 干漆膜总厚度不 小于150 μ m。 5. 探伤要求:按设计 图示符合设计 及规范要求 6. 防火涂料等级 要求:按设计图示 符合设计及规范 要求 7. 埋件:M-1-300 X150X16 6C1301 6;L=400 8. 其他:综合单价 包含完成本项目 一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:B200X150X5 2. 构件涂(镀)层要求:按设计图示符合设计及规范要求 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行抛丸除锈处理,不得用手工除锈代替,除锈质量等级应达到GB/T 8923.1-2011中Sa2.5级标准。 4. 防腐涂层:环氧富锌底漆2道,干漆膜厚度不小于100 μ m;面漆采用环氧云铁1道,干漆膜厚度不小	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.486						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			于50 μ m。 干漆膜总厚度不小于150 μ m。 5. 探伤要求:按设计图示符合设计及规范要求 6. 防火涂料等级要求:按设计图示符合设计及规范要求 7. 埋件:B200X150X6吊顶梁 8. 其他:综合单价包含完成本项目一切费用									
		电梯设备工程										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程
单体工程名称：装修工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	030107001001	交流电梯（1000KG客梯）	1. 名称:客梯 2. 编号:新增1000KG客梯 3. 载重量（kg）:详见设计要求 4. 用途:载客 5. 层数:4 6. 站数:4 7. 提升高度、速度:详设计 8. 其他:综合单价包含设备、系统设备、电梯调试、配件、不锈钢电梯门套、检修门、安装、调试等完成本项目一切费用	1. 本体安装 2. 电梯电气安装、调试 3. 辅助项目安装 4. 检测、调试、试运行	部	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：天马社区卫生服务中心改造提升工程\装修工程\电梯工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]