

紫竹半岛杨家河新建绿地工程 工程  
(工程名称)

## 招标工程量清单

招 标 人： 闵行区吴泾镇人民政府  
(单位盖章)

工程造价咨询人： 培旭澄招标咨询（上海）有限公司  
(单位盖章)

2026 年 03 月 16 日

报建编号: \*\*\*\*\*

标段号: C01

紫竹半岛杨家河新建绿地工程 工程  
(工程名称)

紫竹半岛杨家河新建绿地工程 工程  
(标段名称)

## 工程量清单

招标人: 闵行区吴泾镇人民政府 法定代表人  
或其授权人: \*\*\*\*\*  
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价 培旭澄招标咨询(上海) 法定代表人  
咨询人: 有限公司 或其授权人: \*\*\*\*\*  
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: 张忠凯 审核人: 郑尧舜  
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月16日 审核时间: 2026年03月16日

# 编制说明

工程名称：紫竹半岛杨家河新建绿地工程 标段：C01

第1页 共2页

## 一、工程概况

1.1 工程名称：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

1.2 建设单位：闵行区吴泾镇人民政府

1.3. 设计范围和内容：该项目位于闵行区吴泾镇紫竹科学园区（MHP0-1005 单元），基地四至范围：东至扬家河，南至用地红线，西至用地红线，北至悦兰路。主要建设内容为新建绿化种植、设置园路、建设景观小品及相应附属设施等。

1.4 拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。

二、工程范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

## 三、编制依据：

3.1 本工程拟定的施工招标文件。

3.2 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算规范。

3.3 上海市建设工程有关文件规定。

3.4 本工程施工图纸及常规施工方案。

3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

四、工程量计算规则说明：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算规范

## 五、主要内容

5.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金四部分组成。

5.1.1分部分项工程量清单：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），工程量清单应采用综合单价计，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。

5.1.2其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

5.1.3税金项目清单：按照最新文件执行。

5.2本施工招标文件及其补充文件、答疑纪要。

5.3 建设工程设计文件及相关资料。

5.4 提供的全套招标图纸资料。

5.5 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件。

5.6 施工现场情况、工程特点及相关资料。

5.7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

5.8 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息。

5.9 其他的相关资料。

## 6 投标报价书的编制要求

6.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）规定的统一格式提供”分

# 编制说明

工程名称：紫竹半岛杨家河新建绿地工程 标段：C01

第2页 共2页

部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。

6.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”、总价措施项目中的“其他措施项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。措施项目费一经报价，包干使用，不因工程变更或签证而调整。

6.3 安装工程穿墙、穿楼板套管、防水防火封堵不另列项，费用综合考虑在工程合价中；管沟开挖需支撑相关费用综合考虑在相关子目综合单价内；

6.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。

6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。

六、其他说明：无

# 措施项目清单汇总表

工程名称：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	01B001	现场道路保护及修复		
9	01B002	工程检测及监测费用		
10	01B003	协助办理施工相关的证照，现有管线监护、保护、协调及新建管线施工协调、交底以及竣工移交、保洁、养护、协调等工作		
11	01B004	调试(设备单体调试、系统调试及整体调试用临时水电费)		
12	01B005	各配套专业单位管道封堵(含套管)		
13	01B006	与周边企业、居民协调，维稳，相关元旦、春节等影响工程正常进度的费用		
14	01B007	现场用电负荷不能满足施工要求时采用的新增用电措施		
15	01B008	施工现场临水临电接驳		
16	01B009	非金属套管、开洞(预留洞)		
17	01B010	安全生产责任保险		
18	01B011	室外管线保护		
19	01B012	种植土土壤检测、为符合种植土覆土要求所可能发生的费用		
20	01B013	各类铺装地面垫层与施工现场存在高差而发生的垫层增加等可能发生的费用		
21	01B014	清单计价外的土方外运		
22	01B015	为完成该工程所需其他费用(上面未列支根据实际需要项目)		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		上木									
1	050103001001	无絮垂柳 Φ7-9 高度550-600; 冠幅550-600	1. 种类:无絮垂柳 Φ7-9 高度550-600; 冠幅550-600 2. 胸径/干径/米径/地径:Φ7-9 3. 株高:高度550-600 4. 冠径:冠幅550-600 5. 养护期:12个月 6. 其他:全冠	1. 栽植 2. 施工期养护	株	33					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	050103001002	香樟 Φ15-16 高度550-600；冠幅401-450；地径>210	1. 种类:香樟 2. 胸径/干径/米径/地径:Φ15-16 3. 株高:高度550-600 4. 冠径:冠幅401-450；地径>210 5. 养护期:12个月 6. 其他:4级以上分叉,分枝点2.8M以上,全冠	1. 栽植 2. 施工期养护	株	22					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050103001003	天鹅绒紫薇 Φ18-20 高度250-300；冠幅200 以上	1. 种类：天鹅绒紫薇 2. 胸径/干径/米 径/地径：Φ18-20 3. 株高：高度250- 300 4. 冠径：冠幅200 以上 5. 养护期：12个月 6. 其他：4级以上 分叉，分枝点80-1 00CM，全冠，轮枝 修剪，无病虫害	1. 栽植 2. 施工期养护	株	18					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	050103001004	乌柏 高度550-600; 冠幅250-300	1. 种类: 乌柏 2. 株高: 高度550-600 3. 冠径: 冠幅250-300 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 树形饱满, 姿态优美, 全冠种植	1. 栽植 2. 施工期养护	株	4						
5	050103001005	樱花 高度220; 冠幅201-250; 地径Φ8-10	1. 种类: 樱花 2. 株高: 高度220 3. 冠径: 冠幅201-250; 地径Φ8-10 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 3级以上分叉, 全冠, 树形饱满	1. 栽植 2. 施工期养护	株	32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
6	050103001006	红叶李 高度300-350 ; 冠幅250; 地径Φ12-14	1. 种类: 红叶李 2. 株高: 高度300-350 3. 冠径: 冠幅250; 地径Φ12-14 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 全冠, 姿态佳	1. 栽植 2. 施工期养护	株	16						
		下木										
7	050103009001	杜鹃 高度: 高度30-35; 冠幅25-30; 19株/M <sup>2</sup>	1. 种类: 杜鹃 2. 株高/冠径: 高度30-35; 冠幅25-30 3. 单位面积株数: 19株/M <sup>2</sup> 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 毛球, 植株丰满, 三分枝以上	1. 栽植 2. 施工期养护	m <sup>2</sup>	466						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	050103009002	百子莲 高度41-50；冠幅30-35；36株/m2	1. 种类:百子莲 2. 株高/冠径:株高41-50；冠幅30-35； 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 养护期:12个月 5. 其他:毛球，植株丰满，三分枝以上	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	15					
9	050103009003	粉色鼠尾草 高度40-60；49株/M2	1. 种类:粉色鼠尾草 2. 株高/冠径:株高40-60 3. 单位面积株数:49株/M2 4. 养护期:12个月 5. 其他:植株丰满，三分枝以上	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	347					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	050103009004	红色海棠 高度15-20 ; 冠幅15-20; 81株/M2	1. 种类:红色海棠 2. 株高/冠径:高度15-20; 冠幅15-20; 3. 单位面积株数:81株/M2 4. 养护期:12个月 5. 其他:满铺, 不露土	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	35					
11	050103009005	粉色海棠 高度15-20 ; 冠幅15-20; 81株/M2	1. 种类:粉色海棠 2. 株高/冠径:高度15-20; 冠幅15-20; 3. 单位面积株数:81株/M2 4. 养护期:12个月 5. 其他:满铺, 不露土	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	16					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	050103009006	银蒿 高度15-20; 冠幅21-25; 81株/M2	1. 种类: 银蒿 2. 株高/冠径: 高度15-20; 冠幅21-25 3. 单位面积株数: 81株/M2 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 满铺, 不露土	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	15					
13	050103009007	红花酢浆草 高度15-20; 冠幅15-20; 81株/M2	1. 种类: 红花酢浆草 2. 株高/冠径: 高度15-20; 冠幅15-20; 3. 单位面积株数: 81株/M2 4. 养护期: 12个月 5. 其他: 满铺	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	1150					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
14	050103015001	铺种草皮 矮生百慕大	1. 草皮种类:矮生百慕大 2. 铺种方式:满铺, 冬季追播黑麦草 3. 养护期:12个月	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m <sup>2</sup>	2198.12					
		其他									
15	050101003001	营养土回(换)填	1. 回填土质要求:营养土 2. 回填土厚度:5cm 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m <sup>3</sup>	212.11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求： 符合设计及规范要求 2. 其他要求：包含 完成工作所需的一 切内容，详见图 纸、招标文件相 关条款、政府规 范要求、相关图 集、国家及地方 标准；并满足相 关验收标准	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平 整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m <sup>2</sup>	4242.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
17	050101006001	绿地起坡造型	1. 土质情况:种植土 2. 起坡高度、坡度要求:符合设计及规范要求 3. 造型要求:符合设计及规范要求 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 排地表水 2. 土方挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 修坡、整形 6. 废弃物运输	m3	1272.64					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		电气设备安装工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	040801010001	落地式配电箱 AL1 600*1000*350	1. 名称:落地式配电箱 2. 型号:600*1000*350 3. 规格、材质:1.5厚304不锈钢板 4. 基础形式、材质、规格:300厚C25混凝土、40*4不锈钢扁钢、M14*4个、膨胀螺栓固定 5. 接线端子材质、规格:详见图纸SS-04 6. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸SS-04 7. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷(喷)油漆 6. 接地 7. 挖土及回填	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	沪03041302000 1	太阳能庭院灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 型号:LED15W, 4500k 3. 规格:LED15W, 4500k 4. 灯具类型:IP65 5. 灯杆材质、规格:铝合金装饰件, 热镀锌钢管主体, 灯杆高度3500mm 6. 灯架形式及臂长:成套 7. 灯杆形式(单、双):单 8. 杆座材质、规格:铝合金装饰件, 热镀锌钢管主体, 灯杆高度3500mm	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架、灯具及附件安装 4. 太阳能电池板安装 5. 蓄电池安装 6. 控制器安装 7. 焊、压接线端子 8. 灯杆编号 9. 接地 10. 单灯调试	套	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			9. 安装方式:C25 混凝土; M16基础 螺栓; 350*350*1 0mm厚镀锌钢板; φ8钢筋 10. 其他要求:包 含预埋件、挖土 、回填, 以及完 成工作所需的一 切内容, 详见图 纸、招标文件相 关条款、政府规 范要求、相关图 集、国家及地方 标准; 并满足相 关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	沪03041302000 2	太阳能草坪灯	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 型号:LED6W, 4500k 3. 规格:LED6W, 4500k 4. 灯具类型:IP65 5. 灯杆材质、规格:铝合金灯体, 亚克力透光板, 650mm高 6. 灯架形式及臂长:成套 7. 灯杆形式(单、双):单 8. 杆座材质、规格:铝合金灯体, 亚克力透光板, 650mm高 9. 安装方式:100厚碎石垫层; 100	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架、灯具及附件安装 4. 太阳能电池板安装 5. 蓄电池安装 6. 控制器安装 7. 焊、压接线端子 8. 灯杆编号 9. 接地 10. 单灯调试	套	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			厚C20素砼；M16基础螺栓；350*350*10mm厚镀锌钢板 10.其他要求：包含预埋件、挖土、回填，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	沪03041302000 3	太阳能射灯	1. 名称:太阳能射灯 2. 型号:LED10W, 4000k 3. 规格:LED10W, 4000k 4. 灯具类型:IP65 5. 灯杆材质、规格:铝合金灯体, 钢化玻璃灯罩, 6. 灯架形式及臂长:成套 7. 灯杆形式(单、双):单 8. 杆座材质、规格:铝合金灯体, 钢化玻璃灯罩, 9. 其他要求:包含预埋件、挖土、回填, 以及完成工作所需的一切	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架、灯具及附件安装 4. 太阳能电池板安装 5. 蓄电池安装 6. 控制器安装 7. 焊、压接线端子 8. 灯杆编号 9. 接地 10. 单灯调试	套	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030413012001	太阳能氛围灯	1. 名称: 太阳能氛围灯 2. 型号: LED1W, 4500k, IP65, H=600-900mm 3. 规格: 金属灯杆+PC灯罩, 每组12-15根, 每根灯1W 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	55					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		园路、园桥工程									
1	050201003001	园路面层 50厚PC砖	1. 结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料种类、规格:500*1500*50厚PC仿石砖 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 路面铺设 2. 路面养护	m <sup>2</sup>	31.7					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	050201001001	园路垫层 100厚碎石	1. 垫层材料种类：碎石 2. 垫层厚度：100厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 路床整理 2. 垫层铺筑	m <sup>2</sup>	31.7					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050201003002	园路面层 彩色强固混凝土面层 C25 30厚	1. 面层材料种类、规格:6mm粒径C25彩色强固混凝土 30厚 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	347					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	050201001002	园路垫层 100厚碎石	1. 垫层材料种类：碎石 2. 垫层厚度：100厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 路床整理 2. 垫层铺筑	m2	347					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	050201001003	园路垫层 100厚C20素砼	1. 垫层材料种类：C20素砼 2. 垫层厚度：100厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 路床整理 2. 垫层铺筑	m2	347					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:150*600*50仿芝麻白PC仿石砖; 2. 垫层材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 勾缝材料品种、规格:1:2水泥砂浆勾缝,缝深5mm 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	186.85					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
7	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:50厚混凝土石板 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 垫层铺设 2. 材料加工 3. 砂浆调运 4. 砌石	m <sup>2</sup>	12.75					
		其他									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	050307018001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:2厚不锈钢, 外侧氟碳漆喷涂 2. 规格尺寸:920-950mm高*850-900mm宽 3. 其他要求:包含预留、预埋, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	050307020001	城市景观雕塑一	1. 名称及材质:2厚不锈钢雕塑组合; 外侧 不锈钢本色乱纹粗抛 2. 规格尺寸:单个尺寸: 750宽*1200高 3. 其他要求:包含预留、预埋, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	050307020002	城市景观雕塑二	1. 名称及材质:2 厚不锈钢雕塑组 合; 外侧 不锈钢 本色乱纹粗抛 2. 规格尺寸:整体 尺寸: 2700*2700 *2700 3. 其他要求:包含 预留、预埋, 以 及完成工作所需 的一切内容, 详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准; 并满足 相关验收标准	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
11	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:1800长*600宽*900高; 菠萝格、304不锈钢 2. 安装方式: 配套或M10 304不锈钢不锈钢膨胀螺栓固定, 与素砼垫层至少6cm深 3. 其他要求: 包含预留、预埋, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
单体工程名称：单项工程

标段：紫竹半岛杨家河新建绿地工程

第 12 页 共 12 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

