

程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修
复工程

招标工程量清单

2026-03-16

工程报建号：

程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____ (单位盖章) 工程造价咨询人/
招标代理机构： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (注册造价工程师签字盖专用章) 审 核 人： _____ (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026-03-16

审 核 时 间：

总 说 明

工程名称：程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）			
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	041109001002			噪音控制					
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	041109001005			现场围挡					
1.1.6	041109001006			各类图板					
1.1.7	041109001007			企业标志					
1.1.8	041109001008			场容场貌					
1.1.9	041109001009			材料堆放					
1.1.10	041109001010			现场防火					
1.1.11	041109001011			垃圾清运					
1.1.12	041109001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	041109001013						现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	041109001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	041109001016	水泥仓库							
1.1.17	041109001017	木工棚、钢筋棚							

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027			安全施工	项	
1.1.28	041109001028	通道口防护				
1.1.29	041109001029	预留洞口防护				
1.1.30	041109001030	电梯井口防护				
1.1.31	041109001031	楼梯边防护				
1.1.32	041109001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	041109001033	高空作业防护				
1.1.34	041109001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	041109001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
车行道											
1	040203006001	沥青混凝土	1. 石料粒径:4cm细粒式沥青混凝土+8cm粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:12cm 3. 沥青品种:SBS改性	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	2400					
2	040202015001	水泥稳定碎石	1. 厚度:32cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	565					
3	040202002001	20cm12%灰土	1. 含灰量:12% 2. 厚度:20cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	565					
4	040201021001	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	657					
5	040201021002	土工格栅	1. 材料品种、规格:土工格栅	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	565					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路（延安西路-金汇路）积水改善路面修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	041001001001	翻挖沥青路面	1. 材质:沥青 2. 厚度:12cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	2400					
7	040201004002	6%石灰土	1. 含灰量:6%	1. 掺石灰 2. 夯实	m ³	268					
		分部小计									
		人行道									
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 3cm花岗岩道板 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆、15cm C20细石混凝土、10cm级配碎石	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m ²	1024					
9	041001002001	拆除人行道	1. 材质:根绝现场实际情况确定 2. 厚度:根绝现场实际情况确定	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	1024					
		分部小计									
		附属工程									
10	040204004003	安砌侧平石	1. 材料品种、规格:侧石(花岗岩), 平石(C30砼)	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	324					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

