

振宏实业有限公司连富路890号厂房
修缮工程
工程
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

工程造价咨询人：_____
(单位盖章)

2026 年 04 月 14 日

汇总表

工程名称: 振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称: 振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1. 1	沪201806001001	环境保护	项	垃圾处理			
1. 2	沪201806001002			噪声控制			
1. 3	沪201806001003			扬尘控制			
1. 4	沪201806001004			光污染控制			
2. 1	沪201806001005	文明施工		边界设置			
2. 2	沪201806001006			出入口及两侧设置			
2. 3	沪201806001007			管线保护			
2. 4	沪201806001008			施工区域设置			
2. 5	沪201806001009			现场消防设置			
2. 6	沪201806001010			智能化设置			
3. 1	沪201806001011	临时设施		办公区设置			
3. 2	沪201806001012			宿舍设施			
3. 3	沪201806001013			食堂生活设施			
3. 4	沪201806001014			现场厕所设施			
3. 5	沪201806001015			施工现场临时用电			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	沪201806001016	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	沪201806001017			作业人员必要的安全防护用品			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

增值税计价表

工程名称：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		屋面防水									
1	沪200102003002	平屋面防水层拆除	1. 防水材料种类: 四层SBS防水卷材 拆除清理外运	1. 拆除防水层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	5951					
2	沪200102004002	拆除平屋面保温保护层	1. 保护层种类: 素砼4cm厚, 保温5cm 2. 保护层厚度: 5cm	1. 拆除保护层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	5951					
3	沪200202004004	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 废防水卷材, 珍珠岩保温层, 零星砼块, 砂浆块等 2. 运输方法: 按相关建筑垃圾处置规定清运	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	车	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	沪200801002002	屋面保温隔热层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面保温: 30mm 厚 XPS 挤塑聚苯板, 密度 32kg/m³, B1 级, 抗压≥250kPa, 导热≤0.030W/(m·K), 干铺 2. 隔气层材料品种、厚度:30mm厚XPS挤塑聚苯板	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 材料运输	m2	5951						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:根据设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm 厚 C20 细石混凝土保护层,内配 Φ4@200×200 双向成品钢筋网片,表面抹平压光,养护不少于 7 天。	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	5951					
6	沪200702001002	屋面卷材防水层	1. 卷材品种、规格、层数:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层做法:基层清理涂刷冷底子油、防水卷材上翻至女儿墙顶	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺卷材、接缝 4. 材料运输	m2	6587					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		logo墙									
7	沪200110001003	金属字拆除	1. 内容、名称:原门头金属字拆除	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	个	10					
8	011508002003	发光有机玻璃字	1. 基层类型:室外石材或墙砖墙面 2. 镏字材料品种、颜色:自带防雨开关、LED低压光源发光字 3. 字体规格:详见专业深化加工图 4. 固定方式:机械固定	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	15					
9	沪200106007003	拆除墙柱石料面层	1. 石料品种规格:大理石 2. 面层拆除要求:拆除清理外运	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	41.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修工程
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:预埋线管, 发光字接线打孔穿线 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石25厚	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	41.8					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称：房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		绿化									
1	050101003003	砍挖灌木丛及根	1. 备注:1m高绿植挖除	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	11.16					
2	050101009003	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:成品营养土	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	2.6					
3	050101010004	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:整平	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	11.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化
单体工程名称：单项工程

标段：振宏实业有限公司连富路890号厂房修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:四季麦冬草	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂（土） 4. 栽植 5. 养护	m2	11.16					
5	沪050102019003	造型植物	1. 植物种类:单株造型疏枝黄杨 2. 支架材料种类、规格、数量:1m	1. 造型 2. 支架搭设 3. 场地清理 4. 养护	株	6					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	沪200109001002	拆除线管、管道、配套管道口、连接管和支架吊筋等	1. 型号规格:按现场实际规格 2. 材料种类:铁皮风管 3. 保温材料品种:按现场实际 4. 拆除方式:报废拆除, 拆除后运至场内垃圾堆放场	1. 拆除风管、风口、线管、连接管等 2. 拆除风管支架、吊筋等 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	组	12					
2	沪201701001008	配管	1. 配管名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	沪201702001012	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明/动力线路 3. 型号、规格、材质:WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	45					
4	沪201703015009	配电箱接线检查、增加空开16A一只	1. 安装方式:配电箱电容线路等检查、增加空开接线	1. 运料 2. 安装 3. 接线	处	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。