

报建号：FX20260403

标段号：

泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修

招 标 工 程 量 清 单

招 标 单 位：上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心

咨 询 单 位：上海新光工程咨询有限公司

编 制 日 期：2026年04月08日

工程报建号：FX20260403

泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修

工程量清单

招标人：上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人：上海新光工程咨询有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：***
(签字或盖章)

编制人：***
(造价人员签字盖专用章)

复核人：***
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年04月08日

复核时间：2026年04月08日

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则							
子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		1. 根据合同条款办理建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险		1. 根据合同条款办理第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理						
102-1	竣工文件		1. 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制	总额	1.00		
102-2	施工环保费		1. 按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护	总额	1.00		
102-3	安全生产费		1. 按招标文件技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产	总额	1.00		
102-4	信息化系统（暂估价）		1. 工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2. 系统操作人员培训、劳务	总额	1.00		
103	临时工程与设施						
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）		1. 按招标文件技术规范103.03小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除	总额	1.00		
103-2	临时占地		1. 按招标文件技术规范103.04小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2. 临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时	总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除	总额	1.00		
103-6	地下管线交叉处理			总额	1.00		
103-7	工程监测监控			总额	1.00		
103-8	管线保护费			总额	1.00		
103-9	工程保险费			总额	1.00		
103-10	工程试验检测费			总额	1.00		
103-11	接管养护费			总额	1.00		
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设		1. 承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施 2. 驻地的建设、管理与维护； 3. 工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌	总额	1.00		
105	施工标准化						
105-1	施工驻地		1. 按招标文件技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行	总额	1.00		
105-2	工地试验室			总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面							
子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
312	沥青路面						
312-1	沥青路面						
-a	单头共振式破碎路面	1. 原路面:水泥混凝土	1. 灌木、竹林、胸径小于10cm树木的砍伐及挖根; 2. 清除场地表面0~30cm范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮; 3. 与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实; 4. 适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理; 5. 现场清理	m2	1920.30		
-b	18cm水稳碎石基层	1. 水泥含量:3-7% 2. 厚度:18cm	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、初期养护	m2	1920.30		
-c	透层	1. 型号:PC-2型透层油 2. 用量:1L/m2	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m2	1920.30		
-d	封层	1. 型号:ES-2型稀浆封层 2. 厚度:0.6cm	1. 检查和清扫下承层; 2. 试验段施工; 3. 专用设备洒布或施工封层; 4. 整型、碾压、找补; 5. 初期养护	m2	1920.30		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-e	6cm厚AC-20c沥青路面	1. 规格:AC-20c 2. 厚度:6cm	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、压实、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m ²	1920.30		
-f	黏层	1. 型号:PC-3型阳离子乳化沥青 2. 用量:0.5L/m ²	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m ²	1920.30		
-g	4cm厚AC-13c沥青路面 (SBS改性)	1. 规格:AC-13c(SBS改性) 2. 厚度:4cm	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送, 配运料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、压实、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m ²	1920.30		
-h	混凝土预制块路缘石	1. 规格:200*150*300 2. 基础:详见施工图	1. 预制场地平整, 硬化处理; 2. 路缘石预制、装运; 3. 路基整修、基槽开挖与回填, 废方弃运; 4. 基槽夯实; 5. 路缘石铺砌、勾缝; 6. 路缘石后背回填夯实	m	1124.00		
-i	路肩培土	1. 说明:路肩回土	1. 挖运土; 2. 路基整修、培土、整型; 3. 分层填筑、压实; 4. 修整路肩横坡	m ³	477.00		
313	起终点翻挖接顺						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-a	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层及垃圾外运 2. 厚度:20cm	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m2	306.60		
-b	拆除水泥混凝土路面	1. 材质:拆除砼路面及垃圾外运 2. 厚度:20cm	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m2	306.60		
-c	15cm厚碎石垫层	1. 规格:5-40 2. 厚度:15cm	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物,并洒水湿润; 2. 摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修	m2	306.60		
-d	32cm水稳碎石基层	1. 水泥含量:3-7% 2. 厚度:32cm	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、初期养护	m2	306.60		
-e	透层	1. 型号:PC-2型透层油 2. 用量:1L/m2	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m2	306.60		
-f	封层	1. 型号:ES-2型稀浆封层 2. 厚度:0.6cm	1. 检查和清扫下承层; 2. 试验段施工; 3. 专用设备洒布或施工封层; 4. 整型、碾压、找补; 5. 初期养护	m2	306.60		
-g	6cm厚AC-20c沥青路面	1. 规格:AC-20c 2. 厚度:6cm	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送, 配料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、压实、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	306.60		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-h	黏层	1. 型号:PC-3型阳离子乳化沥青 2. 用量:0.5L/m ²	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m ²	306.60		
-j	4cm厚AC-13c沥青路面 (SBS改性)	1. 规格:AC-13c (SBS改性) 2. 厚度:4cm	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送, 配料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、压实、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m ²	306.60		
314	横向路口翻挖接顺						
-a	拆除碎石基层	1. 材质:拆除碎石基层及垃圾外运 2. 厚度:20cm	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m ²	271.40		
-b	拆除水泥混凝土路面	1. 材质:拆除砼路面及垃圾外运 2. 厚度:20cm	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m ²	271.40		
-c	15cm厚碎石垫层	1. 规格:5-40 2. 厚度:15cm	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物, 并洒水湿润; 2. 摊铺; 3. 整平、整形; 4. 洒水、碾压、整修	m ²	271.40		
-d	20cm厚C30砼基层	1. 强度:C30 2. 厚度:20cm	1. 检查和清理下承层、洒水湿润; 2. 模板制作、架设、安装、修理、拆除; 3. 混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压(刻)纹, 养护; 4. 切缝、灌缝; 5. 初期养护	m ²	271.40		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-e	钢筋网片	1. 规格:d12@200	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、连接; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定	kg	2442.60		
-f	透层	1. 型号:PC-2型透层油 2. 用量:1L/m ²	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m ²	271.40		
-g	防裂贴	1. 说明:骑缝铺贴0.5m宽防裂贴	1. 清理坡面; 2. 铺设; 3. 接缝处理(搭接、缝接、粘接)	m ²	30.00		
-h	6cm厚AC-20c沥青路面	1. 规格:AC-20c 2. 厚度:6cm	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送, 配料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、压实、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m ²	271.40		
-i	黏层	1. 型号:PC-3型阳离子乳化沥青 2. 用量:0.5L/m ²	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m ²	271.40		
-j	4cm厚AC-13c沥青路面(SBS改性)	1. 规格:AC-13c(SBS改性) 2. 厚度:4cm	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送, 配料, 矿料加热烘干, 拌和、出料; 4. 运输、摊铺、压实、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m ²	271.40		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
-k	水稳衬垫	1. 水泥含量:3-7% 2. 厚度:30cm	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、初期养护	m2	190.00		
	清单 第300章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修\单项工程1\2026年金汇镇泰竹路(毛竹园-泰梅路)中修工程

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线							
子目号	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志						
-a	停车让行标志	1. 规格:八边形, 600 2. 材质:钢管立柱, D60*5*2400 3. 基础:详见施工图	1. 安设埋件或连接件;	个	6.00		
-b	红白警示柱	1. 规格: $\phi 90 \times 1200 \times 3$ 2. 材质:镀锌钢管 3. 基础:详见施工图	1. 柱制作、安装	个	14.00		
-c	路铭牌	1. 说明:1200*360 2. 基础:详见施工图	1. 界碑制作; 2. 基槽开挖、基槽混凝土浇筑、界碑埋设; 3. 基坑回填、夯实;	个	1.00		
-d	单悬臂式交通标志(指路)	1. 材质:镀锌钢管, 立柱D159*6*5400, 弯杆(D68-120)*4*5000 2. 规格:2000*800 3. 基础:C25砼基础	1. 基槽开挖; 2. 基础施工(钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等);	个	3.00		
-e	双柱式交通标志(更换)	1. 规格:1600*600 2. 说明:更换诱导标志牌 3. 基础:详见施工图	1. 基槽开挖; 2. 基础施工(钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等); 3. 立柱、标志板及各种匹配件制作与安装; 4. 清理, 弃方处理	个	1.00		
-f	限速交通标志	1. 规格:D600 2. 材质:详见施工图 3. 基础:详见施工图	1. 安设埋件或连接件;	个	1.00		
-g	道路反光镜	1. 材质:钢管立柱, D140*4.5*4000 2. 规格:D1000 3. 基础:详见施工图	1. 基础施工; 2. 反光镜安装;	个	2.00		

