

静安区牙病防治所芷江西门诊部装修
工程

(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人：上海市静安区牙病防治所

工程造价咨询人：上海晨睿建设造价咨询有限公司

2026 年 02 月 24 日

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：静安区牙病防治所芷江西门诊部装修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002		噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：静安区牙病防治所芷江西门诊部装修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：静安区牙病防治所芷江西门诊部装修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	011601010001	冬雨季施工增加	项									
2	011601011001	夜间施工增加	项									
3	011601012001	特殊地区施工增加	项									
4	011601013001	二次搬运	项									
5	011601014001	已完工程及设备保护	项									
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7		所有专业涉及的开孔洞、穿墙套管、封堵及防火堵料费用	项									
8		所有专业涉及的墙面、地面开槽费用	项									
9		脚手架及临时支撑搭拆费用	项									
10		装修精保洁、打蜡费用	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：静安区牙病防治所芷江西门诊部装修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
11		其他 (投标人根据 自身编制的施工组 织设计或施工方案 确定措施项目, 对 招标人提供的措施 项目进行补充或调 整)	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
1	01B001	招标范围涉及的所有拆除工程（包括但不限于地面、墙面、天棚、墙体及楼板切割、管线、设备等），清理装袋、搬运到招标人指定地点		1.	项	1					
2	01B002	招标范围涉及的所有垃圾外运，根据项目所在地规定，运输至政府批准的垃圾处理点			项	1					
		楼梯工程									
3	010502001001	楼梯基础	1. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	010505002001	楼梯基础模板	1. 基础类型:综合 考虑满足设计及 规范要求	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m ²	20						
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:楼 梯柱、构造柱等 综合考虑满足设 计及规范要求 2. 混凝土强度等 级:C35	1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m ³	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	010505004001	柱模板	1. 模板形式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	30					
7	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:圈梁、楼板梁、过梁等综合考虑满足设计及规范要求 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	010505006001	梁模板	1. 模板形式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	30					
9	010502013001	楼板	1. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	5					
10	010505007001	压型钢板 楼板	1. 模板形式:压型钢板 楼板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	50					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:综合考虑满足设计及规范要求 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1					
12	010505014001	零星现浇构件模板	1. 模板形式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10					
13	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑满足设计及规范要求	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	010607006001	钢楼梯	1. 钢材品种、规格:综合考虑满足设计及规范要求 2. 钢梯形式:踏步式 3. 构件涂(镀)层要求:防锈漆、氟碳漆、防火漆,厚度及遍数综合考虑满足设计及规范要求 4. 说明:包含钢结构所需的各类埋件、螺栓	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	010604001001	钢支撑	1. 梁类型:钢支撑、梯梁、楼板梁等综合考虑满足设计及规范要求 2. 构件涂(镀)层要求:防锈漆、氟碳漆、防火漆,厚度及遍数综合考虑满足设计及规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.5					
16	沪200607001001	钢筋混凝土面种植钢筋	1. 植筋部位:综合考虑满足设计及规范要求 2. 钢筋种类、规格:小于等于φ25 3. 打孔深度:综合考虑满足设计及规范要求	1. 定位 2. 打孔、清孔 3. 注胶、植筋 4. 材料运输	根	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
17	沪200607001002	钢筋混凝土面种植钢筋	1. 植筋部位:综合考虑满足设计及规范要求 2. 钢筋种类、规格:大于Φ25 3. 打孔深度:综合考虑满足设计及规范要求	1. 定位 2. 打孔、清孔 3. 注胶、植筋 4. 材料运输	根	20					
楼地面装饰工程											
18	010904001001	楼地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m ²	140					
19	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:40mm 2. 混凝土强度等级:C30	1. 基层处理 2. 找平层铺设	m ²	210					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	011103002001	PVC卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚水泥基自流平 2. 面层材料品种、规格:2mm厚PVC卷材 3. 压条种类:综合考虑满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m ²	210					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	011102003001	地砖楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平层,厚度综合考虑满足设计及规范要求 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层,厚度综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格:750*1500柔光砖,600*600地砖,600*1200地砖,综合考虑 4. 勾缝材料种类:瓷砖缝隙需做美缝处理 5. 说明:综合单价	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	149					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			包含切割、磨边、倒角、异形损耗所有内容								
22	011102003002	石材楼梯面层	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层,厚度综合考虑满足设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格:米白色大理石饰面	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	011109001001	防静电架高地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑满足设计及规范要求 2. 基层材料种类、规格:1:3水泥砂浆找平层,厚度综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格:详见防静电架高地板节点图	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	1.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	011102001001	门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平层,厚度综合考虑满足设计及规范要求 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层,厚度综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格:门槛石	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	2.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	011105006001	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:综合考虑满足设计及规范要求 2. 基层材料种类、规格:基层板,综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	120					
26	011105003001	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度:综合考虑满足设计及规范要求 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层,厚度综合考虑满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		天棚工程									
27	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列(上人)轻钢龙骨主龙骨,间距不大于1200mm(龙骨间距、吊点详见节点图) 2. 面板材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板 3. 压条材料种类、规格:配套收边条 4. 说明:含检修口、灯孔	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	337					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	011302001002	金刚防撞板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列(上人)轻钢龙骨主龙骨, 间距不大于1200mm(龙骨间距、吊点详见节点图) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 3. 面板材料品种、规格:金刚防撞板 4. 压条材料种类、规格:配套收边条	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	011302001003	铅板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨综合考虑满足设计及规范要求 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚双层石膏板 3. 面板材料品种、规格：铅板1.5mm 4. 压条材料种类、规格：配套收边条 5. 说明：含检修口	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	9.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	011302007001	透光软膜吊顶	1. 骨架材料种类、规格:60系列(上人)轻钢龙骨主龙骨,间距不大于1200mm(龙骨间距、吊点详见节点图) 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 3. 面板材料品种、规格:透光软膜	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 铺贴面板	m2	61					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	011304001001	灯槽	1. 灯带型式、尺寸:尺寸详见图纸,尺寸综合考虑满足设计及规范要求 2. 基层材料品种、规格:基层板,综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板,满批腻子,无机涂料一底二度	1. 安装、固定	m	71					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	010810002001	木窗帘盒	1. 基层材料品种、规格:基层板,综合考虑满足设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板,满批腻子,无机涂料一底二度	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	32.5					
33	011406001001	白色无机涂料	1. 基层类型:综合考虑满足设计及规范要求 2. 刮腻子遍数:满批腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	403.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
34	011406001003	白色防水无机涂料	1. 基层类型:综合考虑满足设计及规范要求 2. 刮腻子遍数:满批腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	36.3					
		墙、柱面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	011210002001	轻钢龙骨 双层双面石膏板墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75/100型轻钢龙骨, 详见图纸节点 2. 隔离层材料种类、规格:岩棉50mm 3. 面层材料: 双面双层12厚纸面石膏板	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	490					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	011210002003	轻钢龙骨 双层双面石膏板墙 (CT, 牙片)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75/38型轻钢龙骨, 详见图纸节点 2. 隔离层材料种类、规格:岩棉75mm 3. 面层材料: 双面双层12厚纸面石膏板 4. 说明: 石膏板内根据设备位置钢结构加固	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	69					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	011210002004	轻钢龙骨石膏板造型墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：附墙龙骨，详见立面图及节点图 2. 面层材料：12厚纸面石膏板+金属覆膜板（可丽板） 3. 收边材料：不锈钢收边条	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	120					
38	010402001001	轻质砖隔墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块墙 2. 砂浆强度等级：综合考虑满足设计及规范要求 3. 墙体类型：内墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	39.45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:基层清理, 网格布综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	726					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
40	011210003001	A类防火钢化玻璃	1. 边框材料种类、规格:带框高度至天花, 包含外立面玻璃 2. 玻璃品种、规格、颜色:A类防火钢化玻璃 3. 说明:国家规范建筑用安全玻璃-第一部分采用隔热防火玻璃(A类), 满足耐火完整性和隔热性	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	31						
41	011207001001	墙饰面 金属覆膜板	1. 面层材料品种、规格、颜色:金属覆膜板 2. 压条材料种类、规格:不锈钢收边条	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	406						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	011207001002	墙饰面 超白烤漆玻璃	1. 面层材料品种、规格、颜色:超白烤漆玻璃6mm厚	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	200.5					
43	011406001004	无机涂料	1. 基层类型:综合考虑满足设计及规范要求 2. 刮腻子遍数:满批腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	409.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	011204003001	墙面 瓷砖	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(专用陶瓷胶粘剂粘贴于墙面) 3. 缝宽、嵌缝材料种类:瓷砖缝隙需做美缝处理 4. 说明:综合单价包含切割、磨边、倒角、异形损耗所有内容	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	119					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
45	011204001001	墙面 岩板	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:意大利白洞石柔岩板 4. 说明:综合单价包含切割、磨边、倒角、异形损耗所有内容	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	15					
46	011210003002	钢化玻璃成品隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:防火钢化玻璃12mm	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m ²	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
47	011207001003	墙饰面 透光亚克力灯片	1. 面层材料品种、规格、颜色:透光亚克力灯片	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	2.3					
48	011207001004	墙饰面 吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:附墙龙骨, 详见立面图及节点图 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品吸音板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	18					
49	011207001005	墙面 3mm铅板	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面 3mm铅板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	28.56					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
50	011207001006	墙面 2.5mm铅板	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面 2.5mm铅板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	21					
51	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶防水卷材 2. 防水说明:普通卫生间等防水做法房间其防水层高度为在墙地交接处上翻不小于300mm,淋浴间等对防水高度有一定要求的房间其防水层高度为在墙地交接处上翻不小于1800mm	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		固定家具工程									
52	011501001001	挂号/收费电脑台	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	0.85					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	011501001002	挂号/收费高柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
54	011501001003	接待台(大理石台面)	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求,详见节点图 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
55	011501001004	卫生间地柜（大理石台面）	1. 材料种类、规格：板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格：拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
56	011501001005	医生摄片区地柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
57	011501001006	茶水柜地柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
58	011501001007	茶水柜吊柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
59	011501001009	办公室地柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	5.94					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
60	011501001010	办公室吊柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	5.94					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
61	011501001012	男女更衣室更衣柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	12.02					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
62	011501001013	员工休息室地柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	4.23					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
63	011501001014	员工休息室吊柜	1. 材料种类、规格:板材综合考虑满足设计及规范要求 2. 五金种类、规格:拉手、合页、铰链等五金综合考虑满足设计及规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑满足设计及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	4.23					
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
64	010801002001	成品套装木门安装（含玻璃观察窗）	1. 门类型：成品套装木门 2. 开启方式：单开门 3. 门套材质、规格：木门套 4. 玻璃品种、厚度：含玻璃观察窗 5. 五金种类、规格：含执手锁、闭门器、门吸等五金综合考虑满足设计及规范要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	50.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
65	010801002002	成品套装木门安装	1. 门类型:成品套装木门 2. 开启方式:单开门 3. 门套材质、规格:木门套 4. 五金种类、规格:含执手锁、闭门器、门吸等五金综合考虑满足设计及规范要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	10.56					
66	010802004001	甲级钢质防火门	1. 防火等级:甲级钢质防火门 2. 开启方式:单开门 3. 五金种类、规格:明装闭门器,不锈钢合页,分体式不锈钢执手锁等	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
67	010802004002	乙级钢质防火门	1. 防火等级:乙级 钢质防火门 2. 开启方式:单开 门 3. 五金种类、规 格:明装闭门器, 不锈钢合页,分 体式不锈钢执手 锁等	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.4					
68	010805001001	玻璃感应移门	1. 玻璃品种、厚 度:12mm钢化玻璃 2. 五金种类、规 格:综合考虑满足 设计及规范要求 3. 说明:含感应装 置	1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金 、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
69	010808004002	不锈钢饰面门套	1. 基层材料种类： 基层阻燃板 2. 面层材料品种 、规格：不锈钢板	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	4.8					
70	010808004003	木饰面门套	1. 基层材料种类： 基层阻燃板 2. 面层材料品种 、规格：木饰面板	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	0.5					
71	010805001002	铅门	1. 门框、扇材质： 铅板综合考虑满 足设计及规范要 求 2. 玻璃品种、厚 度：含观察窗 3. 说明：门下设有 铅挡条	1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金 、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
72	010807001001	固定铅玻璃窗600*600mm	1. 窗洞口尺寸:600*600mm 2. 窗类型:固定铅玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃综合考虑满足设计及规范要求 4. 五金种类、规格:综合考虑满足设计及规范要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
73	010807001002	不锈钢传递窗600*600*400mm	1. 窗洞口尺寸:600*600*400mm 2. 窗类型:不锈钢传递窗 3. 框、扇材质及规格:不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化清玻璃(可开启) 5. 五金种类、规格:综合考虑满足设计及规范要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	4						
74	010802001001	消火栓暗门(饰面随墙面装饰)	1. 门框、扇材质:镀锌方管钢架,5mm厚不锈钢收边,暗门背面封玻璃板	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m ²	1.5						
		其他工程										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
75	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.5					
76	011503008002	钢化玻璃栏板 楼梯扶手	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m2	26.4					
77	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	4					
78	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	3					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		强电工程									
1	030404017001	一层配电箱	1. 名称: 一层配电箱 2. 规格: 综合考虑满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格: 综合考虑满足设计及规范要求 4. 安装方式: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030404017002	二层配电箱	1. 名称: 二层配电箱 2. 规格: 综合考虑满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格: 综合考虑满足设计及规范要求 4. 安装方式: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	030404017003	正压泵配电箱	1. 名称:正压泵配电箱 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格:综合考虑满足设计及规范要求 4. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030404017004	消毒设备配电箱	1. 名称:消毒设备配电箱 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格:综合考虑满足设计及规范要求 4. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	030404017005	空调配电箱	1. 名称: 空调配电箱 2. 规格: 综合考虑满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格: 综合考虑满足设计及规范要求 4. 安装方式: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
6	030409008001	等电位端子箱		1. 本体安装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030408001001	电力电缆WDZB-YJY-4X70+E35	1. 规格:WDZB-YJY-4X70+E35 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架、管道内敷设 4. 说明:含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	60					
8	030408001002	电力电缆WDZB-YJY-4X50+E25	1. 规格:WDZB-YJY-4X50+E25 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架、管道内敷设 4. 说明:含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	030408001003	电力电缆WDZB-YJY-4x16+E16	1. 规格:WDZB-YJY-4x16+E16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架、管道内敷设 4. 说明:含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
10	030408001005	电力电缆WDZB-YJY-4x10+E10	1. 规格:WDZB-YJY-4x10+E10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架、管道内敷设 4. 说明:含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	030408001007	电力电缆WDZB-YJY-4x6+E6	1. 规格:WDZB-YJY-4x6+E6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架、管道内敷设 4. 说明:含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
12	030408001004	电力电缆WDZB-YJY-4x4+E4	1. 规格:WDZB-YJY-4x4+E4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架、管道内敷设 4. 说明:含电缆头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030411003001	桥架200*100	1. 规格: 桥架200*100 2. 材质: 热镀锌桥架 3. 类型: 托盘式或槽式, 包含支架制作安装; 综合考虑抗震支架 4. 接地方式: 综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	73					
14	030411001001	配管JDG20	1. 规格: JDG20 2. 配置形式: 暗配 3. 接地要求: 综合考虑满足设计及规范要求 4. 说明: 含支架制作安装、接线盒及安装; 综合考虑抗震设防	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	1746					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	030411001002	配管JDG32	1. 规格:JDG32 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:综合考虑满足设计及规范要求 4. 说明:含支架制作安装、接线盒及安装;综合考虑抗震设防	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20					
16	030411004003	配线 WDZB-BYJ-2.5	1. 规格:WDZB-BYJ-2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:管内、桥架穿线	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2238					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030411004001	配线 WDZB-BYJ-4.0	1. 规格:WDZB-BYJ-4.0 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:管内、桥架穿线	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3588					
18	030411001003	金属软管DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:综合考虑满足设计及规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	250					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	030411001006	内窥镜信号线配管PVC 50	1. 规格:PVC50 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:综合考虑满足设计及规范要求 4. 说明:含支架制作安装、接线盒及安装;综合考虑抗震设防	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	10					
20	030411001009	负压信号线配管PVC20	1. 规格:PVC20 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:综合考虑满足设计及规范要求 4. 说明:含支架制作安装、接线盒及安装;综合考虑抗震设防	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	97					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	030411004004	信号线BV-1.5	1. 规格:BV-1.5 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:管内穿线	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	388					
22	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	33					
23	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
25	030404034004	四联开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
26	030404035001	五孔插座	1. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 2. 安装方式:暗装 3. 说明:防水插座面板综合考虑	1. 本体安装 2. 接线	个	189					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
27	030404035002	埋地插座	1. 名称:埋地插座 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
28	030412001001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:防眩光灯罩, 综合考虑满足设计及规范要求 3. 类型:平顶嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	127					
29	030412001002	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
30	030412001003	紫外线杀菌灯（电动升降式）	1. 名称:紫外线杀菌灯（电动升降式） 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8						
31	030412001004	成品壁灯	1. 名称:成品壁灯 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 类型:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
32	030412005001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	486						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	030404033001	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	17					
		给排水工程									
34	031001008001 0	塑料排水管(粘接)DN50	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	138					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	031001008004	5 塑料排水管(粘接)DN75	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	138					
36	031001008005	10 塑料排水管(粘接)DN110	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	30					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
37	031001008007	PPR给水管(热熔连接) DN20	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	353					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
38	031001008008	PPR给水管(热熔连接) DN25	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	65					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	031001008009	PPR给水管(热熔连接) DN32	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20					
40	031001008012	PPR负压管(热熔连接) DN40	1. 材质:PPR负压管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	031001008010	PPR正压管(热熔连接) DN50	1. 材质: PPR正压管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位: 室内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20					
42	031001008011	PPR负压管(热熔连接) DN75	1. 材质: PPR负压管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位: 室内	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	031001002002	室内镀锌钢管DN75	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑满足设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:综合考虑满足设计及规范要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20					
44	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海棉(外层包不燃复合铝箔) 2. 绝热厚度:综合考虑满足设计及规范要求 3. 管道外径:综合考虑满足设计及规范要求	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
45	031003004001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:五金配件(含冷热龙头、角阀、金属软管、存水弯等综合考虑)	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
46	031004006001	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:综合考虑满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:安装五金配件(角阀、软管、管件等综合考虑)	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
47	031004004001	拖布池	1. 规格、类型:综合考虑满足设计及规范要求 2. 组装形式:综合考虑满足设计及规范要求 3. 附件名称、数量:五金配件(含龙头、角阀、金属软管、存水弯等综合考虑)	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
48	031004014005	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:地面安装	1. 安装	个	11						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
49	031004014003	洗衣机龙头	1. 型号、规格:DN15 2. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 安装	个	2					
50	031005013002	小厨宝	1. 型号:小厨宝 2. 容积:综合考虑满足设计及规范要求 3. 安装方式:综合考虑满足设计及规范要求	1. 安装 2. 附件安装	台	21					
51	031002001002	螺纹阀门DN20	1. 类型:螺纹阀门 2. 材质:综合考虑满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:DN20	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
							综合单价	合价	其中				
									人工费		材料暂估价 单价		
52	031002011002	水表	1. 型号:综合考虑满足设计及规范要求 2. 规格:DN20 3. 附件配置:综合考虑满足设计及规范要求	1. 组装 2. 安装	组	8							
53	03B001	污水处理系统设备及配件	1. 说明:包含但不限于室外开挖、回填、砌筑、防水; 地理式污水处理装置、投药箱、检修口、格栅、提升泵、阀门、控制器等各类配件; 综合考虑满足设计及规范要求	1.	项	1							
本页小计													
合 计													

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

