

汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价 格（元）	备 注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201025002	管道地基地基承载力特征值不小于80kPa, 遇不良土层应进行处理		
9	041201025003	管道基础采用360。中粗砂基础, 做法参《埋地塑料排水管道施工》，(06MS201-2)第54页		
10	041201025004	管道覆土不足0.6m时采用360%D混凝土包裹		
11	041201025005	沟槽开挖及回填应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中的相关规定要求		
12	041201025006	管顶覆土厚度小于0.7m, 采用钢套管包管保护		
13	041201025007	负压收集管敷设采用锯齿形敷设方式		
14	041201025008	挖基坑土方、土方回填、余方外运		
15	041201025009	基坑围护费用		
16	0412010250010	投标单位认为必须产生的费用		
17	0412010250012	原有建筑物保护		
18	0412010250013	围墙拆除并恢复		
19	0412010250014	绿化补种		
20	0412010250015	大型机械进出场费		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工	项	边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007	环境保护	项	智能化设置			
3.1	041201018001			垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费用清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量 单位	项目 名称	工程内容及包含范围	金额（元）	小计金额（元）
3. 3	041201018003			扬尘控制			
3. 4	041201018004			光污染控制			
4. 1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4. 2	041201019002			桥面人行便道			
4. 3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作范围及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段：C01

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	041201025002	管道地基承载力特征值不小于80kPa, 遇不良土层应进行处理	项									
8	041201025003	管道基础采用360。中粗砂基础, 做法参《埋地塑料排水管道施工》, (06MS201-2) 第54页	项									
9	041201025004	管道覆土不足0.6m时采用360%D混凝土包裹	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
10	041201025005	沟槽开挖及回填应符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 中的相关规定要求	项									
11	041201025006	管顶覆土厚度小于0.7m, 采用钢套管包管保护	项									
12	041201025007	负压收集管敷设采用锯齿形敷设方式	项									
13	041201025008	挖基坑土方、土方回填、余方外运	项									
14	041201025009	基坑围护费用	项									
15	0412010250010	投标单位认为必须产生的费用	项									
16	0412010250012	原有建筑物保护	项									
17	0412010250013	围墙拆除并恢复	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
18	041201025001 4	绿化补种	项									
19	041201025001 5	大型机械进出场费	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容, 由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段：C01

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	041201	安全文明施工							
2	041201020001	冬雨季施工增加							
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201022001	特殊地区施工增加							
5	041201023001	二次搬运							
6	041201024001	已完工程及设备保护							
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护							
8	041201025002	管道地基承载力特征值 不小于80kPa, 遇不良土层应 进行处理							
9	041201025003	管道基础采用360。中粗砂基 础,做法参《埋地塑料排水管 道施工》, (06MS201-2) 第5 4页							
10	041201025004	管道覆土不足0.6m时采用36 0°D混凝土包裹							
11	041201025005	沟槽开挖及回填应符合《给 水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008)中的 相关规定要求							
本页小计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。
2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。
3. 本表项目编号、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编号、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分推组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备 注
1	暂列金额	200000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合 计		200000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包 (采购)方式*	发包 (采购)人	不含税单价(元)	合价(元)
合 计									

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。

2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。

3. “规格型号”、“数量”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写。

专业工程暂估价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 （元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管
网改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A ₁	B	C ₁	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

投标报价 增值税计价表

工程名称：栢林镇上横泾栢林社区段南岸雨污水管网
改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网
改建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发 包 人 通 过 公 开 招 标 方 式 确 定 的 材 料 一 览 表

工程名称: 柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

单位工程清单汇总表

工程名称： 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程					标段：C01		第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)	
合 计								

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作范围及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容, 由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：柘林镇上横泾社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况, 阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管
网改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网
改建工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称: 市政工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		排水工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
1	0405010050010	接户管 PVC-U、dn110	1. 垫层、基础材质及厚度:1、管底基础采用中粗砂分层回填密实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填密实,压实度≥95%,分层厚度≤200; 3、中粗砂回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:PVC-U、dn110 3. 连接形式:承插接口,粘结 4. 铺设深度:详见图纸 5. 管道检验及试验要求:符合设计	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖、回填、土方外运	m	416					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			、规范要求 6. 备注:河边重力 排水接户管								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	040501005002	重力排水管 PVC-U、 dn160	1. 垫层、基础材质及厚度:1、管底基础采用中粗砂分层回填密实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填密实,压实度≥95%,分层厚度≤200; 3、中粗砂回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:PVC-U、dn160 3. 连接形式:承插接口,粘结 4. 铺设深度:详见图纸 5. 管道检验及试验要求:符合设计	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖、回填、土方外运	m	270					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			、规范要求 6. 备注:适用于接入负压智能收集器管道								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	040501005003	负压收集支管 PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn63	1. 垫层、基础材质及厚度:1、管底基础采用中粗砂分层回填密实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填密实,压实度≥95%,分层厚度≤200; 3、中粗砂回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn63 3. 连接形式:PVC管与收集器连接采用承插连接或法兰连接,采用承	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖 7. 回填 8. 余方外运	m	32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			插连接时在接口处设置橡胶密封圈;PE管负压收集器连接时,PE管与收集器伸出的一节短管热熔连接 4. 铺设深度:详见图纸 5. 管道检验及试验要求:符合设计、规范要求 6. 备注:适用于负压收集管支管(含10%预留) 7. 其他:开挖土方、回填、余方外运									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	040501005004	负压收集干管 PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn90	1. 垫层、基础材质及厚度:1、管底基础采用中粗砂分层回填密实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填密实,压实度≥95%,分层厚度≤200; 3、中粗砂回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn90 3. 连接形式:PVC管与收集器连接采用承插连接或法兰连接,采用承	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖 7. 回填 8. 余方外运	m	626					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			插连接时在接口处设置橡胶密封圈;PE管负压收集器连接时,PE管与收集器伸出的一节短管热熔连接 4. 铺设深度: 详见图纸 5. 管道检验及试验要求: 符合设计、规范要求 6. 备注: 适用于负压收集管支管(含10%预留) 7. 其他: 开挖土方、回填、余方外运								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	040501005005	负压收集干管 PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn160	1. 基础工艺:1、管底基础采用中粗砂分层回填密实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填密实,压实度≥95%,分层厚度≤200; 3、中层回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn160 3. 连接形式:PVC管与收集器连接采用承插连接或法兰连接,采用承插连接时在接口	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖 7. 回填 8. 余方外运	m	18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			处设置橡胶密封圈;PE管负压收集器连接时,PE管与收集器伸出的一节短管热熔连接 4. 铺设深度: 详见图纸 5. 管道检验及试验要求: 符合设计、规范要求 6. 备注: 适用于负压收集管支管(含10%预留) 7. 其他: 开挖土方、回填、余方外运									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单位工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	040501005006	正压排水管 PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn110	1. 垫层、基础材质及厚度:1、管底基础采用中粗砂分层回填密实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填密实,压实度≥95%, 分层厚度≤200; 3、中粗砂回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa、dn110 3. 连接形式:PVC管与收集器连接采用承插连接或法兰连接,采用承	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖 7. 回填 8. 余方外运	m	85					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			插连接时在接口处设置橡胶密封圈;PE管负压收集器连接时,PE管与收集器伸出的一节短管热熔连接 4. 铺设深度: 详见图纸 5. 管道检验及试验要求: 符合设计、规范要求 6. 备注: 适用于负压力中心出水 管排至消能井, 暂估 7. 其他: 开挖土方、回填、余方外运								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程			标段：C01		第 14 页 共 48 页					
序 号	项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 作 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中 人 工 费 材 料 暂 估 价 单 价	
7	040501005007	HDPE缠绕管 SN≥8kN/m2、dn200	1. 垫层、基础材质及厚度:1、管底基础采用中粗砂分层回填压实,压实度≥90%; 2、该高度范围内采用中粗砂分层回填压实,压实度≥95%,分层厚度≤200; 3、中粗砂回填,水密实,不采用机械碾压。 2. 材质及规格:SN≥8kN/m2、dn200 3. 连接形式:承插接口 4. 铺设深度:详见图纸 5. 管道检验及试	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 开挖 7. 回填 8. 余方外运	m	6				
本 页 小 计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			验要求:符合设计、规范要求 6. 备注:适用于消能井出水管排至污水处理终端,暂估								
8	040502003001	45° 异径斜三通 dn63-dn90、PE100、SDR13.6, Pn≥1.25MPa	1. 种类:45° 异径斜三通 2. 材质及规格:dn63-dn90、PE100、SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3. 连接形式:按设计要求 4. 其他:适用于管道并管	1. 安装	个	22					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	040502003002	通气帽	1. 种类:防雨通气帽 2. 材质及规格:符合设计邀请 3. 连接形式:按设计要求	1. 安装	个	19					
10	040502003003	45° 异径斜三通 dn90-dn160、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa	1. 种类:45° 异径斜三通 2. 材质及规格:dn90-dn160、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3. 连接形式:按设计要求 4. 其他:适用于管道并管	1. 安装	个	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程			标段：C01			第 17 页 共 48 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合价	其 中 人工费 材料暂估价 单价	
11	040502003004	45° 斜三通 dn90、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa	1. 种类: 45° 斜三通 2. 材质及规格: dn90、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3. 连接形式: 按设计要求 4. 其他: 适用于管道并管	1. 安装	个	6				
12	040502003005	45° 弯头 dn63、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa	1. 种类: 45° 弯头 2. 材质及规格: dn63、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3. 连接形式: 按设计要求 4. 其他: 适用于管道并管	1. 安装	个	47				
本页小计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	040502003006	45° 弯头 dn90、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:dn90、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3. 连接形式:按设计要求 4. 其他:适用于管道过弯及提升弯	1. 安装	个	34					
14	040502003007	45° 弯头 dn160、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:dn160、PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3. 连接形式:按设计要求 4. 其他:适用于管道过弯及提升弯	1. 安装	个	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程			标段：C01		第 19 页 共 48 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合价	其 中 人工费 材料暂估价 单价	
15	030412004001	电源线 N-YJV3*16+2*10	1. 名称：电缆电缆 2. 配线形式：电源线 3. 型号：N-YJV 4. 规格：3*16+2*10 5. 材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 6. 配线线制：国标三相五芯线 7. 钢索材质、规格：符合施工规范要求 8. 导线连接方式：符合施工规范要求 9. 其他：适用于进户压动力中心电源线,暂估	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100				
本页小计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	030412001001	电源线穿线管 PVC dn90	1. 名称: 电源线穿线管 2. 材质: PVC穿线管 3. 规格: dn90 4. 配置形式: 按设计要求 5. 接地要求: 符合规范要求 6. 钢索材质、规格: 符合规范要求 7. 引线材质: 符合设计、规范要求 8. 其他: 适用于负压动力中心进电源线套管, 暂估	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	100					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	040501005008	自来水管	1. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2. 材质及规格:UPVC/PE给水管、DN15 3. 连接形式:按设计要求 4. 铺设深度:符合设计、规范要求 5. 管道检验及试验要求:符合设计、规范要求 6. 备注:暂估,根据 实际情况调整	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	100					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	030412001002	收集器穿线管	1. 名称:收集器穿线管 2. 材质:PVC穿线管 3. 规格:dn50 4. 配置形式:按设计要求 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:符合规范要求 7. 引线材质:符合设计、规范要求 8. 其他:适用于收集器气管穿管,每座收集器暂估7m	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	119					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	040502003008	大弯头	1. 种类:大弯头 2. 材质及规格: dn 50、PVC 3. 连接形式: 按设 计要求 4. 其他: 适用于收 集器气管穿管, 每 座收集器一个	1. 安装	个	17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	040504001001	阀门井	1. 种类、规格:D1200 2. 垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土底板配筋图见05S502第19页 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 5. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌 6. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板配筋图见05S502第17页	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：符合设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格：符合设计、规范要求 10. 踏步材质、规格：符合设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求：符合设计、规范要求 12. 其他：参照05S502图集								
21	040502005001	不锈钢闸阀(等径)	1. 种类：不锈钢 2. 材质及规格：dn80-dn150 3. 连接形式：符合规范要求	1. 安装	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	040504003001	接户井	1. 材质及规格:PE成品井、D315 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 4. 防坠装置品种及规格:符合设计、规范要求 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求	1. 垫层铺设 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程			标段：C01		第 27 页 共 48 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合价	其 中 人工费 材料暂估价 单价	
23	040504003002	沉渣格栅井	1. 材质及规格:PE成品井、D450 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 4. 防坠装置品种及规格:符合设计、规范要求 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求	1. 垫层铺设 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	17				
本页小计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	040504006001	消能井	1. 基层处理: 垫层下地基承载力应不少于60kPa, 否则应进行地基处理。 2. 井筒规格: D1000; 底板下层为40mm, 上层为35mm; 壁板内、外层均为35mm, 顶板内层为30mm、外层为35mm。 3. 混凝土强度等级: 结构为C35, P8; 基础垫层为C20; 内部素砼填充为C20 4. 钢筋种类、规格: 为HPB300级, 为HRB400级 5. 井盖及座材料	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇灌、养护 3. 钢筋制作、安装 4. 预制混凝土井筒安装 5. 踏步安装	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			种类:重型球墨铸铁材质,承载等级D400。井盖刻有“污(消能井)”字样。 6. 踏步规格:符合设计、规范要求 7. 其他:详见大样图,外露钢管制管件均除锈合格后涂环氧煤沥青底漆二道,面漆二道,涂层总厚度不小于200微米。									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
25	040503004001	挂壁管道三脚架	1. 种类:挂壁管道三脚架 2. 支、吊架材质:热镀锌角钢防腐 3. 支、吊架形式:三脚架 4. 预埋件材质及规格:符合设计要求 5. 除锈、防腐要求:符合设计要求 6. 固定方式:M16膨胀螺栓长700 7. 其他:适用于硬质驳岸沿河管道挂壁施工, 详见附图	1. 支、吊架制作、安装 2. 除锈、防腐	套	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程			标段：C01			第 31 页 共 48 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合价	其 中 人工费 材料暂估价 单价	
26	040503004002	沿河设备三脚架	1. 种类：沿河设备三脚架 2. 支、吊架材质：热镀锌角钢防腐 3. 支、吊架形式：三脚架 4. 预埋件材质及规格：符合设计要求 5. 除锈、防腐要求：符合设计要求 6. 其他：适用于硬质驳岸收集器及阀门挂壁施工，详见附图	1. 支、吊架制作、安装 2. 除锈、防腐	套	2				
本页小计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
27	041104002001	防护井盖	1. 材质:钢纤维 2. 规格、型号:Ø 600 D400级 3. 其他:硬质路面 段收集器井座、 井盖	1. 安装	套	34					
		设备安装									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程			标段：C01		第 33 页 共 48 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合价	其 中 人工费 材料暂估价 单价	
28	040504004001	地埋式负压智能收集器	1. 种类、规格、型号:1、井体材质:PP;尺寸:φ450H1050;进水管口径:dn160;进水管口径:dn63,伸出长度≥5cm; 2、内含DN50检修阀。双活接结构,具有PE/UPVC承口; 3、内含负压隔膜阀。内径 ≥50mm;进水、出水角度≥135度;开启压力≤15kPa,开启次数≥30万次; 4、控制器。具有手动运行、自动运行、雨天运行	1. 垫层铺设 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 阀门安装 5. 控制器安装 6. 智能设备安装 7. 井筒、井圈、井盖安装 8. 盖板安装 9. 防坠装置安装 10. 踏步安装 11. 防水、止水 12. 防腐	座	17				
本页小计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			功能;电池供电,更换周期≥5年;5、智能化。采用4G通信,实时监测设备状态、运行次数; 2. 备注:需前置格栅井 3. 说明:1、道路区域施工工艺,详见图纸26FZJ-S-011 2、绿地区域施工工艺,详见图纸26FZJ-S-011 4. 其他:2年免费质保及备品备件,在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	040504004002	挂壁式负压智能收集器	1. 种类、规格、型号: 1、材质: 304 不锈钢; 尺寸 700*350*550mm; 进水口: dn160; 负压管口: dn63, 伸出长度 ≥ 5cm; 2、内含 DN50 检修阀。双活接结构, 具有 PE/UPVC 承口; 3、内含负压隔膜阀。内径 ≥ 50mm; 进水、出水流量角度 ≥ 135度; 开启压差 ≤ 15kPa, 开闭次数 ≥ 30 万次; 4、控制器。具有手动运行、自动运行、雨天运行	1. 垫层铺设 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 阀门安装 5. 控制器安装 6. 智能设备安装 7. 井筒、井圈、井盖安装 8. 盖板安装 9. 防坠装置安装 10. 踏步安装 11. 防水、止水 12. 防腐	座	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			功能;电池供电,更换周期≥5年;5、智能化。采用4G通信,实时监测设备状态、运行次数; 2.备注:河水不可淹没收集器 3.其他:2年免费质保及备品备件,在综合单价内考虑								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	040504004003	负压动力中心站 (50t/d)	1、储液罐。单个容积:2m³;数量:1个;材质:304不锈钢; 2、负压泵组。单台抽气量:165m³/h;功率:4KW;数量:2台,1用1备; 3、排污泵组。单台流量:25m³/h;功率:2.2KW;扬程:12m;数量:2台,1用1备; 4、智能控制柜。材质:304不锈钢;尺寸:750×350×950mm;柜型:室外柜; 5、除臭设备。材质:活性炭;进气量:1200m³/h;	1. 阀门安装 2. 控制器安装 3. 智能设备安装 4. 负压泵组安装 5. 除臭设备安装 6. 外箱安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			6、外箱材质:碳钢防腐;外箱尺寸:3860×2240×2000(不含检修口); 7、工作电压:380V;总装机功率:13KW;净重≤3700kg; 2. 备注:一体化地埋式 3. 其他:2年免费质保及备品备件,在综合单价内考虑								
		负压动力中心基础及附属工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.84					
32	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 底板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.74					
33	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级: C35 2. 混凝土种类: 商品砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
34	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结构 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	4.98					
35	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 碳钢 材质 2. 规格: 预埋钢板 20厚; ϕ 14预埋钢 筋 3. 铁件尺寸: 350X 350	1. 螺栓、铁件制作 、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.12					
36	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: 综合钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	1.014					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	011503003001	抗紫外PVC围栏	1. 立杆材料种类、规格:100×25×0.5mm插片上下白, 中红 2. 横杆及钢衬材料种类、规格:56×36×0.9mm, 钢衬48×28×0.7mm 3. 立杆及钢衬材料种类、规格:115×85×1.09mm钢衬 110×80×1.0mm, 立柱间距 L=2000 4. 钢衬材料种类、规格:钢衬48×28×0.7mm 5. 立钢衬固定配件种类:C25砼灌浆 (300*300*500h)	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 挖土方 6. 基础浇筑、养护	m	17.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			6. 防护材料种类： 符合规范要求 7. 其他：可采用12 J003,《室外工程 》中F6页、F17页 、F21页等									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
38	011507003001	标志板	1. 标志板规格:1400*1800 2. 面层材料种类:4mm厚铝合金板,PVC膜, 字按设计要求 3. 外框、立柱材料种类:φ50*5 4. 其他:φ63不锈钢球 5. 固定方式:300*300*10mm不锈钢板, 4*D100*100膨胀螺栓 6. 说明:可采用12J003,《室外工程》中F6页、F17页、F21页等	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中	材料暂估价	
							人工费	单 价			
39	011508004001	警示牌	1. 基层类型:综合考虑 2. 材料种类、规格:700×150×1mm(铝板)字体红色,四面居中安装 3. 固定方式:符合设计、规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:符合设计、规范要求 5. 其他:可采用12J003,《室外工程》中F6页、F17页、F21页等	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	1					
		场地工程									
		本页小计									

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
40	041001001001	拆除路面 10cm	1. 材质:混凝土 2. 厚度:10cm 3. 其他:混凝土路面切割	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	726.5					
41	041001003001	拆除基层 5cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	726.5					
42	041001001002	拆除路面 15cm	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 其他:混凝土路面切割	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	726.5					
43	041001003002	拆除基层 10cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:10cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	726.5					
44	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾	1. 装卸 2. 场外运输	m3	290.6					
45	040202010001	碎石 10cm	1. 石料规格:级配 2. 厚度:10cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	726.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
46	040203007001	水泥混凝土 15cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:满足设计要求 3. 厚度:15cm 4. 嵌缝材料:符合设计、规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇灌、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	726.5						
47	040202010002	碎石 5cm	1. 石料规格:级配 2. 厚度:5cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	726.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
48	040203007002	水泥混凝土 10cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:满足设计要求 3. 厚度:10cm 4. 嵌缝材料:符合设计、规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇灌、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	726.5					
49	041001001003	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	567					
50	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾	1. 装卸 2. 场外运输	m3	28.35					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注		
							综合单价	合价	其 中				
									人工费	材料暂估价 单价			
51	040203006001	沥青面层	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:道路 沥青 3. 沥青混凝土种 类:细粒式沥青混 凝土 4. 石料种类、规 格:满足设计要求 5. 掺和料:满足设 计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	567							
本页小计													
合 计													

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段： C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程
标段：C01

序号	项目编码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工 程 内 容 及 包 含 范 围	金 额 (元)	小 计 金 额 (元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作范围及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容, 由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：柘林镇上横泾社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编号、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 柘林镇上横泾柘林社区段南岸雨污水管
网改建工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

