吉浦路551号一层装修改造工程

（工程名称）

招标工程量清单

招　标　人：　上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

（单位盖章）

工程造价咨询人：　上海槿超建设工程咨询有限公司

（单位盖章）

2026 年 10 月 20 日

报建编号：**********

标 段 号：C01

吉浦路551号一层装修改造工程

（工程名称）

吉浦路551号一层装修改造工程

（标段名称）

工程量清单

招 标 人：	上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心 （单位盖章）	法定代表人或其授权人：	顾老师 （签字或盖章）
工程造价咨询人：	上海槿超建设工程咨询有限公司 （单位盖章）	法定代表人或其授权人：	朱捷 （签字或盖章）
编 制 人：	*** (注册造价工程师签字盖专用章)	审核人：	*** （一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026 年 10 月 20 日　　审核时间： 2026 年 11 月 05 日

编制说明

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第1页 共1页

一、工程概况

1、项目名称：吉浦路551号一层装修改造工程；

2、工程地点：吉浦路551号

3、招标范围：室内装修更新等具体范围详见招标施工图、工程量清单。

二、工程范围

本项目图纸及概算文件所包含的全部内容

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2024)》；

2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）；

3、上海市建设工程有关文件的规定、施工规范；

4、设计施工图纸

四、工程量计算规则说明

《工程量清单项目计量规则计价规范(2024)》

五、主要内容

室内装修更新、原有消防、弱电等系统中损坏设备更换及配套管线更新

六、其他说明

1、本工程执行国家现行的有关规范和标准及上海市相关地方规范及规定。

2、本工程要求使用商品砼及干粉砂浆。

3、本工程使用的脚手架为钢管脚手架

4、本工程承包范围内的所有材料、制品原则上由中标单位负责采购。投标人在填报综合单价时，应按清单要求增报其主要材料(设备)的单价(该单价包括包装、运输、仓储、场内短驳、损耗及检验检测费用)。

5、部分尚未明确规格、型号等标准要求的材料，在本次招标中提供暂定价（为到达工地现场的价格，有特殊注明的除外），投标人应按暂定价报价（综合单价中还应包括到达工地后的保管、运输、损耗及检验检测因素）。该部分材料在施工过程中仍由中标单位负责采购，采购前应征得建设单位在规格、品牌、价格等方面的认可，结算时按实结算。

6、本工程计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（2024）规定，采用综合单价法计价。

7、措施项目清单中的各项内容无论是否提供工程量，均为包干费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目清单（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，无论本工程的工程量和工作内容是否变化，该费用视作已包含中标单位完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

8、拆除工程、运输及处置：拆除工程列入分部分项工程量清单报价中，拆除工程、运输及处置报价时，拆除范围内容按照大修标准和工程量清单施工界面的要求而应该拆除的室内、室外、总体范围内的原土建、装饰、安装等所有影响本项目修缮装饰施工的各类项目（包括楼面硬地坪破除、开挖、垃圾外运处置等），请投标人踏勘现场后综合报价（且考虑施工过程中可能发生的变更或工程量的增减）；投标人根据工程量清单及建筑现状自行考虑拆除方案并包含拆除后的必要修补（地面的修补等），以满足再次修缮施工的要求；该报价亦包括拆除、垃圾清运、外运、处置及所有有关工作内容，请投标人踏勘现场，根据现场实际情况并结合自身实力自行报价；拆除、运输及处置工作需符合国家及上海市有关文件及规定。

9、分部分项清单项目特征描述的粉刷层、结合层厚度仅供参考，投标人在组价时应考虑超厚粉刷的可能。结算时，超厚粉刷的费用已包括在相应饰面的综合单价中，不再另行计算。

汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造
工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	建筑装饰工程	
1.1.2	安装工程	
1.1.3	屋面	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	011601	安全文明施工		
2	011601010001	冬雨季施工增加		
3	011601011001	夜间施工增加		
4	011601012001	特殊地区施工增加		
5	011601013001	二次搬运		
6	011601014001	已完工程及设备保护		
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入门及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002			噪声控制			
3.3	011601008003			扬尘控制			

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	011601010001	冬雨季施工增加	项									
2	011601011001	夜间施工增加	项									
3	011601012001	特殊地区施工增加	项									
4	011601013001	二次搬运	项									
5	011601014001	已完工程及设备保护	项									
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601	安全文明施工							
2	011601010001	冬雨季施工增加							
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601012001	特殊地区施工增加							
5	011601013001	二次搬运							
6	011601014001	已完工程及设备保护							
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造
工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额	35000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计		35000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			35000	
1.1	零星项目	35000		35000	
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计				**35000**	
合　　计				**35000**	

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包（采购）方式*	发包（采购）人	不含税单价（元）	合 价（元）
合　　计									

注：1.本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2.材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
3.“规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

专业工程暂估价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

投标报价
增值税计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣除专业工程暂估价）之和为基数	9	
合计					

增值税计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程　　标段：C01

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税 单价（元）	合价(元)	有效 损耗率(%)	交货方式	送达地点	备注
合　计											

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	单项工程	
1.1	建筑装饰工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	砌筑工程	
1.1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.1.4	门窗工程	
1.1.5	楼地面装饰工程	
1.1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.1.7	天棚工程	
1.1.8	其他装饰工程	
1.2	安装工程	
1.2.1	电气照明	
1.2.2	弱电	
1.2.3	给水	
1.2.4	排水	
1.2.5	应急照明	
1.2.6	消防	
1.2.7	喷淋	
1.2.8	自动报警	
1.3	屋面	
1.3.1	拆除工程	
1.3.2	屋面及防水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造
工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\
单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	拆除工程	
2	砌筑工程	
3	混凝土及钢筋混凝土工程	
4	门窗工程	
5	楼地面装饰工程	
6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
7	天棚工程	
8	其他装饰工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
1	沪200106008001	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:综合考虑 2.面层拆除要求:满足施工规范要求、拆除面层及基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	75.57					
2	沪200106002001	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:综合考虑 2.面层拆除要求:满足施工规范要求、拆除面层及基层	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	391.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	沪200106011001	拆除天棚	1.天棚形式:吊顶天棚 2.基层材料品种:综合考虑 3.面层材料种类:综合考虑 4.天棚高度:综合考虑	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	391.6					
4	沪200108005001	拆除大便器	1.大便器种类、规格:综合考虑 2.拆除方式:非保护性拆除	1.拆除大便器 2.拆除冲水箱 3.拆除附件 4.控制扬尘 5.旧料整理	套	5					
5	沪200108004001	拆除洗脸盆	1.洗脸盆种类、规格:综合考虑 2.落水形式:综合考虑 3.拆除方式:非保护性拆除	1.拆除洗脸盆 2.拆除洗脸盆附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	沪200108006001	拆除小便器	1.小便器种类、规格:综合考虑 2.拆除方式:非保护性拆除	1.拆除小便器 2.拆除附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	3					
7	沪200302001001	开门洞	1.墙体类型、厚度:综合考虑 2.门洞图示尺寸:1400*2100 3.过梁形式、规格:满足相关规范要求 4.过梁材料种类:满足相关规范要求	1.开凿门洞 2.过梁制作 3.过梁安放 4.镶砌砖樘边 5.樘子边粉灰 6.清理垃圾 7.材料运输	樘	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 4 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	沪200302002001	开窗洞	1.墙体类型、厚度:外墙 2.窗洞图示尺寸:详见施工图设计 3.过梁形式、规格:满足相关规范要求 4.过梁材料种类:满足相关规范要求	1.开凿窗洞 2.过梁制作 3.过梁安放 4.镶砌砖樘边 5.樘子边粉灰 6.清理垃圾 7.材料运输	樘	1					
9	沪200106013001	拆除门窗	1.门窗种类:木门 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.筒子板形式:综合考虑	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 5 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	01B001	垃圾外运及处置	1.垃圾种类:拆除及建筑垃圾 2.运输方式:综合考虑 3.运输距离:综合考虑 4.处理要求:满足上海市相关规范要求	1.	项	1					
		砌筑工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 6 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	010402001001	砌块墙 115mm厚	1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土加气砖 砌块的强度等级不宜低于MU5.0 2.砂浆强度等级:砌筑沙浆一般不低于MU6.0 3.墙体类型:隔墙 4.墙体厚度:115mm	1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	10.05					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 7 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	010402001002	砌块墙 240mm厚	1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土加气砖 砌块的强度等级不宜低于MU5.0 2.砂浆强度等级:砌筑沙浆一般不低于MU6.0 3.墙体类型:隔墙 4.墙体厚度:240mm	1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.62					
		混凝土及钢筋混凝土工程									
13	010502025001	零星现浇构件 坎梁	1.构件名称:坎梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.09					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 8 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	010505014001	零星现浇构件模板 坎梁	1.构件名称:坎梁 2.模板形式:满足设计及相关规范要求	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.46					
15	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋 坎梁	1.钢筋种类、规格:综合钢筋	1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.1					
		门窗工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 9 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸:900*2100/1000*2100 2.门类型:木质套装门 3.开启方式:满足使用单位需求 4.门扇木材材质:木门 5.门套材质、规格:配套门套 6.玻璃品种、厚度:满足设计及相关规范要求 7.五金种类、规格:安装所需全套五金配件及附件（含门锁、门吸等） 8.其他工艺要求:满足设计及相关	1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	m2	9.66					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 10 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			规范要求								
17	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:1400*2600 2.框、扇材质:钢质防盗门 3.五金种类、规格:安装所需全套五金配件及附件（含门锁、门吸等） 4.其他工艺要求:满足设计及相关规范要求	1.门(含框)安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	3.64					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 11 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	010805004001	全玻自由门	1.门洞口尺寸:3900*2750 2.框材质:玻璃门 3.玻璃品种、厚度:满足设计及相关规范要求 4.五金种类、规格:安装所需全套五金配件及附件（含合页、门把手、地弹簧等） 5.其他工艺要求:满足设计及相关规范要求	1.门(含框)安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.73					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1200*2000 2.门类型:断桥隔热铝合金门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:满足设计及相关规范要求 5.玻璃品种、厚度:满足设计及相关规范要求 6.五金种类、规格:安装所需全套五金配件及附件（含合页、门把手、地弹簧等） 7.其他工艺要求:满足设计及相关规范要求	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.4					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 13 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见施工图设计，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800防滑地砖 4.勾缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:满足设计及相关规范要求 6.面层处理方式:满足设计及相关规范要求、含切角等	1.找平层铺设 2.基层清理 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	356					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 14 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:满足设计及相关规范要求 3.增强材料种类:满足设计及相关规范要求 4.上翻高度:墙身处上翻400mm	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	356					
22	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:20厚C20细石混凝土找平 2.混凝土强度等级:C20	1.基层处理 2.找平层铺设	m2	356					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 15 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	011101008001	自流平找平层	1.界面剂材料种类、遍数:详见施工图设计 2.找平层厚度、材料种类:4厚水泥基自流平砂浆面层	1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	m2	356					
24	011109001001	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:配套龙骨 2.基层材料种类、规格:详见施工图设计 3.面层材料品种、规格:HPL面层一体式防静电架空地板 4.防护材料种类:详见施工图设计 5.压条种类:专用压条	1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 6.压条装钉	m2	3.55					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 16 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60高 2.基层材料种类、规格:金属踢脚卡件用水泥钉固定在基层上中距500 3.面层材料品种、规格:60高成品小锈钢踢脚板安装在金属卡件上	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	137.69					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 17 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰 内墙1	1.基层类型、部位:墙体结构/混凝土柱结构 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆找平、9厚1:3水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类:满足设计及相关规范要求 4.面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝	m2	421.96					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 18 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	011201001002	墙、柱面一般抹灰 内墙3	1.基层类型、部位:砖墙面/混凝土柱面 2.基层处理要求:一遍混凝土界面砂浆涂敷 3.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚PM15预拌砂浆分两道粉平 4.分格缝宽度、材料种类:满足设计及相关规范要求 5.面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝	m2	103.88					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	011203003001	块料墙、柱面 400*800釉面砖	1.基层类型、部位:墙柱面 2.基层处理要求:素水泥浆一道 3.安装方式:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4.面层材料品种、规格:5厚400*800釉面砖 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥浆擦缝 6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7.面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	123.76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 20 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	011205001001	墙、柱面装饰板 成品木纹饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:满足相关规范要求 2.隔离层材料种类、规格:满铺防潮棉;中距400金属卡与墙面固定 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板;安装配套铝合金固定挂条,挂条间距小于 4.面层材料品种、规格:成品木纹饰面 5.压条材料种类、规格:配套压条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	91.09					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 21 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	011205001007	墙、柱面装饰板 灰色复合铝板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:详见施工图设计 3.面层材料品种、规格:灰色复合铝板 4.压条材料种类、规格:配套压条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	21.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 22 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	011205001005	墙、柱面装饰板 成品木纹饰面（LED屏周边）	1.龙骨材料种类、规格、中距:满足相关规范要求 2.隔离层材料种类、规格:满铺防潮棉;中距400金属卡与墙面固定 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板;安装配套铝合金固定挂条,挂条间距小于 4.面层材料品种、规格:成品木纹饰面 5.压条材料种类、规格:配套压条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	10.49					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 23 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	011205001002	墙、柱面装饰板 白色磁吸板	1.龙骨材料种类、规格、中距:满足相关规范要求 2.隔离层材料种类、规格:满铺防潮棉;中距400金属卡与墙面固定 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板;安装配套铝合金固定挂条,挂条间距小于 4.面层材料品种、规格:白色磁吸板 5.压条材料种类、规格:配套压条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	23.28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 24 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥砂浆防水涂料一道 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:详见施工图设计	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	123.76					
34	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:蜂窝铝厕隔 2.配件品种、规格:安装所需全套五金配件及附件（含门锁） 3.固定方式:满足设计及相关规范要求	1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	20.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 25 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	沪201005004001	柱、梁外包装饰面层	1.原柱断面形式:400*500 2.龙骨、龙筋材料种类、间距:20*40MM镀锌方通 3.隔离材料种类、规格:详见施工图设计 4.面层材料种类规格:白色铝板 5.材料面层安装方法:详见施工图设计	1.基层清理 2.龙骨、龙筋制作、运输、安装 3.刷防火涂料 4.钉隔离基层 5.铺贴装饰面层	m2	13.44					
36	011502001001	成品装饰线条	1.基层类型:详见施工图设计 2.线条材料品种、规格:金色不锈钢 3.防护(填充)材料种类:满足设计及相关规范要求	1.安装	m	16.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 26 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面基层 2.基层处理:刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:外罩白色腻子两遍 4.刮腻子遍数:满批腻子两遍，打磨 5.防护材料种类:详见施工图设计 6.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机白色涂料三遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	421.96					
		天棚工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 27 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	011302001001	平面吊顶天棚 石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋≤1200mm, 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套c60龙骨 3.基层材料种类、规格:成品配套连接件 4.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮石膏板 5.压条材料种类、规格:缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 6.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 7.防护材料种类:满刮2遍环保耐水	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	205.36					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 28 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			腻子磨平；一底两面涂料无机涂料								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 29 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	011302001006	平面吊顶天棚 矿棉板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋≤1200mm, 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨CB60*27，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，T型凹槽烤漆轻钢次龙骨TB24X28，间距≤1200，用挂件与承载龙骨固定，T型凹槽烤漆轻钢次龙骨TB24X28，中距600，与主龙骨插接 3.基层材料种类、规格:成品配套连接件	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	49.59					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 30 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			4.面板材料品种、规格:12厚600*600mm矿棉板面层 5.压条材料种类、规格:专用压条 6.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 31 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	011302001002	平面吊顶天棚 铝扣板吊顶 300*600	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:A字副龙骨,中距=600，38轻钢龙骨,中距≤1200 3.基层材料种类、规格:成品配套连接件 4.面板材料品种、规格:600*600mm铝扣板吊顶 5.压条材料种类、规格:专用压条 6.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	16.34					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 32 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7.防护材料种类:满足设计及相关规范要求								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 33 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	011302001005	平面吊顶天棚 铝扣板吊顶 600*600	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:A字副龙骨,中距=600，38轻钢龙骨,中距≤1200 3.基层材料种类、规格:成品配套连接件 4.面板材料品种、规格:600*600mm铝扣板吊顶 5.压条材料种类、规格:专用压条 6.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 34 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7.防护材料种类:满足设计及相关规范要求								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200，专用弹簧吊钩,中距≤1200,用挂钩与承载龙骨联结，C60上人承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 2.基层材料种类、规格:成品配套连接件 3.面板材料品种、规格:铝合金格栅吊顶 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求	1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	53.64					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	011302007001	织物软雕吊顶 灯膜	1.骨架材料种类、规格:Φ8吊筋≤1200mm,配套c60龙骨，双层9.5厚防潮石膏板基层 ，专用卡件连接灯膜 2.面板材料品种、规格:专用灯膜	1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面板	m2	12.07					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 37 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	FA1304001001	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸:200*50 2.格栅片材料品种、规格:详见施工图设计 3.基层材料:双层9.5mm石膏板 4.面层材料:1.2mm亚光灰不锈钢 5.安装固定方式:详见施工图设计	1.安装、固定	m2	5.9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	011205001004	假梁	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50mm镀锌方通 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:木饰面 4.压条材料种类、规格:配套压条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	8.86					
		其他装饰工程									
46	011501004002	定制台盆柜	1.名称:定制台盆柜 2.规格、型号:满足使用单位需求 3.安装方式:满足设计及相关规范要求	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	1.21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	011501004003	成品柜、架、台 茶水间	1.名称:茶水柜 2.规格、型号:600*3010 3.安装方式:成套定制	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	1.8					
48	011501004004	定制吧台（服务台）	1.名称:定制吧台（服务台） 2.规格、型号:H=850~1050mm，W=850mm，L=8280mm 3.安装方式:成套定制	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	7.04					
49	011501004005	衣柜，H=2.8米	1.名称:衣柜，H=2.8米 2.规格、型号:H=2.8米 3.安装方式:成套定制	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	5.57					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	011501004006	公益集市展示柜，H2800mm	1.名称:公益集市展示柜，H2800mm 2.规格、型号:H2800mm 3.安装方式:成套定制	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	39.14					
51	011501004007	客厅定制书柜	1.名称:客厅定制书柜 2.规格、型号:满足使用单位需求 3.安装方式:成套定制	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	10.02					
52	011501004008	定制办公书桌(值班室)	1.名称:定制办公书桌(值班室) 2.规格、型号:满足使用单位需求 3.安装方式:成套定制	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	2.21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	011508001001	金属字	1.基层类型:详见施工图设计 2.镌字材料材质:满足使用单位需求 3.字体规格:满足使用单位需求 4.固定方式:满足使用单位需求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足使用单位需求	1.制作、安装 2.刷油漆	个	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	011508001002	英文字	1.基层类型:详见施工图设计 2.镌字材料材质:满足使用单位需求 3.字体规格:满足使用单位需求 4.固定方式:满足使用单位需求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足使用单位需求	1.制作、安装 2.刷油漆	个	5					
55	01B003	门厅增加LED背景墙100寸	1.名称:门厅增加LED背景墙100寸 2.尺寸:100寸 3.其他:含LED背景墙、显示屏控制系统、显示屏钢构框架及辅助设备部分	1.定制 2.安装、调试	项	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 43 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	01B004	钢艺支架卡亚克力灯箱	1.名称:亚克力灯箱 2.尺寸:详见施工图设计 3.龙骨材料种类:详见施工图设计 4.安装要求:详见施工图设计	1.定制 2.安装 3.调试	项	1					
57	01B005	门头不锈钢发光字及支架	1.内容:门头发光字及支架 2.要求:满足设计及相关规范要求	1.定制 2.安装、调试	项	1					
58	01B006	公益集市门口增加LOGO等	1.内容:公益集市门口增加LOGO等 2.要求:满足设计及相关规范要求	1.定制、安装 2.调试	项	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
59	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1.框材质及规格:白色免漆板、12mm阻燃板、透光软膜、可开合型材等 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃、透光软膜等 3.防护材料种类:详见施工图设计	1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	14.1					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造
工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\
单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	电气照明	
2	弱电	
3	给水	
4	排水	
5	应急照明	
6	消防	
7	喷淋	
8	自动报警	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气照明									
1	030409001001	电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.规格:4*35+1*16 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.电压(kV):满足设计及相关规范要求 6.敷设方式:穿管敷设	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	168					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030409001002	电力电缆 WDZB-YJY-5*6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.规格:5*6 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.电压(kV):满足设计及相关规范要求 6.敷设方式:穿管敷设	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	44.81					
3	030409006001	电缆保护管 SC50	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗敷、投标单位自行考虑开槽、修复等内容	1.保护管敷设	m	201.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030409006002	电缆保护管 SC32	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:暗敷、投标单位自行考虑开槽、修复等内容	1.保护管敷设	m	43.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030402011001	成套配电箱 AL1	1.名称:成套配电箱 2.型号:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.电压(kV):满足设计及相关规范要求 5.安装方式:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 5 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030402011002	成套配电箱 AL1-1	1.名称:成套配电箱 2.型号:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.电压(kV):满足设计及相关规范要求 5.安装方式:满足设计及相关规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030412001002	配管 DN20	1.名称:电线管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.引线材质:满足设计及相关规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	313.9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 7 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030412001003	配管 DN25	1.名称:电线管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.引线材质:满足设计及相关规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	117.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 8 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	030412004004	配线 WDZB-BYJ-3*2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路/动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-3*2.5 4.规格:2.5m2 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	6530.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030412004005	配线 WDZB-BYJ-5*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-5*4 4.规格:4mm2 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	212.89					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 10 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	030412003001	封闭式金属防火桥架300*100	1.名称:封闭式金属防火桥架 2.型号:300*100 3.规格:300*100 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.类型:电缆桥架 6.接地跨接方式:满足设计及相关规范要求 7.其他:含桥架支架、支架油漆等全部内容	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	34.8					
12	030413014002	空调插座	1.名称:空调插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.安装接线	套	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 11 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030413014009	防溅水插座	1.名称:防溅水插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.安装接线	套	6					
14	030413014007	暗装电源线	1.名称:暗装电源线插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.安装接线	套	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030413014010	插座	1.名称:成套插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.安装接线	套	50					
16	030413014008	地面插座	1.名称:埋地插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.安装接线	套	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	030413013001	单极开关	1.名称:单极开关 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.安装接线	套	12					
18	030413013002	双极开关	1.名称:双极开关 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.安装接线	套	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 14 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	030413013003	三极开关	1.名称:三极开关 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.安装接线	套	3					
20	030413013004	单极双控开关	1.名称:单极双控开关 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.安装接线	套	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	030413001002	普通灯具 600*600灯盘	1.名称:600*600灯盘 2.型号:满足使用单位要求 3.规格:满足使用单位要求 4.类型:照明灯具	1.本体安装 2.接地	套	14					
22	030413001003	普通灯具 300*600灯盘	1.名称:300*600灯盘 2.型号:满足使用单位要求 3.规格:满足使用单位要求 4.类型:照明灯具	1.本体安装 2.接地	套	8					
23	030413001004	普通灯具 三连筒灯	1.名称:三连筒灯 2.型号:满足使用单位要求 3.规格:满足使用单位要求 4.类型:照明灯具	1.本体安装 2.接地	套	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	030413001005	普通灯具 条形吊线灯	1.名称:条形吊线灯 2.型号:满足使用单位要求 3.规格:满足使用单位要求 4.类型:照明灯具	1.本体安装 2.接地	套	16					
25	030413001006	普通灯具 圆形筒灯	1.名称:圆形筒灯 2.型号:满足使用单位要求 3.规格:满足使用单位要求 4.类型:照明灯具	1.本体安装 2.接地	套	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030413002001	装饰灯 灯膜	1.名称:灯膜 2.型号:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:满足设计及相关规范要求	1.本体安装 2.接地	m2	12					
27	030413002002	装饰灯 暗藏灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:满足设计及相关规范要求	1.本体安装 2.接地	m	35.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	030505016001	显示设备	1.名称:显示终端设备 LCD、LED监视器 2.类别:显示屏 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:倾斜吊装	1.本体安装 2.接线	台	1					
29	030505016002	显示设备	1.名称:显示终端设备 等离子(PDP) 2.类别:显示屏 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式: 壁挂式安装	1.本体安装 2.接线	台	1					
		弱电									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	030502010002	信息、网络插座	1.名称:信息、网络插座 2.类别:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.本体安装 2.接线	个	8					
31	030502010003	数据单口面板 单口	1.名称:数据单口面板 2.类别:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.本体安装 2.接线	个	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	030502010004	数据双口面板 双口	1.名称:数据双口面板 2.类别:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.本体安装 2.接线	个	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 21 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	030412003002	弱电防火金属桥架 200*100mm	1.名称:弱电防火金属桥架 2.型号:200*100mm 3.规格:200*100mm 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.类型:桥架 6.接地跨接方式:满足设计及相关规范要求 7.其他:含桥架支架、支架油漆等全部内容	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	35.88					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 22 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	030505006001	电源	1.名称:UPS不间断电源(含电池组) 2.类别:电源 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装	1.本体安装 2.接线	台	1					
35	030908001001	UPS主机	1.名称:UPS主机 2.规格:详见施工图设计 3.线制:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装 5.控制点数:详见施工图设计	1.本体安装 2.校接线	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	030506010001	监控摄像设备	1.名称:摄像机 2.类别:监控设备 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装 含支架	1.本体安装 2.设备组装 3.接线	台	8					
37	030505005001	扬声器	1.名称:室内吸顶音箱 2.类别:满足设计及相关规范要求 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装 含支架	1.本体安装 2.设备组装 3.接线	台	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	030505014001	人脸门禁机	1.名称:人脸门禁机 2.类别:人脸门禁机 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装方式:成套安装	1.本体安装 2.接线	套	1					
39	030904003002	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.安装方式:满足设计及相关规范要求	1.本体安装 2.校接线 3.编码	个	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 25 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	030405005001	双门磁力锁	1.名称:双门磁力锁 2.型号:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.类别:磁力锁 5.额定电流(A):详见施工图设计 6.接线端子材质、规格:详见施工图设计	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	台	1					
41	030501010001	无线AP	1.名称:无线AP 2.类别:无线局域网设备 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.本体安装 2.接线 3.接地	台	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	080801009001	投影仪支架	1.名称:投影仪支架 2.规格:详见施工图设计 3.类型:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.支(吊)架制作、安装 2.本体安装 3.投影幕布制作、安装	套	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	030412001004	配管 KBG	1.名称:电线管 2.材质:扣压式镀锌钢导管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.引线材质:满足设计及相关规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	273.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	030412004006	配线 WDZB-BYJ2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ2.5 4.规格:2.5m2 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	271.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	030409001003	电力电缆 WDZB-YJY-3*10	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*10 3.规格:3*10 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.电压(kV):满足设计及相关规范要求 6.敷设方式:满足设计及相关规范要求	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	38.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	030412004007	配线 RVV2*1.0	1.名称:管内穿线 2.配线形式:专用线缆 3.型号:RVV2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	297.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	030412004008	配线 RVV3*1.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:专用线缆 3.型号:RVV3*1.5 4.规格:3*1.5 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	384					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	030412004009	配线 网线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:网线 3.型号:CAT6 4.规格:网线 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	345.6					
		给水									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	031003014001	给、排水附件 水嘴	1.类型:非接触式或延时自闭式水嘴 2.材质:详见施工图设计 3.型号:详见施工图设计 4.规格:详见施工图设计	1.安装	个	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	031001008001	塑料管 DN32	1.材质:PPR 2.规格:DN32 3.连接形式:压接连接 4.管卡材质:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.警示带形式:满足设计及相关规范要求 7.安装部位:综合考虑 8.介质:水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	031001008004	塑料管 DN25	1.材质:PPR 2.规格:DN25 3.连接形式:压接连接 4.管卡材质:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.警示带形式:满足设计及相关规范要求 7.安装部位:综合考虑 8.介质:水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	11.03					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	031001008005	塑料管 DN20	1.材质:PPR 2.规格:DN20 3.连接形式:压接连接 4.管卡材质:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.警示带形式:满足设计及相关规范要求 7.安装部位:综合考虑 8.介质:水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	11.6					
		排水									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	031003003002	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	7					
54	031003006002	大便器	1.类型:坐式大便器安装 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	031003007002	小便器	1.类型:立式小便器（含感应器） 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2					
56	031003014003	给、排水附件 地漏	1.类型:地漏 2.材质:详见施工图设计 3.型号:详见施工图设计 4.规格:DN50	1.安装	个	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
57	031001008006	塑料排水管 DN110	1.材质:PVC消音管 2.规格:DN110 3.连接形式:满足设计及相关规范要求 4.管卡材质:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.警示带形式:满足设计及相关规范要求 7.安装部位:综合考虑 8.介质:综合考虑	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	9.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	031001008007	塑料排水管 DN50	1.材质:PVC消音管 2.规格:DN50 3.连接形式:满足设计及相关规范要求 4.管卡材质:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.警示带形式:满足设计及相关规范要求 7.安装部位:综合考虑 8.介质:综合考虑	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	11.88					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
59	031001008008	塑料排水管 DN75	1.材质:PVC消音管 2.规格:DN75 3.连接形式:满足设计及相关规范要求 4.管卡材质:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6.警示带形式:满足设计及相关规范要求 7.安装部位:综合考虑 8.介质:综合考虑	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	7.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	031003004001	洗涤盆	1.类型:成品拖布池 2.材质:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.安装方式:成套安装	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2					
		应急照明									
61	030413006001	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装高度:满足相关规范要求	1.本体安装 2.接地	套	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
62	030413006002	多信息复合标志灯(双面)	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装高度:满足相关规范要求	1.本体安装 2.接地	套	9					
63	030413006003	方向标志灯(单向不可调)	1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装高度:满足相关规范要求	1.本体安装 2.接地	套	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	030413006004	消防应急照明灯具	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:满足相关规范要求 3.规格:满足相关规范要求 4.安装高度:满足相关规范要求	1.本体安装 2.接地	套	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
65	030412001001	配管 DN20	1.名称:电线管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 7.引线材质:满足设计及相关规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	102					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	030412004001	配线 WDZBN-RVS-2x2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:配线WDZBN-RVS-2x2.5 4.规格:2.5m2 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	102					
		消防									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:整套安装 2.型号、规格:室内消火栓(减压稳压型单出口) 3.附件材质、规格:安装所需全套配件及附件（含箱体、水带等）	1.箱体及消火栓安装 2.配件安装	套	2					
68	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:消火栓钢管 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接	1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装	m	56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢支架 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.支架形式:满足设计及相关规范要求 5.单件支架质量:满足设计及相关规范要求	1.制作 2.安装	kg	92					
70	030807003001	闸阀 DN65	1.名称:闸阀 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及相关规范要求	1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验	个	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
71	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:满足设计及相关规范要求 2.油漆品种:酚醛调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.标志色方式、品种:满足设计及相关规范要求 5.管道外径:综合考虑	1.除锈 2.调配、涂刷	m	56					
72	030703008001	百叶风口	1.名称:百叶风口带阀 2.类型:风口 3.型号:满足设计及相关规范要求 4.规格:（AH/D)800*700	1.风口安装 2.散流器安装 3.百叶窗安装	个	8					
		喷淋									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
73	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:参照原结构	1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装	m	60					
74	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:参照原结构	1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装	m	416					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
75	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢支架 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.支架形式:满足设计及相关规范要求 5.单件支架质量:满足设计及相关规范要求	1.制作 2.安装	kg	204					
76	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:综合考虑 2.材质、型号、规格:隐蔽式消防喷头 3.连接形式:参照原结构 4.装饰盘设计要求:参照原结构	1.本体安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	72					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
77	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:满足设计及相关规范要求 2.油漆品种:酚醛调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.标志色方式、品种:满足设计及相关规范要求 5.管道外径:综合考虑	1.除锈 2.调配、涂刷	m	476					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
78	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1.除锈级别:满足设计及相关规范要求 2.涂刷(喷)品种:醇酸防锈漆 酚醛调和漆 3.分层内容:满足设计及相关规范要求 4.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:两遍	1.除锈 2.调配、涂刷(喷)	kg	196					
		自动报警									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
79	030412004002	配线 WDZCN-RVS-2*2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:绝缘导线WDZCN-RVS-2*2.5 4.规格:2.5m2 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	760					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
80	030412004003	配线 WDZCN-RVS-2*1.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-RVS-2*1.5 4.规格:2x1.5 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 8.导线连接方式:满足设计及相关规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	876					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
81	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-4x2.5 3.规格:4x2.5 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.电压(kV):综合考虑 6.敷设方式:参照原结构	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	196					
82	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器(点型) 2.规格:满足设计及相关规范要求 3.线制:满足设计及相关规范要求 4.类型:满足设计及相关规范要求	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	64					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
83	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:满足设计及相关规范要求	1.本体安装 2.校接线 3.编码	个	12					
84	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:参照原有	1.本体安装 2.校接线 3.编码	个	12					
85	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式扬声器(消防) 2.功率:参照原有 3.安装方式:参照原有	1.本体安装 2.校接线 3.编码	个	6					
86	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:报警接线端子箱 2.型号:参照原有 3.规格:参照原有 4.安装方式:参照原有	1.本体安装	台	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

合　　计				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造
工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）C=C_1+C_2+C_3			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\
单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	拆除工程	
2	屋面及防水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
1	沪200102003001	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:综合考虑	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	128.5					
2	沪200102005001	平屋面保温层拆除	1.隔热保温种类:保温隔热板及混凝土保温层 2.保温层厚度:综合考虑	1.拆除保温层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	128.5					
3	沪200102004001	拆除平屋面保护层	1.保护层种类:综合考虑 2.保护层厚度:综合考虑 3.拆除内容:平屋面保护层、找平层等	1.拆除保护层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	128.5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	01B002	垃圾外运	1.垃圾种类:拆除及建筑垃圾 2.运输方式:综合考虑 3.运输距离:综合考虑 4.处理要求:满足上海市相关规范要求	1.	车	3					
		屋面及防水工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	010802003002	更换防盗门	1.门洞口尺寸:满足设计及相关规范要求 2.框、扇材质:钢质防盗门 3.五金种类、规格:安装所需全套五金配件及附件（含门锁、门吸等） 4.其他工艺要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:拆除原有防盗门后更换	1.门(含框)安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.08					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	011506001001	更换雨篷	1.雨篷固定方式:满足设计及相关规范要求 2.骨架材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范要求 3.装饰板材料品种、规格:满足设计及相关规范要求 4.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 5.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 6.其他:拆除原有雨棚后更换	1.骨架制作、安装 2.基层、面层安装 3.刷防护材料、油漆	m2	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（二道防水） 2.防水层数:二层 3.防水层做法:粘贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口	m2	117.32					
8	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥基防水涂料(JS)(一道防水)、(三道防水) 2.涂膜厚度、遍数:1+3 3.增强材料种类:详见施工图设计	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	117.32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30厚 2.混凝土强度等级:泡沫混凝土2%找坡层,LC5.0,密度700-900kg/m3	1.基层处理 2.找平层铺设	m2	97.44					
10	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层	1.基层清理 2.找平层铺设	m2	97.44					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)(带表皮) 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:详见施工图设计 3.隔离层材料品种、厚度:10厚DS20砂浆隔离层 4.防护材料种类:详见施工图设计	1.基层清理 2.铺设隔汽层(若有) 3.刷粘结材料(若有) 4.保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5.铺、刷(喷)防护材料	m2	97.44					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土保护层(内配直径Φ6@150双向,≤6000设一道分格缝) 2.刚性层厚度:40厚 3.刚性层作用:保护 4.嵌缝材料种类:详见施工图设计	1.基层处理 2.刚性层铺筑、界格、养护	m2	97.44					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	010607006001	更换钢梯	1.钢材品种、规格:详见施工图设计 2.钢梯形式:详见施工图设计 3.构件涂(镀)层要求:详见施工图设计 4.探伤要求:详见施工图设计	1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.2					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造
工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\
单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面 标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：吉浦路551号一层装修改造工程\单项工程\屋面　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	