

殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提
升项目 工程
（工程名称）

招标工程量清单

招 标 人： 上海市宝山区高境镇城市建设管理事务
中心
（单位盖章）

工程造价咨询人： 上海權超建设工程咨询有限公司
（单位盖章）

2026 年 03 月 09 日

报建编号: *****

标段号: C01

殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目 工程
(工程名称)

殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人: 上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心 法定代表人或其授权人: 顾凌春
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海權超建设工程咨询有限公司 法定代表人或其授权人: 朱捷
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: *** 审核人: ***
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026 年 03 月 09 日 审核时间: 2026 年 03 月 24 日

编制说明

工程名称：殷高西路（逸仙路-河曲路）
品质提升项目

标段：C01

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、工程名称：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目
- 2、工程地点：殷高西路（逸仙路-河曲路）
- 3、招标范围：人行道翻铺、花坛新作等具体范围详见招标施工图、工程量清单。

二、工程范围

本项目图纸及概算文件所包含的全部内容

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2024)》；
- 2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）；
- 3、上海市建设工程有关文件的规定、施工规范；
- 4、设计施工图纸

四、工程量计算规则说明

- 1、《工程量清单项目计量规则计价规范(2024)》

五、主要内容

人行道翻铺、花坛新作、树池翻修等

六、其他说明

- 1、本工程执行国家现行的有关规范和标准及上海市相关地方规范及规定。
- 2、本工程要求使用商品砼及干粉砂浆。
- 3、本工程使用的脚手架为钢管脚手架
- 4、本工程承包范围内的所有材料、制品原则上由中标单位负责采购。投标人在填报综合单价时，应按清单要求增报其主要材料(设备)的单价(该单价包括包装、运输、仓储、场内短驳、损耗及检验检测费用)。
- 5、部分尚未明确规格、型号等标准要求材料，在本次招标中提供暂定价（为到达工地现场的价格，有特殊注明的除外），投标人应按暂定价报价（综合单价中还应包括到达工地后的保管、运输、损耗及检验检测因素）。该部分材料在施工过程中仍由中标单位负责采购，采购前应征得建设单位在规格、品牌、价格等方面的认可，结算时按实结算。
- 6、本工程计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（2024）规定，采用综合单价法计价。
- 7、措施项目清单中的各项内容无论是否提供工程量，均为包干费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目清单（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，无论本工程的工程量和工作内容是否变化，该费用视作已包含中标单位完成本工程所需的全部措施费用不作调整。
- 8、拆除工程、运输及处置：拆除工程列入分部分项工程量清单报价中，拆除工程、运输及处置报价时，拆除范围内容按照大修标准和工程量清单施工界面的要求而应该拆除的室内、室外、总体范围内的原土建、装饰、安装等所有影响本项目修缮装饰施工的各类项目（包括楼面硬地坪破除、开挖、垃圾外运处置等），请投标人踏勘现场后综合报价（且考虑施工过程中可能发生的变更或工程量的增减）；投标人根据工程量清单及建筑现状自行考虑拆除方案并包含拆除后的必要修补（地面的修补等），以满足再次修缮施工的要求；该报价亦包括拆除、垃圾清运、外运、处置及所有有关工作内容，请投标人踏勘现场，根据现场实际情况并结合自身实力自行报价；拆除、运输及处置工作需符合国家及上海市有关文件及规定。
- 9、分部分项清单项目特征描述的粉刷层、结合层厚度仅供参考，投标人在组价时应考虑超厚粉刷的可能。结算时，超厚粉刷的费用已包括在相应饰面的综合单价中，不再另行计算。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	地上地下设施保护及修复	项									
7	041201026001	临时围挡美化	项									
8	041201027001	材料检测费	项									
9	041201028001	竣工图编制费	项									
10	041201029001	保险费	项									
11	041201030001	投标单位认为需要的其他措施费	项									
12	041201031001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		拆除部分									
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:原有人行道面层及基层 2. 厚度:综合考虑 3. 拆除内容:拆除原有人行道面层、基层及垫层等需要拆除的全部内容,并考虑拆除后的场地平整及必要修复等费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	8694					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	沪20010400200 1	花坛挡墙拆除	1. 块体种类:综合 考虑 2. 墙体厚度、高 度:综合考虑 3. 砌体表面的附 着物种类:综合考 虑 4. 旧砖回收要求: 综合考虑	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m	926					
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原有混凝 土侧石	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	1253.7					
4	040103003004	垃圾外运及处置	1. 弃料品种:拆除 垃圾、土方等 2. 运输距离、方 式:综合考虑 3. 处理要求:满足 上海市相关规范 要求	1. 装卸 2. 场外运输	m3	2305.92					
		道路铺装									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040203008001	块料面层 芝麻灰烧面仿石砖 300*600	1. 块料品种、规格:600X300X18厚芝麻灰烧面仿石砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m ²	4966.07					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040203008002	块料面层 芝麻白烧面仿石砖 300*300	1. 块料品种、规格:300X300X18 厚芝麻灰烧面仿石砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m ²	695.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	040203008003	块料面层 福鼎黑烧面仿石砖 300*300	1. 块料品种、规格:300X300X18厚福鼎黑烧面仿石砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m ²	440.62					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040203006001	彩色沥青混凝土 砖红色	1. 厚度:7cm 2. 沥青品种:道路沥青 3. 沥青混凝土种类:30mm厚细粒式沥青混凝土(AC-13)、40mm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25) 4. 石料种类、规格:满足设计及相关规范要求 5. 掺和料:满足设计及相关规范要求 6. 基层处理:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.95 7. 垫层材料、厚度:150厚碎石垫层	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	47.33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			8. 基层材料、厚度:150厚C25钢筋混凝土内配10@200单层双向 9. 透层材料、厚度:乳化沥青透层 10. 粘层材料、厚度:乳化沥青粘层油								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	040203006003	沥青混凝土	1. 厚度:7cm 2. 沥青品种:道路 沥青 3. 沥青混凝土种 类:30mm厚细粒式 沥青混凝土(AC-1 3)、40mm厚粗粒 式沥青混凝土(AC -25) 4. 石料种类、规 格:满足设计及相 关规范要求 5. 掺和料:满足设 计及相关规范要 求 6. 基层处理:素土 夯实, 夯实系数 \geq 0.95 7. 垫层材料、厚 度:150厚碎石垫 层	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	918.67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			8. 基层材料、厚度:150厚C25钢筋混凝土内配10@200单层双向 9. 透层材料、厚度:乳化沥青透层 10. 粘层材料、厚度:乳化沥青粘层油								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
10	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格:1200x300x150与市政设计相同青石埋深150,外露150,切斜角20x20 2. 垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土、碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见施工图设计 4. 勾缝材料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1153.75					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	040204004002	安砌侧石 花岗岩	1. 材料品种、规格:600X150X250 芝麻灰烧面花岗岩道牙 2. 垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土、碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见施工图设计 4. 勾缝材料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	194.64					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040203008004	块料面层 300X300X 20厚黄色盲道砖	1. 块料品种、规格:300X300X20厚黄色盲道砖 成品购买 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数≥0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	402.33					
13	040205007002	标线	1. 材料品种:热熔漆 2. 类型:100宽白色热熔漆划线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	46.07					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	040205008002	标记	1. 材料品种:白色热熔漆 2. 类型:图案 3. 规格尺寸:详见施工图设计	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	37					
		花池一									
15	040101001003	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见施工图设计	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	35.12					
16	040103002003	一般回填方	1. 填方来源:综合考虑 2. 密实度:满足设计及相关规范要求 3. 材料品种、规格:满足设计及相关规范要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	2.17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:垃圾、土方 2. 运输距离、方式:综合考虑 3. 处理要求:满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 场外运输	m3	32.95					
18	040305001002	碎石垫层	1. 基层处理:素土夯实, 夯实系数≥94% 2. 材料品种、规格:碎石垫层 3. 厚度:100厚	1. 垫层铺筑	m3	10.33					
19	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20素混凝土层	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	10.33					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型:坐凳基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	22.99					
21	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:100厚素混凝土压顶 2. 支护、养护要求:满足设计及相关规范要求 3. 其他:投标单位自行考虑模板支护等费用	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	4.53					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
22	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砖砌坐凳 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 30厚水洗砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类: 满足设计及相关规范要求 4. 面层处理方式: 满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m ²	123.28					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
23	011203001002	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:抹灰面基层 2. 安装方式:满足设计及相关规范要求 3. 粘结材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 4. 面层材料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面pc砖 5. 缝宽、勾缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	77.92					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
24	011102001001	石材坐凳面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:满足设计及相关规范要求 2. 面层材料品种、规格:600X300X50厚芝麻灰烧面花岗岩 3. 勾缝材料种类:满足设计及相关规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及相关规范要求 5. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	45.36					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	011104002001	防腐木坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30x30防腐木龙骨 3厚50x50镀锌角钢@600 M8膨胀螺栓固定 2. 基层材料种类、规格:防腐木龙骨基层 3. 面层材料品种、规格:50厚菠萝格防腐木, 原色刷清漆 4. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	9					
		花池二									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见施工图设计	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	12.1					
27	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:综合考虑 2. 密实度:满足设计及相关规范要求 3. 材料品种、规格:满足设计及相关规范要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	0.54					
28	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:垃圾、土方 2. 运输距离、方式:综合考虑 3. 处理要求:满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 场外运输	m3	11.56					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	040305001001	碎石垫层	1. 基层处理:素土 夯实, 夯实系数 ≥94% 2. 材料品种、规 格:碎石垫层 3. 厚度:100厚	1. 垫层铺筑	m3	3.78					
30	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等 级:100厚C20素混 凝土层	1. 模板制作、安 装、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护	m3	3.78					
31	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格 、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型:坐凳 基础 3. 砂浆强度等级: M7.5砂浆砌筑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	9.94					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:100厚素混凝土压顶 2. 模板材质:综合考虑 3. 支护、养护要求:满足设计及相关规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	18.63					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖砌坐凳 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:30厚水洗砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及相关规范要求 4. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	14.4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
34	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:抹灰面基层 2. 安装方式:满足设计及相关规范要求 3. 粘结材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 4. 面层材料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面pc砖 5. 缝宽、勾缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	FA1101002001	现浇水磨石坐凳面	1. 找平层材料种类、厚度、配合比:30厚水洗砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:30厚米白色水磨石 3. 嵌条材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 4. 石子种类、规格、颜色:满足设计及相关规范要求 5. 颜料种类、颜色:满足设计及相关规范要求 6. 图案要求:满足设计及相关规范要求 7. 磨光、酸洗、	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 嵌缝条安装 5. 磨光、酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	44.71					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			打蜡要求:满足设计及相关规范要求								
36	040204004004	安砌石材花池壁	1. 材料品种、规格:600X150X250厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土、碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见施工图设计 4. 勾缝材料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1161.71					
		花池四									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见施工图设计	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	57.5					
38	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:垃圾、土方 2. 运输距离、方式:综合考虑 3. 处理要求:满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 场外运输	m3	57.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	040203008006	块料面层 芝麻灰烧面仿石砖	1. 块料品种、规格:600X200X18厚芝麻灰烧面仿石砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m ²	62.34					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
40	040204004003	安砌石材花池壁	1. 材料品种、规格:600X150X250厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土、碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见施工图设计 4. 勾缝材料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1161.71					
		树池									
41	050201014001	树池盖板	1. 盖板种类、规格:5厚镀锌钢板	1. 基层清理 2. 盖板/算子安装 3. 边口固定	套	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	050201013001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:800x150x120厚芝麻灰花岗岩 火烧水洗面L形 定加工, 4块 拼接800x150x120厚安哥拉黑花岗岩 火烧水洗面L形 定加工, 4块 拼接 2. 铺设方式: 详见施工图设计	1. 基层清理 2. 围牙铺设	m	128					
		其他									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	011508001001	标识LOGO	1. 基层类型:5厚50x50镀锌方通龙骨 2. 材料材质:2厚不锈钢板, 电镀橙黄色饰面、LOGO发光 3. 规格:长8m宽0.85m高1.05m 4. 固定方式:专业广告公司二次深化设计制作 5. 油漆品种、刷漆遍数:橙色氟碳漆 6. 字体内容:镜在云高处	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：市政工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		绿化工程									
1	050103001001	栽植乔木 银杏	1. 种类: 银杏 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径25 3. 株高: 高度950-1000 4. 冠径: 冠幅400-450 5. 养护时间: 一年 6. 支撑: 投标单位自行考虑苗木支撑等措施费用, 该费用包含在综合单价中	1. 栽植 2. 施工期养护	株	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	050103001002	栽植乔木 香樟B	1. 种类: 香樟B 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径24 3. 株高: 高度800 4. 冠径: 冠幅600 5. 养护时间: 一年 6. 支撑: 投标单位自行考虑苗木支撑等措施费用, 该费用包含在综合单价中	1. 栽植 2. 施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050103002001	栽植单株灌木 紫薇	1. 种类:紫薇 2. 株高:D15 H40 0-450 3. 冠径:P350-40 0 4. 养护时间:一年 5. 支撑:投标单位 自行考虑苗木支 撑等措施费用, 该费用包含在综 合单价中	1. 栽植 2. 施工期养护	株	18					
4	050103002002	栽植单株灌木 瓜子黄 杨球	1. 种类:瓜子黄杨 球 2. 株高:H150 3. 冠径:G150 4. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	株	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	050103004001	栽植绿篱 北海道黄杨 绿篱	1. 种类:北海道黄杨绿篱 2. 株高:H180; 3. 冠径:P35-40 4. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:品字形种植, 毛球苗, 修剪后规格, 密植不露土, 修剪为矩形豆腐块, 绿钢丝固定 5. 单位面积株数: 12株/m2 6. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	95					
6	050103003001	片植灌木 八角金盘	1. 种类:八角金盘 2. 株高:H60-70 3. 冠径:G40-45 4. 单位面积株数: 16株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	56					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
7	050103003002	片植灌木 洒金桃叶珊瑚	1. 种类:洒金桃叶珊瑚 2. 株高:H50-55 3. 冠径:G30-35 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10					
8	050103003003	片植灌木 海桐	1. 种类:海桐 2. 株高:H50-55 3. 冠径:G30-35 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	47					
9	050103003004	片植灌木 大叶黄杨	1. 种类:大叶黄杨 2. 株高:H50-55 3. 冠径:G30-35 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	57					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	050103003005	片植灌木 红花檵木	1. 种类:红花檵木 2. 株高:H35-40 3. 冠径:G20-25 4. 单位面积株数: 49株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	232					
11	050103003006	片植灌木 银姬小蜡	1. 种类:银姬小蜡 2. 株高:H35-40 3. 冠径:G20-25 4. 单位面积株数: 64株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	58					
12	050103003007	片植灌木 瓜子黄杨	1. 种类:瓜子黄杨 2. 株高:H30-35 3. 冠径:G15-20 4. 单位面积株数: 100株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	580					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	050103003008	片植灌木 金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 株高:H30-35 3. 冠径:G30-35 4. 单位面积株数: 49株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	80					
14	050103003009	片植灌木 毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 株高:H25-30 3. 冠径:G20-25 4. 单位面积株数: 81株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	70					
15	050103003010	片植灌木 小叶栀子	1. 种类:小叶栀子 2. 株高:H25-30 3. 冠径:G20-25 4. 单位面积株数: 25株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	92					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	050103003011	片植灌木 亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 株高:H25-30 3. 冠径:G25-30 4. 单位面积株数: 64株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	36					
17	050103003012	片植灌木 金叶石菖蒲	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高:H30-35 3. 冠径:G20-25 4. 单位面积株数: 64株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	11					
18	050103003013	片植灌木 丰花月季	1. 种类:丰花月季 2. 株高:H45-50 3. 冠径:G20-25 4. 单位面积株数: 49株/m2 5. 养护时间:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
19	050103003014	片植灌木 黄金菊	1. 种类: 丰花月季 2. 株高: H45-50 3. 冠径: G25-30 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护时间: 一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	72						
20	050103003015	片植灌木 大吴风草+肾蕨	1. 种类: 大吴风草+肾蕨 2. 株高: H35-40 3. 冠径: G25-30 4. 单位面积株数: 36株/m ² 5. 养护时间: 一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	66						
21	050103003016	片植灌木 翠芦莉	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高: H50-55 3. 冠径: G30-35 4. 单位面积株数: 49株/m ² 5. 养护时间: 一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	17						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	050103021001	箱/钵栽植	1. 部位：花箱花镜 2. 植物种类、规格：满足设计及使用单位需求 3. 栽植基质种类：满足设计及相关规范要求 4. 防护材料种类：满足设计及相关规范要求 5. 其他：素雅风格，绿色为基调，以蓝紫色花卉为主，适当点缀粉色。专业花境公司深化设计施工。两年四季更换	1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 栽植 5. 施工期养护	m2	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
23	050103021002	可移动花箱1	1. 箱/钵材料品种：镀锌钢, 深灰色氟碳漆 2. 箱/钵规格、尺寸：Φ0.6m高0.6m 3. 箱/钵固定方式：底部滑轮;6个滑轮(设置可固定装置)	1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 栽植 5. 施工期养护	个	2					
24	050103021003	可移动花箱2	1. 箱/钵材料品种：镀锌钢, 深灰色氟碳漆 2. 箱/钵规格、尺寸：长1.8m宽0.6m高0.6m 3. 箱/钵固定方式：底部滑轮;6个滑轮(设置可固定装置)	1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 栽植 5. 施工期养护	个	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
25	050101005001	整理绿化用地	1. 要求:满足设计及使用单位需求	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m ²	1774					
		苗木搬迁									
26	050102001001	移植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: φ 18cm 3. 株高:9.5-10m 4. 冠径:G: 5.5-6m 5. 养护时间:一年 6. 其他:投标单位自行考虑移植可能发生的运输、支撑等全部工作内容	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	12					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		电气设备安装工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	040801010001	落地式配电箱	1. 型号:景观配电箱 AL-01 2. 规格:满足设计及相关规范要求 3. 接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5. 基础形式、材质、规格:100厚C15素砼垫层、M7.5水泥砂浆, MU10 砖 6. 接地要求:增设接地极制做采用三根∠50X5X2500镀锌角钢每相隔5000打入地下-1.2	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			0米, 再用 -40X4镀锌 扁钢焊联,一端引 至AL配电箱,接地 电阻≤4欧姆,实 测为准。 遇能与建筑连接 共用接地时不做								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:满足设计及相关规范要求 2. 规格尺寸:W600xL600xH800 3. 盖板材质、规格:配套盖板 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:满足设计及相关规范要求	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	3						
3	030413009001	防水变压器	1. 名称:防水变压器 2. 型号:满足设计及相关规范要求 3. 安装方式:分线井内安装	1. 设备安装 2. 接线 3. 接地	台	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030409001001	电力电缆 YJV-5x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5x10 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	27.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030409006001	电缆保护管 PC65	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC65 3. 规格: DN65 4. 敷设方式: 暗敷 5. 其他: 投标单位自行考虑沟槽开挖、回填、余土外运处置等费用 6. 配件、附件: 含过路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	27.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	030409001002	电力电缆 YJV-3x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3x4 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	105.87					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030409006002	电缆保护管 PC25	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC25 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 暗敷 5. 其他: 投标单位自行考虑沟槽开挖、回填、余土外运处置等费用 6. 配件、附件: 含过路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	105.87					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	030409001003	电力电缆 YJV-2x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-2x6 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	247.53					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	030409006003	电缆保护管 PC32	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC32 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 暗敷 5. 其他: 投标单位自行考虑沟槽开挖、回填、余土外运处置等费用 6. 配件、附件: 含过路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	247.53					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	040805005001	景观照明灯带	1. 光源技术要求：满足设计及相关规范要求 2. 附件配置要求：满足设计及相关规范要求 3. 安装形式：满足设计及相关规范要求 4. 接地要求：满足设计及相关规范要求	1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	240					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：殷高西路（逸仙路-河曲路）品质提升项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
							综合单价	合价	其中				
									人工费		材料暂估价单价		
11	030409006004	电缆保护管【过路管】	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌焊接钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 暗敷 5. 其他: 投标单位自行考虑沟槽开挖、回填、余土外运处置等费用 6. 配件、附件: 含路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	17.5							
本页小计													
合 计													

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

