

青石路道路提升改造工程
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务
中心
(单位盖章)

工程造价咨询人：上海槿超建设工程咨询有限公司
(单位盖章)

2026 年 08 月 04 日

报建编号：*****

标 段 号：C01

青石路道路提升改造工程

(工程名称)

青石路道路提升改造工程

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市宝山区高境镇城市 建设管理事务中心	法定代表人 或其授权人：	顾凌春
	(单位盖章)		(签字或盖章)

工程造价 咨询人：	上海槿超建设工程咨询有 限公司	法定代表人 或其授权人：	朱捷
	(单位盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	***	审核人：	***
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：	2026 年 08 月 04 日	审核时间：	2026 年 09 月 01 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段：C01

第1页 共1页

一、工程概况

- 工程名称：青石路道路提升改造工程
- 工程地点：青石路
- 招标范围：人行道翻铺、花坛新作等具体范围详见招标施工图、工程量清单。

二、工程范围

本项目图纸及概算文件所包含的全部内容

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2024)》；
- 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）；
- 上海市建设工程有关文件的规定、施工规范；
- 设计施工图纸

四、工程量计算规则说明

- 《工程量清单项目计量规则计价规范(2024)》

五、主要内容

人行道翻铺、花坛新作、树池翻修等

六、其他说明

- 本工程执行国家现行的有关规范和标准及上海市相关地方规范及规定。
- 本工程要求使用商品砼及干粉砂浆。
- 本工程使用的脚手架为钢管脚手架
- 本工程承包范围内的所有材料、制品原则上由中标单位负责采购。投标人在填报综合单价时，应按清单要求增报其主要材料(设备)的单价(该单价包括包装、运输、仓储、场内短驳、损耗及检验检测费用)。
- 部分尚未明确规格、型号等标准要求材料，在本次招标中提供暂定价（为到达工地现场的价格，有特殊注明的除外），投标人应按暂定价报价（综合单价中还应包括到达工地后的保管、运输、损耗及检验检测因素）。该部分材料在施工过程中仍由中标单位负责采购，采购前应征得建设单位在规格、品牌、价格等方面的认可，结算时按实结算。
- 本工程计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（2024）规定，采用综合单价法计价。
- 措施项目清单中的各项内容无论是否提供工程量，均为包干费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目清单（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，无论本工程的工程量和工作内容是否变化，该费用视作已包含中标单位完成本工程所需的全部措施费用不作调整。
- 拆除工程、运输及处置：拆除工程列入分部分项工程量清单报价中，拆除工程、运输及处置报价时，拆除范围内容按照大修标准和工程量清单施工界面的要求而应该拆除的室内、室外、总体范围内的原土建、装饰、安装等所有影响本项目修缮装饰施工的各类项目（包括楼面硬地坪破除、开挖、垃圾外运处置等），请投标人踏勘现场后综合报价（且考虑施工过程中可能发生的变更或工程量的增减）；投标人根据工程量清单及建筑现状自行考虑拆除方案并包含拆除后的必要修补（地面的修补等），以满足再次修缮施工的要求；该报价亦包括拆除、垃圾清运、外运、处置及所有有关工作内容，请投标人踏勘现场，根据现场实际情况并结合自身实力自行报价；拆除、运输及处置工作需符合国家及上海市有关文件及规定。
- 分部分项清单项目特征描述的粉刷层、结合层厚度仅供参考，投标人在组价时应考虑超厚粉刷的可能。结算时，超厚粉刷的费用已包括在相应饰面的综合单价中，不再另行计算。

汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价 格（元）	备 注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	地上地下设施保护及修复		
8	041201026001	临时围挡美化		
9	041201027001	材料检测费		
10	041201028001	竣工图编制费		
11	041201029001	保险费		
12	041201030001	投标单位认为需要的其他措施费		
13	041201031001	既有建(构)筑物、设施保护		
14	041201032001	因立面调整导致的各种管线迁移等费用		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	地上地下设施保护及修复	项									
7	041201026001	临时围挡美化	项									
8	041201027001	材料检测费	项									
9	041201028001	竣工图编制费	项									
10	041201029001	保险费	项									
11	041201030001	投标单位认为需要的其他措施费	项									
12	041201031001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
13	041201032001	因立面调整导致的各种管线迁移等费用	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	041201	安全文明施工							
2	041201020001	冬雨季施工增加							
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201022001	特殊地区施工增加							
5	041201023001	二次搬运							
6	041201024001	已完工程及设备保护							
7	041201025001	地上地下设施保护及修复							
8	041201026001	临时围挡美化							
9	041201027001	材料检测费							
10	041201028001	竣工图编制费							
11	041201029001	保险费							
12	041201030001	投标单位认为需要的其他措施费							
13	041201031001	既有建(构)筑物、设施保护							
14	041201032001	因立面调整导致的各种管线迁移等费用							
本页小计									
合 计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包 (采购) 方式*	发包 (采购) 人	不含税单价 (元)	合 价 (元)
合 计									

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

专业工程暂估价表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

投标报价 增值税计价表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：青石路道路提升改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税 单价（元）	合价（元）	有效 损耗率（%）	交货方式	送达地点	备注
合 计											

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

单位工程清单汇总表

工程名称： 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	单项工程	
1.1	道路分区一	
1.1.1	拆除部分	
1.1.2	道路铺装	
1.1.3	树池	
1.1.4	围墙	
1.1.5	格栅墙	
1.1.6	门楼一	
1.1.7	公交站	
1.2	道路分区二	
1.2.1	道路铺装	
1.2.2	树池	
1.2.3	围墙	
1.2.4	格栅墙	
1.3	店招	
1.3.1	店招	
1.4	安装工程	
1.4.1	拆除部分	
1.4.2	电气设备安装工程	
1.4.3	店招部分	
合计		

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

单位工程清单汇总表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		拆除部分									
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:原有人行道面层及基层 2. 厚度:综合考虑 3. 拆除内容:拆除原有人行道面层及面层附着物等需要拆除的全部内容，并考虑拆除后的场地平整及必要修复等费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3352					
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:综合考虑 2. 厚度:综合考虑 3. 拆除内容:拆除原有人行道基层，并考虑拆除后的场地平整及必要修复等费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3352					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原有混凝土侧石	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	834					
4	沪200106008001	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格:综合考虑 2. 面层拆除要求:拆除面层及抹灰面基层	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	1477.35					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪200106005001	拆除扶手栏杆及垃圾外运	1. 扶手栏杆形式:综合考虑 2. 材料品种、规格:原有破旧人行道护栏 3. 拆除要求:满足上海市相关规范要求 4. 处理要求:满足上海市相关规范要求 5. 残值回收:投标单位综合考虑残值及拆除后的垃圾处理等费用	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	566					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	040103003004	垃圾外运及处置	1. 弃料品种:拆除垃圾、土方等 2. 运输距离、方式:综合考虑 3. 处理要求:满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 场外运输	m3	969					
		道路铺装									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	0402030080010	块料面层 芝麻灰烧面仿石砖 人行道 300*600	1. 块料品种、规格:600x300x18仿芝麻灰烧面pc砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数≥0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	1551.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	040203008012	块料面层 芝麻灰烧面 仿石砖 盲道 300*300	1. 块料品种、规格:300x300x18 仿芝麻灰烧面pc 砖(盲道)、面层 喷砂处理 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1: 2. 5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土 夯实, 夯实系数≥ 0. 93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	122. 96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	040204004002	安砌侧石 花岗岩	1. 材料品种、规格:1200X150X250芝麻灰烧面花岗岩道牙 2. 垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土、碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见施工图设计 4. 勾缝材料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	431.94					
		树池									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	040203008013	块料面层 芝麻黑烧面仿PC砖 95X95X18	1. 块料品种、规格:95X95X18仿芝麻灰烧面pc砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚混凝土	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	62.17					
11	040203008015	块料面层 芝麻黑烧面仿PC砖 195X195X18	1. 块料品种、规格:95X95X18仿芝麻灰烧面pc砖 含定制logo 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚混凝土	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	10.19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	040203008014	块料面层 芝麻灰烧面 PC砖 200*50	1. 块料品种、规格:200x50x18仿 芝麻灰烧面pc砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚混凝土	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	17.42					
13	050201015001	树池覆盖	1. 覆盖材料种类、规格:Φ3~5 深 灰色砾石 2. 覆盖材料厚度:50厚 3. 覆盖方式:详见 施工图设计	1. 基层清理 2. 覆盖材料铺设	m2	24.12					
		围墙									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	040901007001	植筋	1. 材料种类:满足设计及相关规范要求 2. 材料规格:Φ6@150 3. 植入深度:满足设计及相关规范要求 4. 植筋胶品种:专用胶	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	779					
15	沪200604002001	柱加固	1. 原柱截面尺寸:240*460 2. 柱加固形式:混凝土加固 3. 新增钢筋砼厚度:70厚 4. 混凝土强度等级:C25 5. 基层处理:原主体表面先凿毛、清理	1. 开凿楼板洞 2. 原柱表面处理 3. 刷素水泥浆 4. 绑扎钢筋 5. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模版	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	68.88					
17	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙面、柱面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及相关规范要求 4. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	1152.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
18	011203003001	块料墙、柱面 100x50x10厚红色文化石	1. 基层类型、部位:墙柱面 2. 安装方式:粘结剂粘结 3. 面层材料品种、规格:100x50x10厚红色文化石 4. 缝宽、勾缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求 6. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	146.89						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	011203003002	块料墙、柱面 100x50x50厚红色文化石	1. 基层类型、部位:墙柱面 2. 安装方式:粘结剂粘结 3. 面层材料品种、规格:100x50x50厚红色文化石 4. 缝宽、勾缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求 6. 面层处理方式:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.67						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
20	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面基层 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子遍数:满批腻子 4. 防护材料种类:详见施工图设计 5. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色真石漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	993.96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	011205001001	柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30x30x30@600厚镀锌方通 2. 固定材料种类、规格:M8膨胀螺栓固定@600 3. 基层材料种类、规格:龙骨基层 4. 面层材料品种、规格:2厚热镀锌钢板 5. 压条材料种类、规格:配套压条	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	22.53						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	010807005001	金属格栅窗【墙面格栅】	1. 龙骨材料、尺寸:60x60x5厚热镀锌方通 2. 格栅材质及规格:30x30x3厚热镀锌方; 40x20x3厚热镀锌方通; 3. 固定构件种类、规格:150x150x8厚预埋钢板, M10化学螺栓固定	1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	30.69					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
23	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:围墙 栅栏 2. 腻子种类:专用 腻子 3. 刮腻子遍数:满 批腻子 4. 防护材料种类: 满足设计及相关 规范要求 5. 油漆品种、遍 数或厚度:香槟金 氟碳漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料 、油漆	m2	193.23						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:格栅基层 2. 面层材料品种、规格:10厚热镀锌钢板, 前面点焊5x5mm钢丝网 3. 压条材料种类、规格:配套压条	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.77						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011508001003	墙面美术字	1. 基层类型:综合考虑 2. 镌字材料材质:2厚20宽仿铜色不锈钢板 3. 字体规格:满足使用单位及设计要求 4. 固定方式:满足使用单位及设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及使用单位需求	1. 制作、安装 2. 刷油漆	项	1					
		格栅墙									
26	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一二类土	1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	61.15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种: 回填土 2. 密实度: 满足设计及相关规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.31					
28	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 土方 2. 运输距离、方式: 综合考虑 3. 处理要求: 满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	22.84					
29	040202010001	碎石	1. 石料规格: 满足设计及相关规范要求 2. 厚度: 100mm 3. 基层处理要求: 夯实土壤	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	47.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.7					
31	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.44					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
32	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	13.44					
33	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	65.28					
34	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	14.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
35	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:300x300x20厚热镀锌钢板 4 Φ30 L=300m @3000 2. 规格:300x300x20厚、Φ30 L=3000mm 3. 铁件尺寸:300*300	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.521						
36	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:200x200x10厚热镀锌方通 3. 构件涂(镀)层要求:面喷香槟金氟碳漆 4. 探伤要求:满足设计及相关规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.15						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
37	010609002001	金属栅栏	1. 材料品种、规格:100x50x2厚热镀锌方通、100x50x6厚热镀锌方通 50x50x2厚热镀锌方通 面喷香槟金氟碳漆 2. 边框及立柱型钢品种、规格:200x200x10厚热镀锌方通 面喷香槟金氟碳漆	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	180						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	011508001007	墙面美术字	1. 基层类型:综合考虑 2. 镌字材料材质:2厚20宽仿铜色不锈钢板 3. 字体规格:满足使用单位及设计要求 4. 固定方式:满足使用单位及设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及使用单位需求	1. 制作、安装 2. 刷油漆	项	1					
		门楼一									
39	040101001007	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见施工图设计	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10.19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	040103002006	一般回填方	1. 填方来源:综合考虑 2. 密实度:满足设计及相关规范要求 3. 材料品种、规格:满足设计及相关规范要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	7.42					
41	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:垃圾、土方 2. 运输距离、方式:综合考虑 3. 处理要求:满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 场外运输	m3	2.77					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.78					
43	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
44	010502001003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.99					
45	010505002003	基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.2					
46	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.95					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
47	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋 钢板 地脚螺栓 2. 规格:-20x500 Q235-M20 3. 铁件尺寸:500* 500 4. 与基础连接做 法:HW100x100x6 x8型钢抗剪键插 入混凝土基础后C 40无收缩细石混 凝土或铁屑砂浆 二次浇筑	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处 理	t	0.172						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
48	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Φ200×12 Q235B 镀锌圆管 3. 构件涂(镀)层要求:环氧云铁中间涂料100 μm(2×50) 氟碳面漆70 μm(2×35) 4. 探伤要求:满足设计及相关规范要求 5. 与基础连接方式:加劲板与预埋板焊接后浇筑C15混凝土柱脚 6. 模板类别:混凝土柱脚模板	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 浇筑 7. 模板支护	t	0.536						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
49	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足相关规范要求 2. 隔离层材料种类、规格:满足相关规范要求 3. 基层材料种类、规格:满足相关规范要求 4. 面层材料品种、规格:δ 3 铝板、香槟金色氟碳漆饰面 5. 压条材料种类、规格:配套压条	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.22						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
50	010604001001	钢梁	1. 梁类型:Q235B 镀锌方钢管梁 2. 钢材品种、规格:200x150x8 180x100x6 3. 构件涂(镀)层要求:环氧云铁中间涂料100 μ m(2×50) 氟碳面漆70 μ m(2×35) 4. 探伤要求:满足相关规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.679						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
51	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板) 型号、厚度:3厚 香槟金色铝板外包 2. 构件涂(镀)层 要求:香槟金色氟 碳漆饰面 3. 接缝、嵌缝材 料种类:满足设计 及相关规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	20.78						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
52	010901004001	玻璃采光顶	1. 骨架材料种类及型号:满足设计及相关规范要求 2. 框格形式:详见施工图设计 3. 玻璃品种、规格、表面处理:10+1. 14PVB+10夹胶玻璃 4. 隔离带、框边封闭材料品种:详见施工图设计	1. 骨架制作、安装 2. 面层安装 3. 框边封闭 4. 勾缝、塞口 5. 清洗 6. 通风、排烟开启扇及其五金件安装	m2	9.56						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
53	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3. 基层材料种类、规格:成品配套连接件 4. 面板材料品种、规格:δ 3 铝板、香槟金色氟碳漆饰面 5. 压条材料种类、规格:专用压条 6. 嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 7. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	15.95						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
54	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 3. 面板材料品种、规格:60x50镀锌方通@100 4. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	7.59						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件部位:屋面 2. 构件品种、规格、尺寸:2厚不锈钢天沟 3. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 4. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求	1. 天沟、檐沟安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	22.2					
		公交站									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区一
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 38 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称:公交站牌 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子遍数:满批腻子 4. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5. 油漆品种、遍数或厚度:氟碳漆三遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	3					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分
区一

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量 单位	工程内容及 包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分
区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路
分区一

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		道路铺装									
1	040203008016	块料面层 芝麻灰烧面仿石砖 人行道 300*600	1. 块料品种、规格:600x300x18仿芝麻灰烧面pc砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土夯实, 夯实系数≥0.93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	1818.87					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	040203008017	块料面层 芝麻灰烧面 仿石砖 盲道 300*300	1. 块料品种、规格:300x300x18 仿芝麻灰烧面pc 砖(盲道)、面层 喷砂处理 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1: 2. 5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4. 基层处理:素土 夯实, 夯实系数≥ 0. 93	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	109. 39						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	040204004009	安砌侧石 花岗岩	1. 材料品种、规格:1200X150X250芝麻灰烧面花岗岩道牙 2. 垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土、碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见施工图设计 4. 勾缝材料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	404.13					
		树池									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	040203008018	块料面层 芝麻黑烧面仿PC砖 95X95X18	1. 块料品种、规格:95X95X18仿芝麻灰烧面pc砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚混凝土	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	46.39					
5	040203008019	块料面层 芝麻黑烧面仿PC砖 195X195X18	1. 块料品种、规格:95X95X18仿芝麻灰烧面pc砖 含定制logo 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚混凝土	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	7.61					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	040203008020	块料面层 芝麻灰烧面 PC砖 200*50	1. 块料品种、规格:200x50x18仿 芝麻灰烧面pc砖 2. 结合层材料种类、厚度:30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚混凝土	1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	13					
7	050201015002	树池覆盖	1. 覆盖材料种类、规格:Φ3~5 深 灰色砾石 2. 覆盖材料厚度:50厚 3. 覆盖方式:详见 施工图设计	1. 基层清理 2. 覆盖材料铺设	m2	18					
		围墙									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 围墙面 2. 基层处理: 界面剂 3. 各层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 分格缝宽度、材料种类: 满足设计及相关规范要求 5. 面层处理方式: 满足设计及相关规范要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	407.44						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面基层 2. 腻子种类:专用腻子 3. 刮腻子遍数:满批腻子 4. 防护材料种类:详见施工图设计 5. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色真石漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	407.44						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	010807005002	金属格栅窗【墙面格栅】	1. 龙骨材料、尺寸:3厚30x100镀锌方通 深灰色氟碳漆饰面 2. 格栅材质及规格:2厚20x100镀锌方通, @80 深灰色氟碳漆饰面 3. 固定构件种类、规格:200x200x10厚镀锌预埋钢板, M20化学螺栓固定	1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	141.74					
11	010502011001	钢筋混凝土梁（压顶）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 坡度:详见施工图设计	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	010505006001	梁模板	1. 模板形式:压顶模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.47					
13	010506011001	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.582					
		格栅墙									
14	010101001002	挖单独土方	1. 土类别:一二类土	1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	76.44					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	010101003002	单独土石方回填	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:满足设计及相关规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	47.88					
16	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:土方 2. 运输距离、方式:综合考虑 3. 处理要求:满足上海市相关规范要求	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	28.56					
17	040202010002	碎石	1. 石料规格:满足设计及相关规范要求 2. 厚度:100mm 3. 基层处理要求:夯实土壤	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	58.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.88					
19	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	010502001002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	16.8					
21	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	81.6					
22	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	18.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:300x300x20厚热镀锌钢板 4 Φ30 L=300mm @3000 2. 规格:300x300x20厚、Φ30 L=3000mm 3. 铁件尺寸:300*300	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.651						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
24	010609002002	金属栅栏	1. 材料品种、规格:100x50x2厚热镀锌方通、100x50x6厚热镀锌方通 50x50x2厚热镀锌方通 面喷香槟金氟碳漆 2. 边框及立柱型钢品种、规格:200x200x10厚热镀锌方通 面喷香槟金氟碳漆	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	214.35						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路分区二
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011508001008	墙面美术字	1. 基层类型:综合考虑 2. 镌字材料材质:满足使用单位及设计要求 3. 字体规格:满足使用单位及设计要求 4. 固定方式:满足使用单位及设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及使用单位需求	1. 制作、安装 2. 刷油漆	项	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区二

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分
区二

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量 单位	工程内容及 包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区二

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区二

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分
区二

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区二 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区二

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路分区二

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\道路
分区二

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：店招
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：店招
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		店招									
1	011507001001	平面、箱式招牌 铝塑板	1. 箱体规格: 详见施工图设计 2. 基层材料种类: L50*4镀锌热镀锌角钢斜撑@600 3. 面层材料品种: 4MM厚铝塑板外饰浅咖色氟碳漆 4. 防护材料种类: 详见施工图设计	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	205.79					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：店招
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	011507001002	平面、箱式招牌 格栅	1. 箱体规格: 详见施工图设计 2. 基层材料种类: L50*4镀锌热镀锌角钢斜撑@600 3. 面层材料品种: 30X30X3厚深咖色铝合金方管 4. 防护材料种类: 详见施工图设计	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	286.52						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：店招
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	011302001001	平面吊顶天棚（招牌底）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:利用侧面龙骨 3. 基层材料种类、规格:龙骨基层 4. 面板材料品种、规格:4MM厚铝塑板外饰浅咖色氟碳漆 5. 压条材料种类、规格:专用压条 6. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂 7. 防护材料种类:满足设计及相关规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	158.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：店招
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	011508001005	美术字	1. 基层类型: 详见施工图设计 2. 镌字材料材质: 满足使用单位需求 3. 字体规格: 满足使用单位需求 4. 固定方式: 满足使用单位需求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 满足使用单位需求	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	148					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
本页小计									
合 计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\店招 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

专业工程暂估价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价(元)
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\店招

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

单位工程清单汇总表

工程名称: 安装工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		拆除部分									
1	沪200107007001	拆除电气设备 车行道 闸机	1. 拆除电器设备 高度:综合考虑 2. 设备种类:车行道 闸机 3. 拆除方式:非保 护性拆除 4. 残值:综合考虑	1. 拆卸设备 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	1					
2	沪200107007002	拆除电气设备 人行道 闸机	1. 拆除电器设备 高度:综合考虑 2. 设备种类:人行 道闸机 3. 拆除方式:非保 护性拆除 4. 残值:综合考虑	1. 拆卸设备 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	2					
		电气设备安装工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	040801010001	落地式配电箱 AL-01	1. 型号:景观配电箱 AL-01 2. 规格:满足设计及相关规范要求 3. 接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5. 基础形式、材质、规格:100厚C15素砼垫层、M7.5水泥砂浆, MU10 砖 6. 接地要求:增设接地极制做采用三根∠50X5X2500镀锌角钢每相隔5000打入地下-1.2	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			0米, 再用 -40X4镀锌扁钢焊联, 一端引至AL配电箱, 接地电阻≤4欧姆, 实测为准。 遇能与建筑连接共用接地时不做									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
4	040801010002	落地式配电箱 AL-02	1. 型号:景观配电箱 AL-01 2. 规格:满足设计及相关规范要求 3. 接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5. 基础形式、材质、规格:100厚C15素砼垫层、M7.5水泥砂浆, MU10 砖 6. 接地要求:增设接地极制做采用三根∠50X5X2500镀锌角钢每相隔5000打入地下-1.2	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			0米, 再用 -40X4镀锌扁钢焊联,一端引至AL配电箱,接地电阻≤4欧姆,实测为准。 遇能与建筑连接共用接地时不做									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	040801010003	落地式配电箱 AL-03	1. 型号:景观配电箱 AL-01 2. 规格:满足设计及相关规范要求 3. 接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5. 基础形式、材质、规格:100厚C15素砼垫层、M7.5水泥砂浆, MU10砖 6. 接地要求:增设接地极制做采用三根∠50X5X2500镀锌角钢每相隔5000打入地下-1.2	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			0米, 再用 -40X4镀锌扁钢焊联, 一端引至AL配电箱, 接地电阻≤4欧姆, 实测为准。 遇能与建筑连接共用接地时不做								
6	030409001001	电力电缆 YJV-5x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5x6 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	150					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	030409006001	电缆保护管 SC40	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC40 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 其他:投标单位自行考虑路面拆除、沟槽开挖、回填、余土外运处置、路面修复等费用 6. 配件、附件:含路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	150						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	030409001002	电力电缆 YJV-3x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3x4 3. 规格: 满足设计 及相关规范要求 4. 材质: 满足设计 及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足 设计及相关规范 要求 6. 敷设方式: 穿管 敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	591.34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	030409001006	电力电缆 YJV-2x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-2x4 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	143.72						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	030409006002	电缆保护管 PC25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC25 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 其他:投标单位自行考虑沟槽开挖、回填、余土外运处置等费用 6. 配件、附件:含路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	735.06						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	030409006004	电缆保护管【过路管】	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌焊接钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 暗敷 5. 其他: 投标单位自行考虑沟槽开挖、回填、余土外运处置等费用 6. 配件、附件: 含路盒安装、管道内引线等全部内容	1. 保护管敷设 2. 沟槽开挖 3. 土方回填 4. 余土外运、处置 5. 过路盒、管道内引线安装	m	31.09						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	030413012001	景观灯 射灯	1. 名称:射灯 2. 型号:LED~220V、3000K/暖黄色 3. 规格:1x10W 4. 安装方式:详见施工图设计 5. 接地线材质、规格:详见施工图设计	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	32					
13	030413012002	景观灯 小射灯	1. 名称:小射灯 2. 型号:LED~220V、3000K/暖黄色 3. 规格:1x2W 4. 安装方式:详见施工图设计 5. 接地线材质、规格:详见施工图设计	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	1186					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	030413001002	普通灯具 嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 LED 2. 型号:满足使用单位要求 3. 规格:20w/220V(色温:5000K) 4. 类型:照明灯具	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
15	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒、灯头盒 2. 材质:满足设计及相关规范要求 3. 规格:满足设计及相关规范要求 4. 安装形式:满足设计及相关规范要求	1. 本体安装	个	1213					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 砂浆种类:C10砂浆 3. 抹灰材料种类:内外壁1:3水泥砂浆 抹面厚10mm 4. 规格尺寸:800*800 5. 盖板材质、规格:配套盖座 6. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 7. 其他:投标单位综合考虑开外、回填、土方和垃圾外运及处置、路面修复等费用	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
17	030401002001	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 型号:满足设计 及相关规范要求 3. 类型:满足设计 及相关规范要求 4. 容量(kV·A): 满足设计及相关 规范要求 5. 电压(kV):满足 设计及相关规范 要求 6. 干燥要求:满足 设计及相关规范 要求 7. 温控箱型号、 规格:满足设计 及相关规范要求	1. 本体及附件安装 2. 温控箱安装 3. 本体接地	台	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	040205021001	道闸机 车行道	1. 类型:车行道智能道闸机(含全套控制系统) 2. 规格、型号:成品闸机和重新更换,长度为5米;成品道闸机,具体规格型号满足设计图纸及使用单位要求,成套供应(包括但不限于安全岛、车辆识别摄像头、减速器、闸杆、遥控器、地感线圈、车辆检测器及配套控制主板等所有)。含安全岛基础开挖回填、预埋管线敷设、电源及信号	1. 垫层、基础铺筑 2. 安装 3. 调试	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			线接驳、系统联调、路面切槽及恢复等综合考虑 3. 垫层、基础材料品种、厚度:满足设计及使用单位要求									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	040205021002	道闸机 人行道	1. 类型: 人行通道智能闸机(含机芯、控制主板、红外对射传感器) 2. 规格、型号: 两侧小门需更换, 宽度为1.2米; 成品人行通道闸, 成套供应(包括但不限于闸机箱体、机芯、控制器、红外探测器读卡器/人脸识别终端支架及配套附件等所有), 含开挖回填、预埋管线敷设、电源及信号线接驳、系统联调、路面切槽及恢复等	1. 垫层、基础铺筑 2. 安装 3. 调试	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合考虑 3. 垫层、基础材料品种、厚度:满足设计及使用单位要求								
		店招部分									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
20	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:满足设计及相关规范要求 3. 规格:满足设计及相关规范要求 4. 电压(kV):满足设计及相关规范要求 5. 安装方式:满足设计及相关规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	37						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
21	030405004001	控制器	1. 名称:时控+光控双控装置 2. 型号:满足设计及相关规范要求 3. 规格:满足设计及相关规范要求 4. 类别:控制器 5. 额定电流(A):满足设计及相关规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	37						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	040805005003	景观照明灯带	1. 光源技术要求: LED恒压一体化防水灯条(约12W/米) 2. 附件配置要求: 满足设计及相关规范要求、含配套驱动器 3. 安装形式: 满足设计及相关规范要求 4. 接地要求: 满足设计及相关规范要求	1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	317.2					
23	030413001001	普通灯具 壁灯	1. 名称: 壁灯 2. 型号: 15W LED灯 3. 规格: 3000K 4. 类型: 照明灯具	1. 本体安装 2. 接地	套	41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	030409001004	电力电缆 YJV-3x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3x4 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	222						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	030409001005	电力电缆 YJV-2x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-2x4 3. 规格: 满足设计及相关规范要求 4. 材质: 满足设计及相关规范要求 5. 电压(kV): 满足设计及相关规范要求 6. 敷设方式: 穿管敷设	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	222						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
26	030412001003	配管 JDG DN25	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 满足设计及相关规范要求 6. 钢索材质、规格: 满足设计及相关规范要求 7. 引线材质: 满足设计及相关规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	444						
本页小计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 青石路道路提升改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]