

工程报建号: 0000000000

泖岛农业生产管理用房维修工程

工程量清单

招 标 人：_____。
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海茸舜建设咨询有限公司
招标代理机构：_____。
(单位盖章)

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或其授权人： _____ 或其授权人： 王勇敢
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： 王炜 审核人： 金水云
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 审核时间:

总 说 明

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程

第 1 页 共 3 页

一、工程名称:柳岛农业生产管理用房维修工程

二、工程地址: 柳新村。

三、工程概况: 详见施工图。

四、工程质量要求: 国家施工验收规范规定的质量标准 and 工程备案标准, 并确保一次验收合格100%标准。

五、招标范围: 招标范围建筑等施工图纸全部内容。

六、工程量清单编制依据: 按照中华人民共和国国家标准GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件的规定、设计公司的设计图等。

七、报价依据:

按照《建设工程工程量清单计价规范》及本工程招标文件的规定, 投标人根据工程量清单描述的项目范围、工作内容和各自制定的组织设计、施工方案自主报价。

本工程量清单报价采用综合单价法计价, 综合单价是完成分部分项工程量中规定计量单位的项目所需的全部费用, 其内容除包括直接工程费、间接费、利润等费用外, 并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费用及规费税金项目费组成。

措施项目是为完成项目施工, 发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、质量等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计自主报价。措施费内容包括通用项目费和各专业工程措施费, 措施费用内容不仅限于清单所列项目, 投标人可根据企业自身特点作适当的增减, 投标人对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。

招标图纸不明未列入分部分项工程量清单的项目以暂定金额暂列, 合同约定的需专业分包的单位工程或分部分项工程以指定金额暂列, 由总承包方配合并协调管理, 暂定金额、指定金额、总包服务费、其他项目费列入其他项目清单, 其中总包服务费、其他项目费由投标人自主报价。

八、投标报价说明:

1. 投标单位应在招标文件、设计图纸、技术规范及现场条件充分了解的基础上, 结合市场因素、施工要求、风险等全面考虑后报价, 一旦中标, 除招标文件约定外, 一律不予调整。

2. 由承包人自行报价且采购的材料、设备, 其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用, 除招标文件约定外, 一律不予调整; 由业主暂定或指定材料、设备其单价为到达工地现

总 说 明

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程

第 2 页 共 3 页

场的价格，投标人应在综合单价中考虑材料、设备到达工地后的卸货、保管、驳运、损耗、检验检测等费用，除招标文件约定外，一律不予调整；分部分项工程量清单中：项目特征与工作内容具有同等法律效力，投标时在综合单价中一并考虑，一律不予调整。

3. 项目材料，如混凝土、涂料、地砖、吊顶等的规格、质量以及外观等方面的选择均应征得设计或者招标人的认可，以确保工程质量。

4. 本工程施工用电用水，中标单位需满足建设单位要求，报价时应包括在综合单价内。

5. 投标人根据自报质量等级和工期要求，把所涉及的费用纳入综合单价中。

6. 招标人在工程量清单中要求按需分别列出的其他主材、主要施工机械是完成该项目的主材和施工机械的全部，不管投标人是否响应或是否明确列出，均认为投标人在综合单价中已包括完成该项目的全部费用。

7. 投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。

8. 措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，如计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以以“项”为单位的方式计价，应包含除规费、税金以外的全部费用。措施费凡以“项”为单位的子目措施费，投标单位报价后经招标单位审定后不管将来工程造价是否增减均包干使用。措施费无论列报多少，均不能影响上条所列参考项目按质、按量、按需完成。

9. 项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

10. 措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。

11. 本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

12. 涉及自来水、电力等公用事业部门的施工界面，以公用事业部门的解释为准。

总 说 明

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程

第 3 页 共 3 页

13. 招标文件工程量清单中：不管工程量的增加或减少，综合单价均不作调整。

九、工程量清单报价表的编制要求

投标人按照市招标办（沪建标定联（2023）120号）和（沪建标定联（2023）486号）“关于印发施工招标工程量清单及投标报价表式的通知”规定的格式报价，按工程量清单中要求分析的内容提供各种表式，不得简化或漏报。分部分项工程量清单中项目特征与工作内容投标人投标时一并考虑，项目特征与工作内容具有同等法律效力。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200102001001	拆除1号房原平瓦屋面	1. 瓦片种类:原有瓦片及找平等 2. 基层形式:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m2	570.88					
2	沪200102001002	拆除2号房原平瓦屋面	1. 瓦片种类:原有瓦片及找平等 2. 基层形式:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m2	612.47					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪200102001003	拆除农业仓库原平瓦屋面	1. 瓦片种类:原有瓦片及找平层等 2. 基层形式:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m2	472.15						
4	沪200104002001	砖墙拆除	1. 块体种类:原有墙体 2. 墙体厚度、高度:综合考虑 3. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	348.31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪200102001004	拆除农业2号仓库原平瓦屋面	1. 瓦片种类:原有瓦片及找平层等 2. 基层形式:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m2	126.3					
6	011608002001	铲除1号管理用房原外墙粉刷	1. 铲除部位名称:铲除1号管理用房原外墙粉刷 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘	m2	625					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011608002002	铲除1号管理用房原内墙粉刷	1. 铲除部位名称:铲除1号管理用房原内墙粉刷 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘	m2	1170					
8	011608002003	铲除2号农业仓库原外墙粉刷	1. 铲除部位名称:铲除2号农业仓库原外墙粉刷 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘	m2	215					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011608002004	铲除2号农业仓库原内墙粉刷	1. 铲除部位名称:铲除2号农业仓库原内墙粉刷 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘	m2	215					
10	01B001	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 说明:建筑垃圾处置等、投标人综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑	1. 装运、运输、处置	m3	218.52					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 柳岛农业生产管理用房维修工程\室内拆除及垃圾清运工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修 标段： C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修 标段： C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：泲岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修 标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 泖岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		改造工程									
1	沪200701001001	屋面琉璃瓦	1. 名称:屋面琉璃瓦 2. 做法:1、12厚杉木塑板基层; 2、1.5+1.5mm自粘性防水卷材; 3、30*30木顺水条; 4、30*30木挂瓦条; 5、屋面琉璃瓦; 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	426.88					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建筑装饰\建筑装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	沪200701001002	上人平屋面	1. 名称:上人平屋面 2. 做法:1、LC5.0陶粒混凝土带找坡2%，最薄处30厚；2、20厚DS20水泥砂浆找平；3、1.5+1.5mm自粘性防水卷材；4、10厚低强度等级水泥砂浆隔离层；5、40厚DS20水泥砂浆结合层；6、铺装12厚防滑地砖； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 找坡 3. 铺防水层 4. 找平 5. 铺设面层 6. 材料运输	m2	157.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010902007001	屋面天沟找平	1. 名称:屋面天沟找平 2. 做法:预拌细石混凝土(泵送)找平层30mm厚 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 天沟材料铺设 2. 接缝、嵌缝 3. 刷防护材料	m2	30.08					
4	010902007002	天沟SBS卷材防水层	1. 名称:天沟SBS卷材防水层 2. 接缝、嵌缝材料种类:改性沥青卷材热熔 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m2	180.88					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 屋架跨度、安装高度：详见图纸 3. 螺栓种类：满足要求 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.35					
6	010604001001	钢檩条	1. 梁类型：钢檩条 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 螺栓种类：满足要求 4. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	2.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	689					
8	011406001001	外墙涂料	1. 名称:外墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平, 压入一层耐碱网格布; 2、白色外墙涂料一底二涂; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1022.23					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 名称:内墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1170					
10	011406001002	白色内墙涂料	1. 名称:白色内墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平, 压入一层耐碱网格布; 2、白色外墙涂料一底二涂; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3197.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011503001001	铁艺栏杆	1. 扶手材料种类、规格:满足设计要求 2. 栏板材料种类、规格、颜色:铁艺 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	24					
12	沪201203010001	卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:2700*2250mm 2. 门材质:电动的工业滑升门,自带采光窗,设备自带控制箱 3. 启动装置品种、规格:电动 4. 其他:详见图纸及设计说明详见图集16J607 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门安装 3. 五金配件安装	m2	6.08					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计要求详见图集16J607 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	48.6					
14	沪201202002001	普通铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 玻璃品种、厚度:5中透LOW-E+12AR+5(中透光) 3. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁等 4. 其他:详见图纸及设计说明详见图集16J607 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	25.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	沪201202002002	铝合金节能窗	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 玻璃品种、厚度:5中透LOW-E+12AR+5(中透光) 3. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁等 4. 其他:详见图纸及设计说明详见图集16J607 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	169.16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:玻璃雨篷 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格:详见图集 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 龙骨基层安装 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.9					
17	011210002001	金属玻璃隔断	1. 名称:金属玻璃隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:详见图纸 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	011102003001	防滑地砖地面（防水）	1. 名称:防滑地砖地面 2. 做法:1、刷聚合物水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；2、15厚最薄处DS20水泥砂浆1%找坡；3、2.0厚聚合物水泥基复合防水涂膜；4、30厚DS20水泥砂浆结合层；5、铺12厚防滑砖地面； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	80						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011204003001	墙面砖饰面	1. 名称:墙面砖饰面 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚水泥砂浆分层压实抹平; 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂膜; 3、4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实; 5、贴5厚玻化砖, 白水泥擦缝; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	258						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	011102003002	防滑地砖地面（无防水）	1. 名称:防滑地砖地面 2. 做法:1、刷聚合物水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；2、30厚DS20水泥砂浆结合层；3、铺12厚防滑砖地面； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	780						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶无机涂料	1. 名称:轻钢龙骨石膏板吊顶无机涂料 2. 做法:1、钢筋混凝土楼板；2、Φ8全丝吊筋M8膨胀螺栓固定@900；3、50不上人主龙骨@900,50不上人副龙骨@300*600；4、轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板；5、满批腻子，无机涂料一底涂，二面涂； 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:5cm碎石垫层 2. 面层厚度:80厚C30细石混凝土面层 3. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 4. 说明:详见 12J003 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	66					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011701002001	外脚手架 【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 脚手架材质:钢管 3. 搭设方式:脚手架搭、拆安全网的铺设等需满足施工规范	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1309				
2	050401004001	满堂脚手架	1. 搭设方式:钢管 2. 施工面高度:综合考虑	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 铺设安全网 4. 拆除脚手架后材料分类堆放	m2	120				
本页小计										
合 计										

增值税项目清单计价表

工程名称: 泖岛农业生产管理用房维修工程\1号农业生产管理用房
土建装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修 标段： C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修 标段： C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修 标段： C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 泖岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		改造工程									
1	沪200701001003	屋面琉璃瓦	1. 名称:屋面琉璃瓦 2. 做法:1、12厚杉木塑板基层; 2、1.5+1.5mm自粘性防水卷材; 3、30*30木顺水条; 4、30*30木挂瓦条; 5、屋面琉璃瓦; 3. 说明:原有屋面混凝土檩条更换 4. 其他:详见图纸及设计说明 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	612.47					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011302001002	木龙骨杉木吊顶	1. 名称:木龙骨杉木吊顶 2. 做法:1、Φ6钢筋吊杆,卡簧式吊件,固定与可靠结构构件; 2、T型主龙骨24*28; 3、T型次龙骨24*28; 4、100宽杉木扣板吊顶 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	414.96					
3	011406001003	外墙涂料	1. 名称:外墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平,压入一层耐碱网格布; 2、白色外墙涂料一底二涂; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	388.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011406001004	白色内墙涂料	1. 名称:白色内墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平，压入一层耐碱网格布；2、白色外墙涂料一底二涂； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	569.89						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011302001003	木龙骨防腐木吊顶	1. 名称:木龙骨杉木吊顶 2. 做法:1、Φ6钢筋吊杆，卡簧式吊件，固定与可靠结构构件；2、T型主龙骨24*28；3、T型次龙骨24*28；4、100宽防腐木扣板吊顶 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	97.83						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011102003003	防滑地砖地面（无防水）	1. 名称:防滑地砖地面 2. 做法:1、刷聚合物水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；2、30厚DS20水泥砂浆结合层；3、铺12厚防滑砖地面； 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	414.96					
7	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 满足设计要求 详见图集16J607 3. 备注:此项目未尽内容、 但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	25.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201202002003	铝合金节能窗	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 玻璃品种、厚度:5中透LOW-E+12AR+5(中透光) 3. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁等 4. 其他:详见图纸及设计说明详见图集16J607 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	35.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	010402001001	200厚蒸压加气混凝土砌块（内墙）【混合砂浆M7.5（干粉砌筑砂浆DM7.5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(容重≤6.0KN/m3) 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5（干粉砌筑砂浆DM7.5） 3. 墙体类型:内墙 4. 说明1:砌筑高度超过3.6m时的人工降效考虑在综合单价中 5. 说明2:所有墙体、不同材料交界处，应根据饰面材质在做饰面前加钉钢丝网，防止开裂 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.41						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011201001003	内墙面一般抹灰	1. 名称:内墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	23.48						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011204003002	墙面砖饰面	1. 名称:墙面砖饰面 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚水泥砂浆分层压实抹平; 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂膜; 3、4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实; 5、贴5厚玻化砖, 白水泥擦缝; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	31.47						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011102003004	防滑地砖地面（防水）	1. 名称:防滑地砖地面 2. 做法:1、刷聚合物水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；2、15厚最薄处DS20水泥砂浆1%找坡；3、2.0厚聚合物水泥基复合防水涂膜；4、30厚DS20水泥砂浆结合层；5、铺12厚防滑砖地面； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	13.5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011701002002	外脚手架 【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 脚手架材质:钢管 3. 搭设方式:脚手架搭、拆安全网的铺设等需满足施工规范	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	741.88				
本页小计										
合 计										

增值税项目清单计价表

工程名称: 泖岛农业生产管理用房维修工程\2号农业生产管理用房
土建装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修

标段： C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		改造项目									
1	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 各种规格, 包括I~IV级及抗震钢筋(主体结构钢筋、二结构钢筋) 2. 钢筋种类: 综合考虑, 国产优质 3. 接头形式: 钢筋不分部位综合考虑。接头方式投标单位自行考虑, 包含在综合单价内, 不因接头方式不同而调整单价, 量按图示尺寸计算。 4. 说明1: 清单工程量已含钢筋的搭接、弯钩等的长度、现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等 5. 说明2: 钢筋的制作(成型)、安装、运输等损耗由投标人考虑在综合单价报价内	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.376						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.73					
4	010402001002	200厚蒸压加气混凝土砌块(外墙)【混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM7.5)】	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(容重≤6.0KN/m3) 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM7.5) 3. 墙体类型:外墙 4. 说明1:砌筑高度超过3.6m时的人工降效考虑在综合单价中 5. 说明2:所有墙体、不同材料交界处,应根据饰面材质在做饰面前加钉钢丝网,防止开裂 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	73.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011201001004	外墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	369.52					
6	011201001005	内墙面一般抹灰	1. 名称:内墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	369.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011101003001	砼地面	1. 名称:砼地面（铺防滑地砖） 2. 做法:1、原地面破碎；2、200厚碎石垫层；3、150厚C30砼随捣随抹； 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	431.8					
8	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计要求详见图集16J607 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	22.88					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪201202002004	铝合金节能窗	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 玻璃品种、厚度:5中透LOW-E+12AR+5(中透光) 3. 五金种类、规格:国产优质五金,含门锁等 4. 其他:详见图纸及设计说明详见图集16J607 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	45.35						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	010901002001	金属夹芯板坡屋面	1. 名称:金属夹芯板坡屋面 2. 做法:1、新做钢屋架、钢檩条; 2、75厚机制金属夹芯板(彩色钢板厚度0.6) 3. 说明:详见设计说明做法表; 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	527.94						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011406001005	白色内墙涂料	1. 名称:白色内墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平，压入一层耐碱网格布；2、白色外墙涂料一底二涂； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	369.52						
12	011406001006	外墙涂料	1. 名称:外墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平，压入一层耐碱网格布；2、白色外墙涂料一底二涂； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	369.52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	011701002003	外脚手架 【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 脚手架材质:钢管 3. 搭设方式:脚手架搭、拆安全网的铺设等需满足施工规范	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	237.12				
2	011702008001	圈梁模板	1. 其他:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	106				
3	011702003001	构造柱模板	1. 其他:构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	44.33				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库土建装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修

标段： C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修

标段： C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		改造工程									
1	沪200701001004	屋面琉璃瓦	1. 名称:屋面琉璃瓦 2. 做法:1、12厚杉木塑板基层; 2、1.5+1.5mm自粘性防水卷材; 3、30*30木顺水条; 4、30*30木挂瓦条; 5、屋面琉璃瓦; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	126.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011302001004	木龙骨杉木吊顶	1. 名称:木龙骨杉木吊顶 2. 做法:1、Φ6钢筋吊杆，卡簧式吊件，固定与可靠结构构件；2、T型主龙骨24*28；3、T型次龙骨24*28；4、100宽杉木扣板吊顶 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	238.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011302001005	木龙骨防腐木吊顶	1. 名称:木龙骨杉木吊顶 2. 做法:1、Φ6钢筋吊杆，卡簧式吊件，固定与可靠结构构件；2、T型主龙骨24*28；3、T型次龙骨24*28；4、100宽防腐木扣板吊顶 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	33.81						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011201001006	外墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	215						
5	011201001007	内墙面一般抹灰	1. 名称:内墙面一般抹灰 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚DP20水泥砂浆打底; 3、8厚DP20水泥砂浆找平层; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	282						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	011406001007	白色内墙涂料	1. 名称:白色内墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平，压入一层耐碱网格布；2、白色外墙涂料一底二涂； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	261.42						
7	011406001008	外墙涂料	1. 名称:外墙涂料 2. 做法:1、墙面满刮腻子找平，压入一层耐碱网格布；2、白色外墙涂料一底二涂； 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	320						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 满足设计要求详见图集16J607 3. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 门安装 2. 五金安装	m2	17.64					
9	沪201202002005	普通铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2. 玻璃品种、厚度: 5中透LOW-E+12AR+5 (中透光) 3. 五金种类、规格: 国产优质五金, 含门锁等 4. 其他: 详见图纸及设计说明详见图集16J607 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	6.72					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪201202002006	铝合金节能窗（含纱窗）	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 玻璃品种、厚度:5中透LOW-E+12AR+5(中透光) 3. 五金种类、规格:国产优质五金，含门锁等 4. 说明:含纱窗 5. 其他:详见图纸及设计说明详见图集16J607 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	6.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011101003002	砼地面	1. 名称: 砼地面（铺防滑地砖） 2. 做法: 1、原地面破碎； 2、200厚碎石垫层； 3、150厚C30砼随捣随抹； 3. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	184						
12	011102003005	防滑地砖地面（无防水）	1. 名称: 防滑地砖地面 2. 做法: 1、刷聚合物水泥砂浆一道（内掺建筑胶）； 2、30厚DS20水泥砂浆结合层； 3、铺12厚防滑砖地面； 3. 其他: 详见图纸及设计说明 4. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	142						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011204003003	墙面砖饰面	1. 名称:墙面砖饰面 2. 做法:1、3厚专用界面砂浆; 2、12厚水泥砂浆分层压实抹平; 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂膜; 3、4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实; 5、贴5厚玻化砖, 白水泥擦缝; 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	77.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011102001001	花岗岩石材楼地面	1. 名称:花岗岩石材楼地面 2. 做法:1、素土夯实; 2、10cm碎石垫层; 3、15cm细石混凝土面层C30;4、花岗岩面层; 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	15					
15	011104002001	复合地板	1. 名称:复合地板 2. 做法:1、专用地板泡沫塑料垫胶, 2、15厚强化复合地板 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	42					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 柳岛农业生产管理用房维修工程\农业仓库2号土建装修\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	031302001002			噪音控制		
1.1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	031302001005			现场围挡		
1.1.6	031302001006			各类图板		
1.1.7	031302001007			企业标志		
1.1.8	031302001008			场容场貌		
1.1.9	031302001009			材料堆放		
1.1.10	031302001010			现场防火		
1.1.11	031302001011			垃圾清运		
1.1.12	031302001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	031302001013			现场宿舍设施		
1.1.14	031302001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	031302001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	031302001016			水泥仓库		
1.1.17	031302001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	031302001018			其他库房		
1.1.19	031302001019			配电线路		
1.1.20	031302001020			配电箱开关箱		
1.1.21	031302001021			接地保护装置		
1.1.22	031302001022			供水管线		
1.1.23	031302001023			排水管线		
1.1.24	031302001024			沉淀池		
1.1.25	031302001025			临时道路		
1.1.26	031302001026			硬地坪		
1.1.27	031302001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	031302001028			通道口防护		
1.1.29	031302001029			预留洞口防护		
1.1.30	031302001030			电梯井口防护		
1.1.31	031302001031			楼梯边防护		
1.1.32	031302001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	031302001033			高空作业防护		
1.1.34	031302001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	031302001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	031302002	夜间施工增加		
2	031302003	非夜间施工增加		
3	031302004	二次搬运		
4	031302005	冬雨季施工增加		
5	031302006	已完工程及设备保护		
6	031302007	高层施工增加		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程 标段： C01 第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1号农业生产管理用房									
1	沪201702003001	电力电缆YJV-4*35mm2	1. 电缆种类:电力电缆 2. 型号、规格:YJV 4*35mm2 3. 接头要求:满足设计要求 4. 敷设方式:管道敷设	1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火搁板 8. 电缆防火涂料	m	250					
2	沪201701001001	硬塑料电缆保护管DN100	1. 配管名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:硬塑料电缆保护管DN100 4. 敷设方法:埋地	1. 挖土、回填 2. 运料、配管 3. 电线管路敷设 4. 管件、管卡安装 5. 接地	m	250					
3	030404017001	配电箱PZ30（36回路）	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30（36回路） 3. 规格:满足要求 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030411004001	配线BV-BYJ-10	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:10 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	500						
5	030411004002	配线BV-BYJ-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1200						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411004003	配线BV-BYJ-1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	800					
7	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V-LED-18W 3. 规格:满足要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	52					
8	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	68					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404035002	单相空调插座	1. 名称:单相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑, 符合设计、规范要求 3. 规格:220V 16A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	21					
10	030404034001	单相单联开关	1. 名称:单相单联开关 2. 材质:根据现场综合考虑, 符合设计、规范要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:底边距地1.3米暗装 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 本体安装 2. 接线	个	25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030404034002	单控双联开关	1. 名称:单控双联开关 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:底边距地1.3米暗装 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 本体安装 2. 接线	个	30					
12	030404035003	三相空调插座	1. 名称:三相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:380V 20A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001001	配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括电气暗配, 墙地面开槽, 修补、锁扣锁母安装、专业紧定管件连接, 接地需满足验收要求 6. 备注:项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑, 满足功能性和实用性要求。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	620					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030411001002	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括电气暗配, 墙地面开槽, 修补、锁扣锁母安装、专业紧定管件连接, 接地需满足验收要求 6. 备注:项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑, 满足功能性和实用性要求。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	031001006001	给水管PPR（DN25）	1. 安装部位:室内 2. 介质:PPR 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 7. 警示带形式:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 8. 说明:包含消毒清洗 9. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	90						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	031001006002	排水管PVC-U（DN75）	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 7. 警示带形式:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	031001006003	排水管PVC-U（DN110）	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 7. 警示带形式:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	60					
		分部小计									
		2号农业生产管理用房									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程 标段： C01 第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030404017002	配电箱PZ30（36回路）	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30（36回路） 3. 规格:满足要求 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2					
19	030404017003	配电箱PZ30（24回路）	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30（24回路） 3. 规格:满足要求 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
20	030411004004	配线BV-BYJ-10	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:10 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	300					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030411004005	配线BV-BYJ-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	600					
22	030411004006	配线BV-BYJ-1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	600					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030412001002	LED吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V-LED-18W 3. 规格:满足要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	29					
24	030404035004	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	28					
25	030404035005	单相空调插座	1. 名称:单相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:220V 16A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
26	030404035006	三相空调插座	1. 名称:三相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:380V 20A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030404034003	单控单联开关	1. 名称:单控单联开关 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:底边距地1.3米暗装 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
28	030404034004	单控双联开关	1. 名称:单控双联开关 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:底边距地1.3米暗装 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 本体安装 2. 接线	个	11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	030411001003	配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括电气暗配, 墙地面开槽, 修补、锁扣锁母安装、专业紧定管件连接, 接地需满足验收要求 6. 备注:项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑, 满足功能性和实用性要求。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	500						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030411001004	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括电气暗配, 墙地面开槽, 修补、锁扣锁母安装、专业紧定管件连接, 接地需满足验收要求 6. 备注:项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑, 满足功能性和实用性要求。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	50					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	031001006004	排水管PVC-U（DN75）	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 7. 警示带形式:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	031001006005	排水管PVC-U（DN110）	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 7. 警示带形式:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	031001006006	排水管PVC-U（DN50）	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 7. 警示带形式:根据现场综合考虑，符合设计、规范要求 8. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	50					
		分部小计									
		农业仓库									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	030404017004	配电箱PZ30（24回路）	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30（24回路） 3. 规格:满足要求 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2					
35	030412001003	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:25W（LED） ra≥82，光通亮2250lm, 色温4000K 3. 类型:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
36	030412001004	LED吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V-LED-18W 3. 规格:满足要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	030411004007	配线BV-BYJ-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	600						
38	030411004008	配线BV-BYJ-1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	300						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	030404035007	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	75					
40	030404035008	三相空调插座	1. 名称:三相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:380V 20A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
41	030404034005	单控单联开关	1. 名称:单控单联开关 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:底边距地1.3米暗装 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	030411001005	配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括电气暗配, 墙地面开槽, 修补、锁扣锁母安装、专业紧定管件连接, 接地需满足验收要求 6. 备注:项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑, 满足功能性和实用性要求。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	200					
		分部小计									
		农业仓库2号									
43	030404017005	配电箱PZ30(24回路)	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30(24回路) 3. 规格:满足要求 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030404035009	三相空调插座	1. 名称:三相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:380V 20A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
45	030411001006	配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括电气暗配,墙地面开槽,修补、锁扣锁母安装、专业紧定管件连接,接地需满足验收要求 6. 备注:项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑,满足功能性和实用性要求。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	200					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段： C01

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	030404035010	单相空调插座	1. 名称:单相空调插座 2. 材质:根据现场综合考虑, 符合设计、规范要求 3. 规格:220V 16A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
47	030701003001	3P立式空调器	1. 名称:空调器 2. 型号:3P 3. 安装形式:立式 4. 说明:含高压冷媒管、废水管、保温管等。	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
48	030701003002	1. 5P挂式空调器	1. 名称:空调器 2. 型号:1. 5P 3. 安装形式:挂式 4. 说明:含高压冷媒管、废水管、保温管等。	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：泖岛农业生产管理用房维修工程\水电安装工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\跨河搬运工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：柳岛农业生产管理用房维修工程\跨河搬运工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\跨河搬运工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\跨河搬运工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\跨河搬运工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		配套工程									
1	011705001001	16T汽车起重吊车	1. 机械设备名称:16T汽车式起重吊车 2. 机械设备规格型号:满足甲方需求 3. 说明:16T吊车台班费（共120个台班，含卸货码头及建设地址装卸）	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	120					
2	01B002	运输船（20T船舶）	1. 名称:运输船（20T船舶） 2. 说明:包含船驾驶员、船油费等 3. 其他:满足甲方需求	1. 启动、行驶目的地	台次	90					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称： 柳岛农业生产管理用房维修工程\跨河搬运工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税