超声中心

中心供应室

导管中心

二层平面图 1:150

图例		
	混凝土分割线	
	200/250厚加气混凝土砌块(参照建筑专业施工详细砌块图)	自动扶梯
	混凝土墙体300/250/200/150(详图示砼墙厚)(参照结构专业)	电动卷帘门
	砖墙(详见建筑专业)	电动防火卷帘门
	砖墙(详见建筑专业)(防火墙)	防火墙
	砖墙(详见建筑专业)(1.8m)	防火墙
	钢门	W-KA-01B-01-02
	预留洞口，详见建筑专业配合图纸。	
	成品卷	
	成品帘	
	超级静音窗	
	防火窗	
	防火门	

名称	规格编号	价格编号
单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲1.0m
单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲1.2m
钢质、单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲1.5m
钢质、单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲1.8m
单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲2.0m
单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲2.1m
单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲2.4m
单扇平开钢质门(甲级)	1A甲0.9	甲3.0m
注：甲级钢质防盗及防火门的详见门窗说明		

说明：

1.未标注的混凝土墙，轴线居中或与柱平齐。

2.墙垂直柱外，砌体墙与钢筋砼构造柱连接详见。

3.混凝土及土木工程施工技术规范(GB50666-2011)，附录D表D.0.1，表3.0.3规定不得小于25mm。

4.所有楼板预留洞口的位置详见设备专业。

5.除图纸标注外，卫生间内地面降板200，防水层，地面建筑专业施工，其他同一楼层不得设置高差台阶或斜坡。

6.设备专业所有预留洞口详见。

7.设备基础详见设备专业。管道井隔墙，楼板及防火分区等处的管道穿墙处采用防火封堵材料封堵，封堵材料应满足GB23864-2009《防火封堵材料》的要求。

8.气体灭火房间的门为疏散方向开启，并装闭门器，其门疏散净宽应满足规范要求。

9.本图注未提到的其他做法详见《建筑工程设计通用说明》，建筑专业负责与土建施工单位配合留设各种设备管井孔洞，并负责封堵。

10.地面找坡详见建筑专业，找坡方向详见地漏位置，找坡坡度不小于1%。

11.成品检查井盖和格栅由总承包方负责供应和安装。

12.未尽事宜参照国家现行有关规范执行。

13.施工图纸经审查合格后方可施工。

墙体	墙厚
	墙厚100
	墙厚200
	墙厚300
	墙厚600
	墙厚800

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号A131004031

上海市医疗机构建设工程审批备案证明

备案回执编号(电子)：

上海申康医院发展中心
2025-02-10

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王永光
注册号：3100402-603
有效期：至2025年11月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：曹宏冰
注册号：3100401-502
有效期：至2026年5月

工程设计出图专用章(电子)

资质证书号：A131004031

有效期至：2028年12月28日

审定人员 2025-02-10
审查人员 2025-02-10
校对人员 2025-02-10
设计人员 2025-02-10

上海中医药大学附属龙华医院

上海中医药大学附属龙华医院肢乐院区二期（复旦东区医学中心）

1-2层肿瘤诊疗中心B（含连廊）

二层平面图

工程编号	241020403065
阶段	施工图设计
比例	1:100
专业	建筑
日期	2025-02-10
图别、图号	A-01B-10-02