



说明:

1. 凡未注明混凝土柱、墙尺寸定位均详堵墙;
2. 疏散走道上无可燃物,均为不燃材料(伊士土、候诊座椅等),并且设置不影响人员疏散;
3. 所有走道的玻璃幕墙均为A类乙级防火玻璃墙(耐火性和隔热性),满足耐火时间1.0h;
4. 气体灭火房间的门窗疏散方向开启,并能自行关闭。用于疏散的门能从房间内打开;
5. 强弱电间、水井间下方均做100高挡水坎;
6. 除排烟细风管进井以外,其他管井结构预留洞口、给排水、电缆桥架安装后,再用高一級标号细石混凝土浇筑盖板将洞口封堵;
7. 设备管井待管道安装后封砌,穿墙穿越隔墙、楼板及防火分区等处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。楼面留洞四周应设置100高混凝土翻边,厚度同墙体;
8. 设备基础仅为示意,待厂家确认后方可施工;
9. 诊区、病区伊士土、公共电话台、查询处、饮水器、自助售药处、服务台等应设置低位服务设施;
10. 一层所有降板区域均需要做防水。