药剂科

二层平面图

图例

	混凝土结构柱	
	200/100厚加气混凝土砌块	所有内隔墙均需满足抗抗震要求
耐火极限：两侧厚度均匀不低于3小时耐火极限		
	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙（内墙）	
构造做法：12mm耐火石膏板+40*75mm截面尺寸轻龙骨（其中5.0厚吊筋每）+12mm耐火石膏板 耐火极限：1.05小时不燃性（依据《建筑设计防火规范》中附录 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限）		
	200厚聚氨酯外墙（外） 注：保温外墙防水层，详见装饰二层图纸	
	进火处	
	降板300	
	降板400	
	降板500	

变形缝做法参见		
部位	图集编号	详图编号
屋面变形缝做法（干铺）	14J936	ED18.天沟
屋面变形缝做法（金属）	14J936	ED18.4A型
外墙、屋面变形缝做法（干铺）	14J936	EW48.1型
外墙、屋面变形缝做法（金属）	14J936	EW48.2型
中庭变形缝做法（干铺）	14J936	BD38.1型
中庭变形缝做法（金属）	14J936	BD38.2型
屋面变形缝做法（干铺）	14J936	EW18.1型
屋面变形缝做法（金属）	14J936	EW18.2型

注：变形缝构造做法及其他未说明者参详建筑图

说明：
1.凡注明现浇上墙，也尺寸定位均详结施；
2.除注明者外，墙身轴线均居中或居轴边缘布正；
3.混凝土或上天天整地 均加不锈钢扎（护土钻，参详相应图号），并且设置不锈钢入风箱盖。
4.进出盘旋环道地坪坡度为6%，下饭不超过地坪坡度为8%。
5.保温电机房内用门下开向外100盖挡水坎。
6.除屋顶排风管道外，其他管井检修洞室洞口，待水管、电缆敷安装后，再用高一级标号细石混凝土浇筑捣密并洞口压实。
7.在地管井检修洞口盖层时候，管道穿越楼板，梯板及防火应等机构建筑应采用防火封堵材料封堵，梯板管洞口周边设置100高混凝土翻边，厚度同梯体。
8.气体灭火房间内门向就集方向开启，并能自行关闭，用于疏散的门能从房间内打开。
9.所有无线对讲电话均加入有已报防火建筑墙（耐火性判断依据），满足耐火时间1.0h。
10.给总外管管径参照楼座市政给水DN250mm引，管内侧设置护管栏杆高0.30mm。
11.机房内无基础的设备基础尺寸及定位详设备厂家确定后，引设备厂家确认平面施工。

华建集团 ARCPLUS
EGADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A131004031

合作设计单位 CO-OPERATED WITH
上海同济市政建设工程咨询有限公司
施工图设计复合甲级（电子）
甲建设资质等字[031]号

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE 郭洪州 2024-12-12
审核人/日期 AUDITED BY/DATE 王敏 2024-12-12
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE 曹贤林 2024-12-12
校对人/日期 CHECKED BY/DATE 李蓉 2024-12-12
设计人/日期 DESIGNED BY/DATE 薛芳忠 2024-12-12

建设单位 CLIENT 上海中医药大学附属龙华医院

项目名称 PROJECT 上海中医药大学附属龙华医院赵头院区二期（暨国家医学中心）

子项名称 SUB PROJECT 3#人才中心（含连廊）

图名 DRAWING TITLE 二层平面图

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王米民
注册号：3100403-663
有效期：至2025年11月（电子）

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：曹贤林
注册号：3100403-502
有效期：至2026年5月（电子）

工程设计出图专用章（电子）

资质证书号：A131004031
有效期至：2028年12月28日

工程编号 JOB NO.	241020G403065
阶段 STATUS	施工图设计
比例 SCALE	1：100
专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2024-12-12
图纸/图号 DRAWING NO.	A-03-10-02

序号 NO.	修改内容 REVISION	日期 DATE
1	初版	

建筑专业归档 CONFIRMED BY A (DATE)
给水专业归档 CONFIRMED BY S (DATE)
暖通专业归档 CONFIRMED BY H (DATE)
电气专业归档 CONFIRMED BY E (DATE)
结构专业归档 CONFIRMED BY P (DATE)