



- 注: 1. 所有卫生间、残卫 0.5% 坡向地漏, 地漏位置详水施。
卫生间, 残卫低于走道 20mm
2. 凡与结构柱相连的门梁 $\leq 200\text{mm}$, 均用素砼浇筑
3. 剪力墙及柱定位及大小详见结构图
4. 空调预留孔 K-1 D=80 中心离地 150, 离轴线 300
(图中已标注的, 以平面图为准)
5. 每一个自然层为一个防火分区
6. 电梯机房预留洞待甲方提供电梯资料后另行出图