建筑消防登高场地

口诊大厅

门诊出入口

急诊急救

药房

挂号收费

检验

预检分诊

急诊大厅

便民服务

取药区

上层换空

地下一层下沉庭院上空

建筑消防登高场地

建筑消防登高场地

建筑消防登高场地

热泵机组区

一层平面图 1:150

避难走道设计原则：
1.避难走道两侧设置防火墙，耐火极限≥3.00h，硬质顶采用不燃材料，楼板耐火极限≥1.50h。
2.避难走道内采取防烟措施。

0 5 10 20m

N

图例

- 钢筋混凝土墙或承重砌体不容许留洞 耐火极限3h
- 24小时安全200年≥2000kg/m 轻质建士实心砖，用于非隔墙墙体，不得与混凝土柱或承重砌体不容许留洞，耐火极限3h。
- 200/100/50厚加气混凝土砌块或蒸压砖，墙体底不容许留洞（标注有承重外）耐火极限3h。
- 门窗防火墙
- 面向公共部位幕墙
- 面向公共部位
- 装修区域
- 不锈钢栏杆
- 冷却塔区域
- 防火卷帘区域
- 无障碍标志
- 防火卷 疏散门 防烟垂壁 防烟分区分隔
- 消火栓（立管在侧面）1800高，离地150
- 消火栓（立管在背面）1800高，离地150
- 消火栓（从吊顶接管）1800高，离地150

说明：
1.钢筋混凝土墙，柱尺寸定位与详柱位施。
2.未注明内墙净厚度均为200mm、100mm。
3.除注明者外，墙身轴线均居中或沿柱边取齐。
4.未注明室内窗台均高900mm。
5.室内未注明的装饰面尺设备管井设电200高门槛，门槛厚度为墙体厚度一半。C20素混凝土浇筑，设于门后，居浴室外包次水处门槛高200，设于门下。
6.后期封堵处理时原开向按预留洞口，给强弱电缆、水管、动力管安装后，将洞口封堵。
7.除注明外，凡有风管或过的砖砌墙待设备安装完毕后砌筑，设备管道与构造柱冲突 在施工现场配合拆调整，物理留洞见机电结构专业施工图。
8.卫生间内地漏突出详见水施。同地漏高向1%找坡，卫生间建筑完成面比本层建筑完成面标高低 15mm，扇走地以排放过渡。
9.楼板降区域及降板高度详结施。
10.所有机房内未注明的照明和设备基础待设备确定后布置。
11.所有未注明尺寸位置的门垛。其位置距离墙边处墙体垛宽≥200mm。
12.消火栓与墙面的位置关系，详土建图纸。立管位置已在平面示意，施工现场具体调整。
13.钢结构由厂家二次深化完成，各部位构件按照耐火等级一级标准设置。
14.钢构围墙采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃厚度除满足计算强度外，还需考虑抗度指标。
15.×大宽，C门宽，详古节图及照明墙面（主观办砖砌体），幅面，图面以幅划分，防护材料，做法按照《装饰防护节约图集》要求确定，详专业深化图纸。
16.所有防火卷帘与采用双轨双控无机复合材组防火卷帘，防火卷帘的耐火极限≥3.0小时，防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633和《耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。
17.扶梯垂壁高度详见建调图纸。
18.竖向、楼梯、平台、阳台、饭窗台（≥900mm）等临空部位必须设置防护栏杆，防护栏杆等固安全，高度不低于1.1m，上人屋面、临空窗台高度低于或小于1.2m不应采用易于攀登的构造和式样，杆件或无饰件镂空杆净距不得大于0.11米 栏杆应设置扶，耐火构材料制作，并应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。
19.建筑内所有易在撞物到损注外与内同类标准。
20.所有房间疏散门净宽大于等于900
21.本标注门窗宽度为200或100，未标注机房门窗宽100，易原则内次下，房门与管理用房门同高。
22.强电间及空调机房楼板开洞时，孔洞应用设置高度为100mm、宽100mmRC20防水台。
23.电梯层门的耐火完整性不低于2.00小时。
24.疏散走道中间管理门大交时断电可手动开启，需采用疏散处未用电力度弹簧门。
25.外窗后有实体墙时，或者墙体和窗户交接时，与自在窗有处做防火封堵，其余在层与各部此要求执行。
26.防火墙耐火极限3h，所有防火墙两侧防火分隔处时乙级防火窗，满足耐火隔热性及耐火完整性≥1.0h。

序号	修改内容	日期
备案	详见	

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王国军
注册号：3100403-686
有效期：至2027年05月30日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：程鹏
注册号：3100403-066
有效期：至2027年04月15日

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131A01883
有效期至：2028年12月28日

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号A131A01883

上海同济建筑工程事务所有限公司
施工图审查合格章(电子)
审查机构编号：0000

专业负责人签署	
建筑	2026-08-14
结构	2026-08-14
给水排水	2026-08-14
暖通空调	2026-08-14
电气	2026-08-14
总图	2026-08-14
总承包单位	
项目负责人	
项目经理	

工程名称	上海中医药大学附属曙光医院
项目名称	上海中医药大学附属曙光医院东院新建门诊综合楼
子项名称	
图名	一层平面图
工程编号	2503200403009
比例	1:150
日期	2026-08-14
阶段	施工图设计
专业	建筑
图纸编号	A-10-03
版次	B