

七层平面图 1:150

N

图例

- 钢筋混凝土墙或承重砌体下部钢筋 竖向加强3h
- 24.0厚全彩2000kg/m 轻质硅酸钙板，用于防爆墙体，外贴4厚硅酸钙板石干挂幕墙面。 钢筋混凝土剪力墙，竖向加强3h。
- 200/100厚多气泡混凝土砌体或实心砖隔墙，竖向加强不设钢筋(构造柱或圈梁处)竖向加强3h。
- 立面防火窗
- 高约1.8m防护栏杆
- 高约1.8m隔断
- 重症病区
- 洁净手术区域
- 净化专用区域
- 洁净区域
- 防火卷帘区域
- 无障碍坡道
- 设备吊点
- 放大节点



消火栓（立管在侧面）1800高，离地150



消火栓（立管在背面）1800高，离地150



消火栓（从吊顶接管）1800高，离地150

说明：

1.钢筋混凝土墙，柱尺寸定位均详柱施。
2.未注明内墙净厚度均为200mm、100mm。
3.除注明者外，墙身轴线均居中或沿柱边取齐。
4.未注明室内窗台均高900mm。
5.室内未注明的设备机房及设备管井设电200高门槛，门槛厚度为墙体厚度一半，C20素混凝土浇筑，设于门后，室须是室外有水夹门槛高200，设于门下。
6.后期补缺或增附原井柱按预留洞口，地面找平填实，水管、动力管安装后，将洞口封堵。
7.除注明外，凡有风管或过的地块墙体设备安装完毕后砌筑，设备管道与构造柱冲突 在施工现场具体调整，侧壁留洞详见机电结构专业施工图。
8.卫生间内地漏突出详见水施。同地漏高向1%找坡，卫生间建筑完成面比本层建筑完成面标高低 15mm，扇走地以外找过渡。
9.楼板降板区域及降板高度详结施。
10.所有机房内未注明的结构和设备基础详设备确定后布置。
11.所有未注明尺寸位置的门垛，其位置距离墙近处墙体边缘为200mm。
12.消火栓与墙面的位置关系，详上部图纸，立管位置已在平面示意，施工现场具体调整。
13.钢结构由厂家二次深化完成，各部位构件按照耐火等级一级标准设置。
14.钢构雨篷采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃厚度除满足计算强度外，还需考虑抗虎形板。
15.×大室，C1室，开六等用房时墙面（主观少砖砌砂），地面，顶面应做装饰护，防护材料，做法按照《装饰防护设施做法》图集确定，详专业深化图纸。
16.所有防火卷帘均采用双轨双行式机架合特级防火卷帘，防火卷帘的耐火极限≥3小时。防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633的关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。
17.扶梯垂壁高度详见建调图纸。
18.外廊、楼梯、平台、阳台、饭窗台（≤900mm）等临空部位应设置防护栏杆，防护栏杆等固安全，高度不低于1.1m，上人屋面，临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m，不应采用易于攀登的构造和花饰，杆件或花饰的镂空处净距不得大于0.11米 栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的关其他国家现行相关标准规定的水平荷载。
19.建筑内所有高差踏地面标注外与为同关系原。
20.所有房间疏散门净宽大于等于900
21.未标注门宽宽度为200或100，未标注机房门宽宽100，贴房间内此平，房门与专用房间门同高。
22.强电间及空调机房楼板开洞处，孔洞应周设置高度为100mm，宽100mm的C20防水台。
23.电梯层门的耐火完整性不低于2.00小时。
24.疏散走道中间管理门火灾时断电可手动开启，需保持疏散处采用低力度弹簧门。
25.外窗后有实体墙处，或者墙体和窗户交接处，与点在窗相处做防火处理，具体点层与参照此要求执行。
26.防火墙和大楼面3h，所有防火墙两侧防火分隔处的乙级防火窗，满足耐火隔热性及耐火完整性3.0h。

版号	修改内容	日期
初版	初版	

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王德夏
注册号：3100403-686
有效期：至2027年05月30日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：何鑫
注册号：3100403-066
有效期：至2027年04月15日

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131A01883
有效期至：2028年12月28日

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号A131A01883

图纸审查单位	上海现浪建筑工程审图有限公司
施工图抗震设防专用章(电子)	
审定人注册	证书序号：0002
审定人签名人日期	2026-08-14
审核人注册	2026-08-14
审核人签名人日期	2026-08-14
项目负责人注册	2026-08-14
项目负责人签名人日期	2026-08-14
设计人注册	2026-08-14
设计人签名人日期	2026-08-14
建设单位	上海中医药大学附属曙光医院
项目名称	上海中医药大学附属曙光医院东院新院门诊综合楼
项目负责人	
图名	七层平面图
工程编号	250320403009
阶段	施工图设计
比例	1:150
专业	建筑
日期	2026-08-14
图纸编号	A-10-09
版次	B