

2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州
路）“四好农村路”建设工程

招标工程量清单

上海至贤工程管理咨询有限公司

2025-10-16

工程报建号: *****

2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）
“四好农村路” 建设工程

工 程 量 清 单

招 标 人：	上海市奉贤区头桥街道城市 建设管理事务中心	工程造价咨询人/ 上海至贤工程管理咨询有 招标代理机构： 限公司
	(单位盖章)	(单位盖章)

法定代表人	法定代表人
或其授权人：	或其授权人：
欧阳斌	韦达
(签字或盖章)	(签字或盖章)

编 制 人：	张鸿燕	审 核 人：	姜玲玲
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专 用章)

编 制 时 间：	2025-10-16	审 核 时 间：	2025-11-04
----------	------------	----------	------------

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）
“四好农村路”建设工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰、临时交通组织、协调、维护相关费用，及其手续办理费用		
5	041109006	地上、地下设施、深基坑开挖、临近建筑物、构筑物的施工监测、临时保护设施（包括红线外的及红线内的应拆但未及时拆的建筑物、构筑物）		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9	041108003	施工临时便道、便桥（含建设、维护、恢复）		
10	041108004	施工时河道临时降排水、基坑降水措施费		
11	041108006	大型机械进出场费		
12	041108008	围堰（投标单位应考虑包括整个施工过程中所有围堰筑拆、使用的费用，包含围堰取土、围堰拆除后土方处置、临水挡墙围护及抽水等所有费用）		
13	041108011	确保周边地块交通畅通措施费		
14	041108012	所有建筑垃圾及淤泥（含清单外工程量）办证		
15	041108013	竣工验收后移交前设施看护费		
16	041108014	竣工图编制费及第三方竣工资料编制费（受托单位须经建设单位认可）		
17	041108015	工程材料检测等所有工程相关的一切检测费		
18	041108016	施工单位现场一切险、安责险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的保险）等		
19	041108018	施工临时用水、用电接入及使用、自发电、超临变定额用电增加的费用		
20	041108019	施工范围内地下管线、设施等构筑物交叉处防沉降等保护处理		
21	041108020	进出场道路的使用、租借、损坏赔偿、修复费用		
22	041108021	施工范围内原有垃圾清理（建筑垃圾、生活垃圾）和地下障碍物的清除费用及场内外清运处置（探明的或根据经验		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)
“四好农村路”建设工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
		可预见的), 投标人现场踏勘后, 自行测算并报价, 此费用包干使用		
23	041108022	临时交通标志标牌及标线相关措施等		
24	041108023	交通组织方案设计、组织、维护(保持居民、企事业单位车辆的正常出行(配备纠察指挥交通))和相关交通配合费及交通措施费		
25	041108024	道路分隔、分阶段施工所增加的措施费		
26	041108025	施工方案评审费(含所有施工必须的评审方案)		
27	041108026	施工过程中可能遇到的流沙、管涌及不良土质开挖时可能发生的相关措施费用		
28	041108027	新旧管道接通时原管道清理、封堵、拆除和临时排水费, 施工期间周边地区的临时排水费用		
29	041108028	与管线单位及其他沿线单位发生的施工配合协调费		
30	041108029	绿化反季节栽植影响措施、根系生长促进措施、土壤改良措施等		
31	041108030	其他与本工程相关、必须的非实体工程的一切施工措施费, 后期不以现场情况了解不足为由申报额外费用		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	120000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		翻挖新建道路工程									
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青面层 2. 厚度:4cm 3. 备注:实际翻挖厚度以现场为准, 结单价不予调整; 综合考虑装运、场内场外运输、建筑垃圾处置、旧料回收再生利用等费用	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1927					
2	041001003001	拆除基层	1. 材质、厚度:15cm水泥板块+5cm碎石 2. 部位:道路基层 3. 备注:实际翻挖厚度以现场为准, 结单价不予调整; 综合考虑装运、场内场外运输、建筑垃圾处置等费用	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1927					
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:投标人综合考虑 2. 挖土深度:根据招标图纸结合现场综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	896.26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场开挖土方、建筑垃圾外运 2. 运距:综合考虑装运、运输、土方处置等费用	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	896.26					
5	040103001001	30cm掺灰6%石灰土	1. 填方材料品种:石灰土 2. 配合比:掺灰6%石灰土 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑 6. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	448.13					
6	040202011001	碎石（厚度;15cm）	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15CM 3. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1493.77					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石（厚度;32cm)	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格、厚度:16cm水泥稳定碎石+16cm水泥稳定碎石，分层铺设 3. 养护:满足设计及相关规范要求 4. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1493.77						
8	040203004001	ES-2型稀浆封层（厚度;0.6cm)	1. 材料品种:ES-2型稀浆封层 2. 喷油量:1.0L/m2 3. 厚度:0.6cm 4. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	1493.77						
9	040303019001	AC-25C沥青混凝土铺装（厚度：7cm）	1. 沥青品种:AC-25C沥青混凝土 2. 厚度:7cm 3. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	1493.77						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040203003001	粘油层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 备注:包含新老路交接处理费, 综合单价包干	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	1493.77					
11	040303019002	AC-13C沥青混凝土铺装 (厚度: 4cm)	1. 沥青品种:AC-13C (SBS改性)沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 备注:包含新老路面交接处理费, 综合单价包干	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	1493.77					
		分部小计									
		碎石化后加铺结构层									
12	041001001002	原有水泥路面碎石化	1. 说明:原有水泥路面碎石化, 包含平整、压实、多余建筑垃圾场外运输及弃置等费用 2. 厚度:现场勘查, 综合考虑厚度	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1479.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040202011002	级配碎石衬垫找平（厚度：5cm)	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:5CM 3. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1479.4					
14	040202015002	水泥稳定碎（砾）石（厚度:20cm)	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:20cm 4. 养护:满足设计及相关规范要求 5. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1479.4					
15	040203004002	ES-2型稀浆封层（厚度:0.6cm)	1. 材料品种:ES-2型稀浆封层 2. 喷油量:1.0L/m2 3. 厚度:0.6cm 4. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	1479.4					
16	040303019003	AC-25C沥青混凝土铺装（厚度：7cm)	1. 沥青品种:AC-25C沥青混凝土 2. 厚度:7cm 3. 备注:包含新老路交接处理费，综合单价包干	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	1479.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040203003002	粘油层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 备注:包含新老路交接处理费, 综合单价包干	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	1479.4					
18	040303019004	AC-13C沥青混凝土铺装（厚度：4cm）	1. 沥青品种:AC-13C(SBS改性)沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 备注:包含新老路面交接处理费, 综合单价包干	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	1479.4					
		分部小计									
		相交路口接顺									
19	041001001003	拆除原道路结构	1. 材质、厚度:现场勘查, 自行考虑 2. 备注:包含建筑垃圾场外运输、弃置及拆除原道路发生的所有相关费用	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	351.02					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	040203007001	水泥混凝土（厚度;20cm）	1. 混凝土强度等级:C40（fr≥4.5Mpa） 2. 厚度:20CM 3. 养护:满足设计及规范要求 4. 伸缩缝要求:满足设计及规范要求 5. 备注:包含骑缝铺设聚酯玻纤布等费用	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	351.02					
21	040203003003	粘油层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 2. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	702.04					
22	040303019005	AC-25C沥青混凝土铺装（厚度：7cm）	1. 沥青品种:AC-25C沥青混凝土 2. 厚度:7cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	351.02					
23	040303019006	AC-13C沥青混凝土铺装（厚度：4cm）	1. 沥青品种:AC-13C(SBS改性)沥青混凝土 2. 厚度:4cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沥青混凝土铺装 4. 碾压	m2	351.02					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		翻挖新建路缘石									
24	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质:路缘石 2. 备注:包含建筑垃圾场外运输、弃置及拆除路缘石发生的所有相关费用	1. 拆除、清理 2. 运输	m	1732.46					
25	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:C30砼预制路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土，详见路缘石大样图	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	1732.46					
		分部小计									
		土路肩									
26	040103001002	回填方 【土方】	1. 填方材料品种:土方 2. 配合比:详见招标图纸 3. 密实度要求:满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 5. 填方来源、运距:自行考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	186.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段: C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程\单项工程\道路工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除及新建桥梁									
1	041001008001	拆除老桥	1. 说明:拆除老桥,包含建筑垃圾场外运输、弃置及拆除老桥发生的所有相关费用	1. 拆除、清理 2. 运输	座	1					
2	040101003001	挖一般土方	1. 土壤类别:现场勘查综合考虑 2. 挖土深度:详见招标图纸 3. 备注:综合考虑场内外运距、余土弃置等费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 场外运输、弃置	m3	28.36					
3	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:6%灰土 2. 配合比:满足设计及相关规范要求 3. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 5. 填方来源、运距:自行考虑土方来源,包含缺土外购、运输等费用	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	21.83					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040301004001	Φ800成孔灌注桩 L=30m	1. 地层情况:现场勘查结合招标图纸综合考虑 2. 空桩长度、桩长:30m 3. 桩径: φ 800 4. 成孔方法:泥浆护壁钻孔 5. 混凝土种类、强度等级:C30水下砼 6. 检测方法:设计或规范要求的桩基承载力检验 7. 备注:包含凿桩、建筑垃圾(含泥浆)场外运输、弃置、充盈及加高量等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 护筒埋设 4. 成孔、固壁 5. 混凝土制作、运输、灌注、养护 6. 泥浆池、泥浆沟 7. 废弃泥浆外运 8. 凿除桩头 9. 废料外运弃置	m	240						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040901004001	钢筋笼	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装、搭接、焊接	t	13.023						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040301012001	声测管	1. 材质:SCG50声测管 2. 规格型号:SCG50*2.0 3. 备注:宜采用螺纹或套管接长,声测管须露出桩顶超灌顶面50cm	1. 检测管截断、封头 2. 套管制作、焊接 3. 定位、固定	m	756					
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	1.91					
8	040303007001	混凝土桥台	1. 部位:桥梁桥台 2. 混凝土强度等级:C35商品砼 3. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 脚手架、支架搭拆 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 养护	m3	22.34					
9	040303007002	混凝土桥台（后浇带）	1. 部位:桥梁桥台 2. 混凝土强度等级:C50商品砼 3. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 脚手架、支架搭拆 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 养护	m3	0.48					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040303007003	混凝土桥墩	1. 部位:桥梁桥墩 2. 混凝土强度等级: C35商品砼 3. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 脚手架、支架搭拆 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 养护	m3	15.86					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040901001001	现浇构件钢筋（桥台桥墩）	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	5.11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	040304003001	预制混凝土空心板梁	1. 部位:桥面 2. 构件代号、名称:8m预应力砼空心板(采用厂制成品) 3. 混凝土强度等级:C50 4. 预应力钢绞线要求:采用预应力钢绞线1*7-15.20-1860-GB/75224, 技术条件必须符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)标准的规定 5. 钢筋要求:满足设计及相关规范要求 6. 备注:包含封头板、环氧砂浆、板梁铰缝填充、调平用楔形钢垫板、后浇带砼及钢筋等所有空心板梁施工相关费用	1. 构件预制(工厂预制)、养护 2. 构件场内外运输 3. 脚手架、支架及吊装设备搭拆 4. 构件安装 5. 接头灌缝 6. 后浇带(钢筋绑扎、模板制安及拆除、混凝土浇筑) 7. 砂浆制作 8. 运输	m3	33.33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040304005001	混凝土支座垫石	1.说明:C40混凝土 支座垫石	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	1.08					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	040901001002	现浇构件钢筋（支座垫石）	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.455						
15	040309004001	防震橡胶块	1. 材质:防震橡胶块 2. 规格、型号:400x200x21mm	1. 防震橡胶块安装	个	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040309004002	板式橡胶支座	1. 材质:板式橡胶支座 2. 规格、型号:CBZY 200x35 (CR)	1. 板式橡胶支座安装	个	36					
17	040309004003	橡胶块	1. 材质:橡胶 2. 规格、型号:10x15x2.1cm	1. 橡胶块安装	个	12					
18	040303002001	C50混凝土桥面铺装	1. 混凝土强度等级: C50商品砼（厚度9cm）	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	11.02					
19	040303002002	混凝土缘石	1. 混凝土强度等级: C30商品砼	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	6.19					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	040901001003	现浇构件钢筋（桥面铺装）	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	2.22						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040309010001	防水层（厚度：2mm）	1. 部位:桥面 2. 材料品种、规格:聚合物改性沥青防水层（厚度2mm） 3. 工艺要求:涂料层内设置胎体增强材料，采用喷涂工艺	1. 防水层铺涂	m2	108					
22	040303019007	AC-16C桥面铺装（厚度：60mm）	1. 沥青品种:沥青砼（AC-16C） 2. 厚度:60mm	1. 沥青混凝土铺装 2. 碾压 3. 粘层 4. 养护	m2	108					
23	040309007001	80型钢伸缩缝	1. 材料品种:80型钢伸缩缝 2. 规格、型号:详见招标图纸 3. 备注:包含相关施工所发生的所有费用	1. 制作、安装 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m	10.36					
24	040402018001	桥面连续缝	1. 类别:桥面连续缝 2. 材料品种、规格:满足设计及相关规范要求 3. 备注:包含相关施工所发生的所有费用	1. 制作、安装	m	10.36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040309009001	桥面泄水管	1. 材料品种:PVC管 2. 管径、间距:Φ100@4000	1. 进水口、排(泄)水管制作、安装	m	5.4					
26	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:C30钢砼栏杆, 斩假石饰面 2. 规格尺寸:详见招标图纸 3. 备注:包含砼、模板、钢筋、预埋铁件及斩假石等所有栏杆施工相关费用	1. 制作、运输、安装	m	48					
27	040309003002	混凝土桥铭牌	1. 混凝土强度等级:C30钢砼桥铭牌 (采用厂制成品) 2. 规格尺寸:详见招标图纸	1. 制作、运输、安装	个	4					
28	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 (100mm厚) 2. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	5.61					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	040303021001	混凝土搭板枕梁	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	4.2					
30	沪500109016001	混凝土搭板	1. 砼强度等级:C30商品砼 2. 备注:包含模板、油浸甘蔗板填缝、PVC套管、四层油毛毡垫层等费用	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护 3. 板头与桥台、卧梁连接处填缝处理 4. 板头与桥台连接 5. 预埋件制作安装	m3	21.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	040901001004	钢筋加工及安装（搭板、枕梁）	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	1.884						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	040303001003	混凝土护坡垫层	1. 混凝土强度等级: C20商品砼 2. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	7.3					
33	040303002003	混凝土护坡	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	12.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	040901001005	钢筋加工及安装（护坡）	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马镫、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.994					
		分部小计									
		拆除及新建灌溉渡槽									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	041001008002	拆除原灌溉渡槽	1.说明:拆除原灌溉渡槽,包含建筑垃圾场外运输、弃置及拆除灌溉渡槽发生的所有相关费用	1. 拆除、清理 2. 运输	座	1					
36	040101003002	挖一般土方	1.土壤类别:现场勘查综合考虑 2.挖土深度:详见招标图纸 3.备注:综合考虑场内、外运距、余土弃置等费用	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 4.场外运输、弃置	m3	45					
37	040103001004	回填方 【土方】	1.填方材料品种:土方 2.配合比:满足设计及相关规范要求 3.密实度要求:满足设计及相关规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 5.填方来源、运距:自行考虑土方来源,包含缺土外购、运输等费用	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	23.74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1. 送桩深度、桩长: 详见招标图纸 2. 桩截面:300*300 mm 3. 桩倾斜度:满足相关施工验收规范 4. 混凝土强度等级: 满足设计及相关规范要求 5. 备注:包含凿桩、建筑垃圾场外运输、弃置等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩	m3	14.04					
39	040303007004	混凝土渡槽墩	1. 部位:渡槽墩 2. 混凝土强度等级: C35商品砼 3. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	3.2					
40	040303007005	混凝土渡槽	1. 部位:渡槽 2. 混凝土强度等级: C35商品砼 3. 备注:包含模板制作、安装、清理等费用	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程 标段：C01 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	040901001006	现浇构件钢筋（渡槽、渡槽墩）	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400等综合钢筋 2. 备注:钢筋的综合单价内应包含各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等）。损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于钢筋绑扎期间所需设置的角钢支架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中。钢筋的施工损耗、成型费用等应综合考虑在报价中，措施钢筋工程量不计入清单，报价时综合考虑相关费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	2.772						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	040504001001	连接井	1. 尺寸:1000*1350 2. 井深:不应超过6m, 详见《排水管道通用图集(2024沪204)》 3. 垫层、基础材质及厚度:详见《排水管道通用图集(2024沪204)》 4. 井身材料品种、规格、强度等级:详见《排水管道通用图集(2024沪204)》 5. 盖板材质、规格:玻璃钢格栅 6. 井盖、井圈材质及规格:满足设计及相关规范要求 7. 踏步材质、规格:满足设计及相关规范要求 8. 防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 9. 备注:综合考虑连接井施工发生的所有相关费用	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段：C01

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	040501004001	DN800高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）	1. 管材规格:DN800 2. 铺设深度:2. 5m以内 3. 管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 4. 垫层、基础材质及厚度:满足设计及相关规范要求 5. 连接形式:承插粘接 6. 管道检验及试验要求:满足设计及相关规范要求 7. 备注:综合考虑与旧管连接及施工发生的所有相关费用	1. 沟槽列板支撑围护 2. 土方开挖、回填、余土弃置 3. 垫层、基础铺筑及养护 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. CCTV检测	m	10					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程\单项工程\桥梁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		标线工程									
1	040205006001	标线（车道边缘线）	1. 材料品种:车道边缘线（白色） 2. 工艺:标线采用甩涂工艺；采用双组份，面撒反光玻璃珠；使用热熔型涂料，必须符合JT/T280-2004（路面标线涂料）；标线的颜色及设置间距须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定；具体详见设计图纸 3. 线型:线宽为15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	261.88					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	040205006002	标线（停止线）	1. 材料品种:停止线（白色） 2. 工艺:标线采用甩涂工艺；采用双组份，面撒反光玻璃珠；使用热熔型涂料，必须符合JT/T280-2004（路面标线涂料）；标线的颜色及设置间距须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定；具体详见设计图纸 3. 线型:线宽为30cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	3.36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040205006003	标线（停车让行线）	1. 材料品种:停车让行线（白色） 2. 工艺:标线采用甩涂工艺；采用双组份，面撒反光玻璃珠；使用热熔型涂料，必须符合JT/T280-2004（路面标线涂料）；标线的颜色及设置间距须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定；具体详见设计图纸 3. 线型:线宽为20cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	15.44						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040205007001	标记“停”	1.材料品种：“停”（白色） 2.工艺:标线采用甩涂工艺；采用双组份，面撒反光玻璃珠；使用热熔型涂料，必须符合JT/T280-2004（路面标线涂料）；标线的颜色及设置间距须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定；具体详见设计图纸 3.规格尺寸:1*2.5m	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040205008001	横道线	1.材料品种:人行横道线（白色，线宽45cm，间距60cm） 2.工艺:标线采用甩涂工艺；采用双组份，面撒反光玻璃珠；使用热熔型涂料，必须符合JT/T280-2004（路面标线涂料）；标线的颜色及设置间距须符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定；具体详见设计图纸	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	28.8					
		分部小计									
		标志工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205004001	标志板（矩形2500*1000）	1. 材质、规格尺寸：标志板（矩形2500*1000*2mm铝板） 2. 板面反光膜等级：II类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012），具有至少10年的使用寿命	1. 制作、安装	块	5					
7	040205004002	标志板（正八边形，外径Φ800mm）	1. 材质、规格尺寸：标志板（正八边形，外径Φ800mm，厚度2mm，铝板） 2. 板面反光膜等级：II类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012），具有至少10年的使用寿命	1. 制作、安装	块	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程 标段：C01 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040205004003	标志板（圆形，Φ800）	1. 材质、规格尺寸：标志板（圆形，Φ800*2mm，铝板） 2. 板面反光膜等级：II类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012），具有至少10年的使用寿命	1. 制作、安装	块	4					
9	040205004004	标志板（矩形1800*600）	1. 材质、规格尺寸：标志板（矩形1800*600*2mm铝板） 2. 板面反光膜等级：II类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012），具有至少10年的使用寿命	1. 制作、安装	块	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	040205003001	Φ168单悬式立杆	1. 类型:单悬式杆件 2. 材质:无缝钢管 3. 规格尺寸: Φ168*6300 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:采用《道路交通标志牌与支撑结构标准图集》中基础D型 5. 油漆品种:满足设计及相关规范要求 6. 备注:包含土方开挖、回填、余土弃置等费用	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作或镀锌 3. 喷漆 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	040205003002	Φ89单柱式立杆	1. 类型:单柱式杆件 2. 材质:直缝焊接钢管 3. 规格尺寸: Φ89*4500 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:采用《道路交通标志牌与支撑结构标准图集》中基础A型 5. 油漆品种:满足设计及相关规范要求 6. 备注:包含土方开挖、回填、余土弃置等费用	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程 标段：C01 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	040205003003	Φ 68双柱式立杆	1. 类型:双柱式杆件 2. 材质:直缝焊接钢管 3. 规格尺寸: Φ 68*2000双柱式 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:采用《道路交通标志牌与支撑结构标准图集》中基础A型 5. 油漆品种:满足设计及相关规范要求 6. 备注:包含土方开挖、回填、余土弃置等费用	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪040205026001	路名牌	1.路名牌材质、规格尺寸:1200*360,满足设计及相关规范要求 2.杆件类型、材质及规格尺寸:梅花型玻璃钢立杆,满足设计及相关规范要求 3.基础、垫层:材料品种、强度等级、厚度:满足设计及相关规范要求 4.备注:包含土方开挖、回填、余土弃置等费用	1.基础开挖 2.垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.杆件制作、安装 5.路名牌制作、安装	座	4					
		分部小计									
		附属工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	040205018001	警示柱	1. 类型:警示柱（红白杆） 2. 材料品种:钢质 3. 规格、型号: φ80*1200*3 4. 基础要求:C30钢筋混凝土基础，280*280*450 5. 备注:包含基础开挖、回填、余土弃置等费用	1. 基础开挖、浇筑、回填、余土弃置 2. 制作、安装	根	36					
15	040205012001	波形护栏	1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:防撞等级为B级，详见波形护栏详图 3. 材料品种:详见波形护栏详图	1. 制作、安装	m	54.1					
16	040205018002	里程碑	1. 材料品种:里程碑（C20混凝土预制，柱体为白色，字体用蓝色） 2. 规格、型号:详见招标图纸	1. 制作、安装	根	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段：C01

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040205018003	百米桩	1. 材料品种:里程牌（C20混凝土预制，柱体为白色，字体用蓝色） 2. 规格、型号:详见招标图纸	1. 制作、安装	根	20					
18	040205018004	公路界碑	1. 材料品种:里程牌（C20混凝土预制，柱体为白色，字体用蓝色） 2. 规格、型号:详见招标图纸	1. 制作、安装	根	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程\单项工程\交通设施工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		绿化栽植									
1	050102001001	栽植水杉	1. 种类:水杉 2. 胸径或干径:Φ12.0 3. 株高、蓬径:满足设计及规范要求 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:一年期养护 6. 备注:包含树木支撑、草绳(麻布)绕树杆、种植土(营养土)采购及回填等费用	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	116					
2	050102013001	喷播植草籽	1. 草籽种类:黑麦草, 30g/m2 2. 养护期:1年 3. 备注:包含绿地平整、土壤改良、营养土等费用	1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播 4. 覆盖 5. 养护	m2	2700					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程\单项工程\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程 标段：C01 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		路灯工程									
1	041001010001	拆除路灯	1.说明:拆除路灯（保护性拆除），包含拆除路灯一切费用（搬运到指定堆放点）	1. 拆除、清理 2. 运输	套	39					
2	040801006001	照明控制箱	1.名称:照明控制箱 2.型号:DGE-III，防护等级IP65 3.规格:详见招标图纸 4.基础形式、材质、规格:C25混凝土，包含基础钢筋笼、预埋件等 5.回路:一进四出 6.附件种类、规格:详见招标图纸 7.接线端子材质、规格:详见招标图纸 8.端子板外部接线材质、规格:详见招标图纸 9.备注:包含土方开挖及回填、余土弃置、模板制作安装拆除等费用	1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040801024001	区域控制器	1. 名称:区域控制器(4G, 根据管理单位要求选装) 2. 型号、规格:CF-RTU-D 3. 接线端子材质、规格:详见招标图纸 4. 技术要求:详见招标图纸, 接入奉贤区照明一体化管理平台 5. 备注:包含区域控制器所有安装相关内容及调试等费用	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 调试	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040805001001	LED路灯	1. 名称:LED路灯 2. 型号:LED-50W (OPL-LD50) 3. 灯杆材质、高度:灯杆为园形变径拔梢灯杆,壁厚4. 0mm, 灯杆内外表面均采用热镀锌,外表面须喷乳白色塑层装饰,喷塑层应光滑、无针孔、无流挂、无剥落现象; 高度8m 4. 灯杆编号:满足图纸设计及相关规范要求 5. 灯架形式及臂长:挑臂1. 5m 6. 光源数量:满足设计及相关规范要求 7. 附件配置:详见招标图纸 8. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:路灯基础C25商品砼, 其他详见招标图纸	1. 垫层铺筑 2. 基础制作、安装 3. 立灯杆 4. 杆座制作、安装 5. 灯架制作、安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷(喷)油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	27						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			9. 杆座形式、材质、规格:详见招标图纸 10. 接线端子材质、规格:详见招标图纸 11. 编号要求:配套路灯铭牌 12. 接地要求:铜包钢接地棒 (L=2000, Φ20) 13. 路灯铭牌:详见招标图纸 14. 备注:包含土方开挖及回填、余土弃置、模板制作安装拆除、预埋件、接线耳、电缆防盗夹具等费用									
5	040804004001	多功能路灯接线盒	1. 名称:多功能路灯接线盒 2. 规格:XH-DYJXH-01 3. 材质:满足设计及相关规范要求 4. 安装形式:路灯钢杆内	1. 本体安装	个	27						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040205001001	人（手）孔井	1.材料品种:砖砌井 2.规格尺寸:400*400 3.盖板材质、规格:SMC复合材料防盗路灯井盖（450*450） 4.基础、垫层：材料品种、厚度:碎石垫层50mm、C25混凝土基础80mm，预埋Φ100PVC管 5.备注:包含土方开挖及回填、余土弃置、模板制作安装拆除、井身抹灰等费用	1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝（抹面） 4.井盖安装	座	53						
7	040806001001	接地极	1.名称:接地棒 2.材质:铜包钢 3.规格:L=2000，Φ20 4.基础接地形式:满足设计及相关规范要求	1.接地极(棒)制作、安装 2.补刷（喷）油漆	根	31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040804001001	配管SC100*4	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC100*4 4. 配置形式:预埋敷设 5. 钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 6. 接地要求:满足设计及相关规范要求 7. 备注:电缆保护管端口不得有毛刺,每根管内预留14#铁丝一根	1. 预留沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 接地	m	100						
9	040804001002	配管SC106*4	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC106*4 4. 配置形式:预埋敷设 5. 钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 6. 接地要求:满足设计及相关规范要求 7. 备注:电缆保护管端口不得有毛刺,每根管内预留14#铁丝一根	1. 预留沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 电线管路敷设 4. 接地	m	100						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040804001003	路灯预埋管PVC-110(5mm)(聚氯乙烯管)	1. 名称:路灯预埋管PVC-110(5mm)(聚氯乙烯管) 2. 材质:PVC 3. 规格:110mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 6. 接地要求:满足设计及相关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方(碎石)回填等费用	1. 预留沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 电线管路敷设 4. 接地	m	2200					
11	040803001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-(4*25+E25)	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV 3. 规格:4*25+E25 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压(kV):0.6/1KV	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设	m	1100					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040803001002	电力电缆YJV-0.6/1KV 3*2.5+2*1.5	1. 名称:护套线及调光线 2. 型号:YJV-0.6/1KV 3. 规格:3*2.5+2*1.5 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压(kV):0.6/1KV	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设	m	250					
13	040803005001	路灯电缆接线端子	1. 名称:路灯电缆接线端子 2. 型号、规格:满足设计及相关规范要求 3. 安装部位:室外	1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	135					
14	030414002001	路灯送配电装置系统调试	1. 名称:路灯送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):0.4KV	1. 系统调试	系统	1					
15	030503001001	路灯物联网设备调试及试运行	1. 名称:路灯物联网设备调试及试运行, 详见招标图纸	1. 本体组装、连接 2. 系统软件安装 3. 单体调整 4. 系统联调 5. 接地	系统	1					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年奉贤区头桥街道陆桥路（陆桥路～神州路）“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

合 计				
-----	--	--	--	--

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025 年奉贤区头桥街道陆桥路(陆桥路~神州路)“四好农村路”建设工程\单项工程\路灯工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税