

石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

招标工程量清单

.

.

2025-06-17

石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____ . _____
(单位盖章) 工程造价咨询人招
标代理机构：_____ . _____
(单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ . _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ . _____
(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：_____ . _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-06-17 复 核 时 间： 2025-06-17

总 说 明

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

第 1 页 共 3 页

一、工程概况：

工程规模详见招标文件。

施工现场条件：已具备开工条件。工程质量要求：一次验收合格。

二、招标范围：详见招标文件中“工程承包范围”。

三、工程量清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；
- 2、上海市建设工程有关文件规定；
- 3、国家和上海市建设主管部门颁布的有关工程造价的其他有关的执行文件和规定；
- 4、各级建设主管部门颁布的现行有关建设工程施工、技术质量规范、验收标准等规定
- 5、设计单位提供的的设计图纸；
- 6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；
- 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、报价依据：

1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。

3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。

4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。

- (1) 本项目暂列金额；
- (2) 本项目材料暂估价；
- (3) 本项目专业工程暂估价；
- (4) 本项目总承包服务费。

总 说 明

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

第 2 页 共 3 页

5、规费和税金。规费包括社会保险费（包括养老、失业、医疗、生育和工伤保险费用）、住房公积金。税金为应纳税额。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对规费、税金进行报价；规费和税金应按要求在“规费、税金项目清单与计价表”中报价。

五、投标报价说明（包括但不限于）：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。

3、工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。

4、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

5、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。投标人在措施费报价中对于安全文明施工费（包含安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）报价时应按照招标文件对安全、文明、环保、临设等方面的要求、结合投标人在技术标中所采用的施工组织设计开列明细清单进行报价。本工程的安全文明施工费（指环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用之和）的控制费率区间定为1.31%-1.59%（以分部分项工程量清单报价合计为基数），各投标人对安全文明施工费报价不应低于控制费率的最低值（1.31%）费用的90%，不应高于控制费率的最高值（1.59%）费用。

总 说 明

工程名称： 石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

第 3 页 共 3 页

6、绿化工程的特征描述中苗木特征值单位均为cm。

7、苗木养护期为一年，其它详见招标文件要求。

8、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区（县）市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目中。

9、对临时设施费、大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。

10、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。

11、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

六、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405001	夜间施工		
2	050405002	机械进出场及安拆		
3	050405003	非夜间施工照明		
4	050405004	二次搬运		
5	050405005	冬雨季施工		
6	050405006	反季节栽植影响措施		
7	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
8	050405008	已完工程及设备保护		
9	050405009	绿地土方场内平衡		
10	050405010	种植土营养土及其短驳费		
11	050405011	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
12	050405012	促长、保活措施（活力素）		
13	050405013	苗木检疫费		
14	050405014	土壤测定费		
15	050405015	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）		
16	050405016	特殊条件下施工技术措施费		
17	050405017	竣工资料编制费		
18	050405018	施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置		
19	050405019	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
20	050405020	疫情期间疫情防控费用		
21	050405021	招标文件规定的其他措施费用		
22	050405022	投标单位认为需要的其他措施费用		
23				
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上层乔木									
1	050102002033	栽植灌木 染井吉野樱	1. 种类:吉野樱 D8-9 H300-350 P200-250 分枝点高度1.5m 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:3分支以上，姿态舒展，要求全冠，冠形丰满，不偏冠，阵列种植需树形统一，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	050102002034	栽植灌木 金桂	1. 种类:金桂 D11-1 2 H300-350 P250-300 分枝点高度1.5m 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:5分支以上，姿态舒展，要求全冠，冠形丰满，不偏冠，阵列种植需树形统一，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	12						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050102002035	栽植灌木 紫薇	1. 种类:紫薇 D7-8 H180-200 P180-200 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:3分支以上，姿态舒展，要求全冠，冠形丰满，不偏冠，阵列种植需树形统一，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	26					
		分部小计									
		造型植物及灌木球类									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	050102002038	栽植灌木 多头苏铁	1. 种类:多头苏铁 H130-150 P130-150 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:自然开展，2-3个头，冠幅饱满，树形优美，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	050102002039	栽植灌木 苏铁	1. 种类:苏铁 H100-110 P100-110 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:自然开展，冠幅饱满，树形优美，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	050102002042	栽植灌木 亮金女贞球	1. 种类:亮金女贞球 H100-120 P90-100 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:球形，修剪整齐，冠幅饱满，不脱脚 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	39						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	050102002040	栽植灌木 小叶黄杨球	1. 种类:小叶黄杨球 H100-110 P100-120 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:球形，修剪整齐，冠幅饱满，不脱脚 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	050102002045	栽植灌木 无刺枸骨球	1. 种类:无刺枸骨球 H120-130 P130-140 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:球形，修剪整齐，冠幅饱满，不脱脚 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	14						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	050102002043	栽植灌木 龟甲冬青球	1. 种类:龟甲冬青球 H90-100 P80-100 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:球形，修剪整齐，冠幅饱满，不脱脚 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	29						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	050102002037	栽植灌木 水果兰球	1. 种类:水果兰球 H 70-90 P80-100 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:球形，修剪整齐，冠幅饱满，不脱脚 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	13						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	050102002044	栽植灌木 八仙花	1. 种类:八仙花 H50-60 P60-80 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:组丛，紧凑饱满，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	丛	34						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102002046	栽植灌木 芙蓉菊	1. 种类:芙蓉菊 H50-60 P60-80 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:组丛，紧凑饱满，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	丛	11					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程标段：C01第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	050102002047	栽植灌木 大叶吴风草	1. 种类:大叶吴风草 H30-40 P50-60 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:组丛，紧凑饱满，假植苗 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	丛	12					
		分部小计									
		绿化修建及移植									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	050101002053	起挖乔木 φ19以下	1. 树干胸径:起挖乔木 φ19以下 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	4					
15	050102001029	栽植乔木 φ19以下	1. 种类:栽植乔木 φ19以下 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	050101002054	起挖乔木 φ20-29	1. 树干胸径:起挖乔木 φ20-29 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	60					
17	050102001030	栽植乔木 φ20-29	1. 种类:栽植乔木 φ20-29 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	60					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	050101002055	起挖乔木 φ30-39	1. 树干胸径:起挖乔木 φ30-39 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 场地清理	株	20					
19	050102001031	栽植乔木 φ30-39	1. 种类:栽植乔木 φ30-39 2. 起挖方式:带土球起挖 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	20					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	050101003004	起挖灌木	1. 丛高或蓬径:起挖灌木 土球直径20以内 对于长势较好地被进行选择移植 2. 运输地点:迁移至甲方指定地点 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	675					
21	050102002048	栽植灌木	1. 种类:栽植灌木 土球直径20以内 2. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	675					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程 标段：C01 第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	050101003003	灌木移除	1. 丛高或蓬径:灌木移除 2. 内容:包含垃圾清理 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	2866					
23	沪050501001005	修剪 乔木 φ20以下	1. 植物种类:修剪乔木 φ20以下 2. 内容:包含垃圾清理 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 修枝 2. 场地清理	株	4					
24	沪050501001006	修剪 乔木 φ21-30	1. 植物种类:修剪乔木 φ21-30 2. 内容:包含垃圾清理 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 修枝 2. 场地清理	株	36					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	沪050501001007	修剪 乔木 φ31-40	1. 植物种类:修剪乔木 φ31-40 2. 内容:包含垃圾清理 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 修枝 2. 场地清理	株	56					
26	沪050501001008	修剪 乔木 φ41以上	1. 植物种类:修剪乔木 φ41以上 2. 内容:包含垃圾清理 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 修枝 2. 场地清理	株	24					
		分部小计									
		灌木地被									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	050102005010	栽植绿篱 珊瑚篱	1. 种类:珊瑚篱 H80-100 P30-35 2. 单位面积株数:18株/m 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:修剪后的高度,密植成篱,双排种植 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m	43						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	050102005011	栽植绿篱 四季桂	1. 种类:四季桂 H35-40 P30-35 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	607						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	050102005012	栽植绿篱 阔叶十大功劳	1. 种类:阔叶十大功劳H35~40 P30~35 2. 单位面积株数:25株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	254					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	050102005026	栽植绿篱 小叶黄杨	1. 种类:小叶黄杨 H 31-40 P21-30 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:容器苗, 密度可根据苗木情况适当调整, 要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	302						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	050102005014	栽植绿篱 南天竹	1. 种类:南天竹 H25-30 P25-30 2. 单位面积株数:25株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	59						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	050102005017	栽植绿篱 金森女贞	1. 种类:金森女贞H25-30 P25-30 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	424						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	050102005015	栽植绿篱 亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 H25-30 P25-30 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:容器苗, 密度可根据苗木情况适当调整, 要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	10						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	050102005018	栽植绿篱 小叶栀子	1. 种类:小叶栀子 H 25-30 P25-30 2. 单位面积株数:36 株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年 (100%成活率, 包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:容器苗, 密度可根据苗木情况适当调整, 要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	252						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	050102005019	栽植绿篱 茶梅	1. 种类:茶梅 H25-30 P25-30 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	74						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	050102005020	栽植绿篱 毛鹃	1. 种类:毛鹃H41-50； P31-40 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	552						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	050102005022	栽植绿篱 水果兰	1. 种类:水果兰H31-40 P31-40 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	264						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	050102005021	栽植绿篱 黄金菊	1. 种类:黄金菊 H25-30 P20-25 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:容器苗，密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	88						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	050102005023	栽植地被植物 百子莲	1. 种类:百子莲 H15-20 P15-20 2. 单位面积株数:64 丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
40	050102005024	栽植地被植物 阔叶麦冬	1. 种类:阔叶麦冬 H15-20 P15-20 2. 单位面积株数:81丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	263						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050102005025	栽植地被植物 大吴风草	1. 种类:大吴风草H21-25; P21-25 2. 单位面积株数:64丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年(100%成活率,包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:密度可根据苗木情况适当调整,要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	296					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	050102005027	栽植地被植物 佛甲草	1. 种类:佛甲草 2. 单位面积株数:64丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	29						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	050102005028	栽植地被植物 欧石竹	1. 种类:欧石竹 2. 单位面积株数:64丛/m2 3. 养护期:自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:密度可根据苗木情况适当调整，要求不露土 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	19						
44	050101010003	整理绿化用地	1. 回填土质要求:按设计及规范要求 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:按设计及规范要求 4. 找平找坡要求:按设计及规范要求 5. 弃渣运距:投标单位根据施工现场综合考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	3541						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	050101009002	种植土	1. 回填土质要求:综合考虑 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:详见图纸 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方挖、运 2. 回填	m3	2301.65					
46	050101009003	营养土	1. 土质要求:营养土 2. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡	m3	354.1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:杉木支撑 2. 支撑材料规格:综合考虑 3. 单株支撑材料数量:4条/套 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护	株	131				
2	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径(干径):详见图纸 2. 草绳所绕树干高度:草绳绕杆高的2/3 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除	株	131				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气									
1	030404017001	景观配电箱AL1	1. 名称:景观配电箱AL1 2. 安装方式:落地安装 3. 说明:箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求 4. 备注:包含配电箱混凝土基础, 接地, 详图纸设计	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
2	030404017002	景观配电箱AL2	1. 名称:景观配电箱AL2 2. 安装方式:落地安装 3. 说明:箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求 4. 备注:包含配电箱混凝土基础, 接地, 详图纸设计	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030412007001	路灯	1. 名称:路灯 2. 规格:220V 120W LED光源 3000K IP65 高6米 3. 接地要求:每个路灯采用-40*4镀锌扁钢连接后, , 就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5 mm L=2.5米, 详见图纸 4. 路灯底座及基础:基础做法详见图纸 5. 说明:含路灯混凝土基础, 底座, 接地, 具体要求按国家规范/标准执行 6. 备注:其他未见说明详见设计图 7. 说明1:另包含路灯接线端子到灯具光源的电源线	1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030412004001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V 12W LED光源 2700K IP65 高0.6米 3. 说明:含树桩灯混凝土基础, 4. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	22					
5	030412004002	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格:220V 18W 3. 备注:其他未见说明详见设计图	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	54					
6	030412001001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:12V 6W/m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	205.6					
7	030412001002	线条灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:24V 18W/m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	396.4					
8	030404022001	12V变压器	1. 名称:12V变压器 2. 规格:220V/12V 500W 3. 备注:其他未见说明详见设计图 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404022002	24V变压器	1. 名称:24V变压器 2. 规格:220V/24V 500W 3. 备注:其他未见说明详见设计图 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	8					
10	030411005001	变压器箱	1. 名称:变压器箱	1. 本体安装	个	12					
11	沪201501007001	电缆手孔井	1. 名称:电缆手孔井 2. 说明:其他未见详图纸要求	1. 浇捣基底 2. 砌筑窰井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	7					
12	030411001001	配管PE25	1. 材质:塑料管 2. 规格:PE25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含管道防腐、接地、挖填土,具体要求按国家规范/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	2027.26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001002	配管PE32	1. 材质:塑料管 2. 规格:PE32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含管道防腐、接地、挖填土,具体要求按国家标准/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	1811.7					
14	030411001003	配管PE50	1. 材质:塑料管 2. 规格:PE50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含管道防腐、接地、挖填土,具体要求按国家标准/标准执行	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	400					
15	030408001004	电缆YJV-0.6/1KV-5*10	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架 5. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	400					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030408001001	电缆YJV-3x4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	2113.09					
17	030408001002	电缆YJV3*6	1. 规格:电缆YJV3*6 2. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩,具体要求按国家有关规范/标准执行 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作安装 3. 防火封堵 4. 电缆防护 5. 接地 6. 电缆标志桩	m	1873.09					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030408001003	电缆JHS-2*4	1. 规格:电缆JHS-2*4 2. 说明:含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩,具体要求按国家有关规范/标准执行 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	225.74					
19	030411006001	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	54					
		分部小计									
		景观给水									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031001006001	PE给水管DN25	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 DN25 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、挖填土,消毒冲洗水压泄漏试验、挖填土,支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	198.87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	031001006002	PE给水管DN32	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 DN32 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、挖填土,消毒冲洗水压泄漏试验、挖填土,支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	144.89					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	031001006003	PE给水管DN40	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 DN40 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、挖填土,消毒冲洗水压泄漏试验、挖填土,支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	70.67						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	031001006004	PE给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PE管 DN50 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、挖填土,消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	294.67					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031001006005	PE给水管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PE管 DN65 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、挖填土,消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	151.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	031001006006	PE给水管DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PE管 DN80 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 说明:包含管配件、套管(含防水套管)、挖填土,消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	87.4					
26	031003001001	快速取水阀DN25	1. 类型:快速取水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	23					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	031003013001	水表DN80	1. 安装部位(室内外):室外 2. 名称:水平螺翼式干式水表 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 说明:包含法兰	1. 组装	个	1					
28	沪201501007002	DN80水表井	1. 名称:DN80水表井 2. 说明:表井详05S502-P43	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座 5. 挖填土	座	1					
29	031003003001	闸阀DN80	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:包含法兰	1. 安装 2. 调试	个	2					
30	031003003002	倒流防止器DN80	1. 名称:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:包含法兰	1. 安装 2. 调试	个	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

合 计				
-----	--	--	--	--

增值税项目清单计价表

工程名称: 石湖荡闵塔路绿化及附属设施提升工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税