

## 1.3 投标报价分项明细表

项目名称:分局交通治堵大模型基础配套设施建设项目

项目编号: 310110000260921136519-10383947

货币单位: 人民币/元

| 序号            | 产品名称         | 品牌                | 规格型号                                                                                                                                                  | 单位 | 数量  | 单价         | 总价            | 原产地 |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|---------------|-----|
| 一、前端感知设备及配套设施 |              |                   |                                                                                                                                                       |    |     |            | ¥7,143,801.50 |     |
| 1.1           | 高清复合视频检测器    | 海康威视              | iDS-TCV900-FJ/YP                                                                                                                                      | 套  | 292 | ¥10,079.00 | ¥2,943,068.00 | 中国  |
| 1.2           | 高清复合视频检测终端主机 | 海康威视              | DS-TP50-FJ/YP                                                                                                                                         | 台  | 41  | ¥7,146.00  | ¥292,986.00   | 中国  |
| 1.3           | 综合控制箱        | 上海电科智能系统股份有限公司等国产 | 定制<br>机箱尺寸为1400mm×600mm×600mm,19英寸标准可扩展的内部结构设计;根据复杂的交叉口环境,提供交叉口设备的扩展空间,为后期交叉口的改造、设备的升级提供基础环境支撑;含内部结构性面板和辅材等;含电源插座、防雷器、漏电保护等。配置内置走线架、光缆熔接盒。            | 套  | 81  | ¥10,098.00 | ¥817,938.00   | 中国  |
| 1.4           | 综合箱基础        | 国产                | 定制                                                                                                                                                    | 套  | 81  | ¥1,294.00  | ¥104,814.00   | 中国  |
| 1.5           | 抱杆机箱         | 上海电科智能系统股份有限公司等国产 | 定制<br>1.采用集中化供电,供电输出模块:6组AC220V、6组DC24V、2组DC12V。<br>2.内置千兆交换机:8口千兆电口,4口千兆光口。<br>3.工作温度:-40℃~+80℃,确保设备适应室外严酷的现场环境。<br>4.安全机制:门磁防拆,开门报警。<br>5.具备电源防雷功能。 | 个  | 270 | ¥3,230.00  | ¥872,100.00   | 中国  |
| 1.6           | 八角长臂杆(1)     | 国产/定制             | 6.5*4米圆锥杆,200*140*4厚,横臂140*90*3厚,法兰400*16厚,连接法兰240*12厚,预埋件6-M24*1.2米含预埋件                                                                              | 套  | 116 | ¥9,171.00  | ¥1,063,836.00 | 中国  |
| 1.7           | 八角长臂杆(2)     | 国产/定制             | 立杆Φ250~300×8-6500+挑臂Φ100~201×4-6000+基础1500×900×2010,含预埋件                                                                                              | 套  | 34  | ¥10,790.00 | ¥366,860.00   | 中国  |
| 1.8           | 八角长臂杆(3)     | 国产/定制             | 立杆Φ300~350×8-6500+挑臂Φ100~256×4-8000+基础1700×1100×2010,含预埋件                                                                                             | 套  | 20  | ¥11,869.00 | ¥237,380.00   | 中国  |
| 1.9           | 八角长臂杆(4)     | 国产/定制             | 立杆Φ300~350×8-6500+挑臂Φ100~292×4-12000+基础2100×1900×2010,含预埋件                                                                                            | 套  | 3   | ¥15,494.00 | ¥46,482.00    | 中国  |



## 分局交通治堵大模型基础配套设施建设项目

| 序号       | 产品名称          | 品牌       | 规格型号                   | 单位 | 数量     | 单价          | 总价            | 原产地 |
|----------|---------------|----------|------------------------|----|--------|-------------|---------------|-----|
| 1.10     | 横挑臂(1)        | 国产/定制    | 挑臂Φ100~256×4-6000      | 套  | 5      | ¥3,188.00   | ¥15,940.00    | 中国  |
| 1.11     | 横挑臂(2)        | 国产/定制    | 挑臂Φ100~256×4-8000      | 套  | 12     | ¥4,855.00   | ¥58,260.00    | 中国  |
| 1.12     | 横挑臂(4)        | 国产/定制    | 挑臂Φ100~256×4-12000     | 套  | 4      | ¥7,337.00   | ¥29,348.00    | 中国  |
| 1.13     | 横挑臂(5)        | 国产/定制    | 挑臂Φ100~256×4-16000     | 套  | 5      | ¥10,358.00  | ¥51,790.00    | 中国  |
| 1.14     | 小挑臂           | 国产/定制    | 定制                     | 套  | 3      | ¥917.00     | ¥2,751.00     | 中国  |
| 1.15     | 电力电缆          | 科罗普斯     | RVV3*4                 | km | 18.63  | ¥10,600.00  | ¥197,478.00   | 中国  |
| 1.16     | 通信电缆          | 起帆       | RVV3*1.5               | km | 1.77   | ¥6,780.00   | ¥12,000.60    | 中国  |
| 1.17     | 网线            | 科罗普斯、扬普等 | 5类室外网线                 | km | 7.78   | ¥3,955.00   | ¥30,769.90    | 中国  |
| 二、通信传输链路 |               |          |                        |    |        |             | ¥1,282,293.10 |     |
| 2.1      | 工业交换机         | 华为       | S57351-S24T8S4XE-QA-V2 | 台  | 81     | ¥7,713.00   | ¥624,753.00   | 中国  |
| 2.2      | 4芯光缆          | 华脉       | GYTA-4B1               | km | 57.54  | ¥1,620.00   | ¥93,214.80    | 中国  |
| 2.3      | 12芯光缆         | 华脉       | GYTA-12B1              | km | 5.55   | ¥2,050.00   | ¥11,377.50    | 中国  |
| 2.4      | 24芯光缆         | 华脉       | GYTA-24B1              | km | 2.65   | ¥3,452.00   | ¥9,147.80     | 中国  |
| 2.5      | 48芯光缆         | 华脉       | GYTA-48B1              | km | 2.1    | ¥4,316.00   | ¥9,063.60     | 中国  |
| 2.6      | 96芯光缆         | 华脉       | GYTA-96B1              | km | 1.9    | ¥10,466.00  | ¥19,885.40    | 中国  |
| 2.7      | 24芯配线箱        | 国产/定制    | 24芯配线箱                 | 只  | 6      | ¥2,695.00   | ¥16,170.00    | 中国  |
| 2.8      | 排管            | 国产/定制    | 1*76*3.5镀锌排管           | 米  | 2352   | ¥118.00     | ¥277,536.00   | 中国  |
| 2.9      | 排管            | 国产/定制    | 3*76*3.5镀锌排管           | 米  | 243    | ¥151.00     | ¥36,693.00    | 中国  |
| 2.10     | 手井            | 国产/定制    | 300*450                | 只  | 228    | ¥809.00     | ¥184,452.00   | 中国  |
| 三、内场配套设备 |               |          |                        |    |        |             | ¥3,048,985.00 |     |
| 3.1      | 机动车高清视频存储设备   | 华为       | IVS1800-D08-4T         | 台  | 24     | ¥48,118.00  | ¥1,154,832.00 | 中国  |
| 3.2      | 机动车数据管理转发节点   | 海康威视     | DS-1SH171X/TDA         | 台  | 1      | ¥118,243.00 | ¥118,243.00   | 中国  |
| 3.3      | 机动车卡口图片数据存储设备 | 华为       | IVS3800                | 台  | 4      | ¥329,011.00 | ¥1,316,044.00 | 中国  |
| 3.4      | 机动车高清视频分析设备   | 华为       | Taishan 2280           | 台  | 1      | ¥350,074.00 | ¥350,074.00   | 中国  |
| 3.5      | 机动车卡口数据接入模块授权 | 国产       | 定制                     | 路  | 292    | ¥376.00     | ¥109,792.00   | 中国  |
| 四、其他费用   |               |          |                        |    |        |             | ¥2,435,866.00 |     |
| 4.1      | 架空光缆敷         | 国产       | 定制                     | 公  | 42.382 | ¥4,900.00   | ¥207,671.80   | /   |



## 分局交通治堵大模型基础配套设施建设项目

| 序号          | 产品名称         | 品牌 | 规格型号 | 单位  | 数量     | 单价         | 总价             | 原产地 |
|-------------|--------------|----|------|-----|--------|------------|----------------|-----|
|             | 设计费          |    |      | 里   |        |            |                |     |
| 4.2         | 管道光缆敷设费      | 国产 | 定制   | 公里  | 27.358 | ¥5,400.00  | ¥147,733.20    | /   |
| 4.3         | 路面修复(含市政赔补费) | 国产 | 定制   | 平方米 | 3276   | ¥431.00    | ¥1,411,956.00  | /   |
| 4.4         | 管道租赁(主干)     | 国产 | 定制   | 公里  | 10.87  | ¥61,500.00 | ¥668,505.00    | /   |
| 小计(一+二+三+四) |              |    |      |     |        |            | ¥13,910,945.60 |     |
| 五、集成费       |              |    |      |     |        |            |                |     |
| 5.1         | 集成费          | 国产 | 定制   | 项   | 1      | 366,134.40 | 366,134.40     | /   |
| 总计(小计+五)    |              |    |      |     |        |            | ¥14,277,080.00 |     |

详见“技术需求，采购清单”按顺序填写。

说明:

- 1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- 2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。
- 3) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。
- 4) 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价，投标报价应是履行合同的最终价格，包括但不限于投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、二次搬运、仓储、安装调试、培训、保修、利润、税金等一切费用。
- 5) 如有需要投标人可自行扩展和调整。

投标人授权代表签字:

史嘉阳

投标人(公章): 中国电信股份有限公司上海分公司

日期: 2026年10月21日

