城区草花栽植工程

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号：310117000261110149624-17397317

采　　购　　人：上海市松江区园林绿化管理中心

采购代理机构：上海云合敏建设工程咨询有限公司

日　　期：2026 年 11 月

2026年11月16日

目　录

第一章 竞争性磋商公告.....2
第二章 供应商须知.....5
第三章 政府采购主要政策.....28
第四章 项目需求.....30
第五章 评审办法.....47
第六章 响应文件格式.....56
第七章 合同条款.....81
第八章 工程量清单.....100

第一章 竞争性磋商公告

城区草花栽植工程的竞争性磋商公告

项目概况

城区草花栽植工程的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2026-11-27 09:30:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：3101170002611101496 24-17397317

项目名称：城区草花栽植工程

预算编号：1727-00010640

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3349675.00 元（国库资金：3349675.00 元；自筹资金：0 元）

最高限价（元）：包 1-3349675.00 元

采购需求：

包名称：城区草花栽植工程

数量：1

预算金额（元）：3349675.00 元

简要规则描述：本项目为城区草花栽植工程，主要建设内容为各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约 3700 平方米。具体详见竞争性磋商文件项目需求及工程量清单。

说明：当前采购包不允许联合体、不允许合同分包

合同履约期限：计划自 2026 年 12 月至 2027 年 11 月（工期 335 天，免费养护至 2027 年 11 月底）。

本项目（不允许）接受联合体投标（响应）。

包号	包类别	本国产品标准及相关政策执行信息
1	工程	是否适用本国产品标准：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府采购有关支持中小企业、福利企业、监狱企业等的政策规定。

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）从事城市园林绿化项目的施工企业，应持有效的营业执照；施工现场项目管理与工程规模相符合，施工现场项目管理机构拟派人员按沪绿容规〔2024〕5 号文要求：最低应为 5 人（含）以上，且需包含园林项目负责人、安全员、质量员、材料员、中级园林绿化工（班组负责人）各 1 名；（园林项目负责人不得同时兼任两个及以上项目）。

（4）供应商拟派项目负责人须具有园林专业中级及以上职称，并持有园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）本项目专门面向中、小型及微型供应商采购。

三、获取采购文件

时间：2026-11-16 至 2026-11-23，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026-11-27 09:30:00（北京时间）

地点：“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）；现场：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼

五、响应文件开启

开启时间：2026-11-27 09:30:00（北京时间）

地点：“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）；现场：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》（2020 年 11 月）及《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》（2021 年 2 月）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（上海市政府采购云平台）（www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投

标系统进行。供应商在上海政府采购云平台的有关操作方法可以参照操作须知的有关内容和操作要求办理。

2.采购代理机构将会在响应截止日前一个工作日起对电子投标（响应）文件进行统一网上签收，供应商若需撤回已签收的投标（响应）文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知采购代理机构。

3.投标（响应）签收回执不作为判断投标（响应）文件数据是否完整、有效的依据。政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若供应商因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及采购代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。

本项目为预留采购份额采购项目，预留采购份额措施为整体预留。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：上海市松江区园林绿化管理中心

地址：上海市松江区乐都路 490 号

联系方式：021-67722395

2.采购代理机构信息

名称：上海元合敏建设工程咨询有限公司

地址：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼

联系方式：021-33552771-802

3.项目联系方式

项目联系人：张浩、林天意

电话：021-33552771-802

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表关于项目的具体要求是对供应商须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款名称		编列内容
1	采购人		采购人：上海市松江区园林绿化管理中心 地址：上海市松江区乐都路 490 号 邮编：201600 联系人：杨东鑫 电话：021-67722395
2	采购代理机构		名称：上海元合敏建设工程咨询有限公司 地址：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼 联系人：张浩、林天意 电话：021-33552771-802 传真：021-33552771
3	项目名称		城区草花栽植工程
4	项目编号		详见竞争性磋商公告（代理机构内部项目编号：YHM26SJZB063）
5	建设地点		上海市松江区城区主干道、各公园绿地。（项目所在地）
6	建设规模		本项目为城区草花栽植工程，主要建设内容为各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约 3700 平方米。具体详见竞争性磋商文件项目需求及工程量清单。
7	项目相关单位	项目管理单位	（如有）
		设计单位	/
		勘察单位	/
		监理单位	已落实
8	建设资金来源		政府财政资金投资 100%
9	项目出资比例		政府 100 %；国有 /%；集体 /%；私营 / %；外资 / %；其他 / %。
10	资金落实状况		财政预算资金，已落实
11	招标范围		依照竞争性磋商文件（含工程量清单）所标明的所有工程。关于招标范围的详细说明见第四章“项目需求”。
12	计划工期		计划自 2026 年 12 月至 2027 年 11 月（工期 335 天，免费养护

			至 2027 年 11 月底）。 具体开工日期以甲方确认的开工令为准。
13	质量要求		质量标准：一次性验收合格，所有苗木成活率在养护期内为 100%。 关于质量要求的详细说明见第四章“项目需求”。
14	合格供应商应具备的条件	资质条件	见《竞争性磋商公告》第二条“申请人资格要求”
		项目负责人资格	项目负责人资格要求：须具有园林专业中级及以上职称，并持有园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡；
		项目管理人员基本要求	1.园林绿化施工企业须配备与工程规模相适应的施工现场管理机构人员。本项目的工程规模为：小型工程，施工现场项目管理机构拟派人员要求：最低应为 5 人（含）以上，且需包含*园林项目负责人、安全员、质量员、材料员、中级园林绿化工（班组负责人）各 1 名。 备注： （1）项目负责人不得同时兼任两个及以上项目（提供无在建项目承诺书）。 （2）本人员数量和岗位配备为最低标准，对于施工技术复杂的项目，供应商可根据项目情况，在以上人员配备要求基础上适当增加技术管理人员、施工员等人数； （3）上述人员均应为企业在职人员； （4）本竞争性磋商文件所涉及从业人员的园林专业是指:园林(园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、绿化林业等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、环境艺术、风景旅游等专业； （5）上述人员须为园林绿化企业备案人员（按建设管理部门要求已进行信息报送）。
		其他要求	1.供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 3.本项目专门面向中、小型及微型供应商采购。
15	是否接受联合体投标（响应）		□接受 ■不接受
16	踏勘现场		不组织，供应商自行前往。
17	答疑与澄清		不集中组织召开答疑会，若有疑问，通过上海市政府采购云平台在线提疑或书面递交至上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼。采购人及采购代理机构将通过上海市政府采购云平台公

<table>
<tr><td></td><td></td><td>布答疑内容或澄清内容。</td></tr>
<tr><td>18</td><td>是否包含成交供应商自行施工范围内不得分包的非主体、非关键工作</td><td>□是
■否</td></tr>
<tr><td>19</td><td>偏差</td><td>■不允许
□允许:_</td></tr>
<tr><td>20</td><td>工程量清单中给定的专业工程暂估价</td><td><table><tr><td>专业工程名称</td><td>专业工程暂估价招标主体</td><td>专业工程暂估价(万元)</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>专业工程暂估价_/_万元。</td></tr>
<tr><td>21</td><td>工程量清单中给定的暂列金额</td><td>355000 元</td></tr>
<tr><td>22</td><td>响应报价最高限价</td><td>最高限价：3349675 元，超过此限价的响应文件将作无效投标（响应）处理。</td></tr>
<tr><td>23</td><td>磋商报价要求</td><td>（1）本次竞争性磋商报价（含最终轮报价）按《建设工程工程量清单计价规范》（2024）及参考建筑工程预算定额等相关预算定额及计价应用规则报价格式，提交已报价工程量清单（工程量清单数据文件，采用通用的 XML 格式，投标工程量清单电子文件的扩展名为.TBQD）。
（2）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。响应报价文件中的已标价分部分项清单的准确性、完整性应由承包人负责。
（3）最后报价出现下列情形的，响应文件无效：
1)响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的；
2)投标（响应）工程量清单中的投标（响应）报价与投标（响应）函大写金额报价不一致的；
3)最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4)报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；
5)供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。
6)启动异常低价审查程序，经磋商小组认定为无效投标（响应）的，采购人将拒绝该响应文件。</td></tr>
<tr><td>24</td><td>响应有效期</td><td>从提交响应文件的截止之日起 90 天。在原响应有效期满之前，</td></tr>
</table>

		如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。
25	磋商保证金（投标保证金）	■不收取 □收取，按以下方式递交： 投标保证金金额：/ 投标保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。请各供应商在递交投标保证金办理成功后，请自行在上海政府采购网系统中录入保证金信息，并及时通知采购代理单位联系人进行确认。如未按要求录入，或因供应商原因未及时通知采购代理单位联系人进行确认，导致保证金信息录入失败的，后果由供应商自行承担。 保证金汇款账号： 账户名称：上海元合敏建设工程咨询有限公司 开户银行：上海浦东发展银行松江支行 银行账号：98080078801200006158 注：投标保证金必须在响应截止日前提交，投标保证金出票人必须与供应商相一致，并在用途栏内注明项目名称或编号及标包（如果有）。
26	签字或盖章要求	盖章页：第六章“响应文件格式”中标明必须签字和盖章的章页。 盖章和签字要求：供应商单位公章和法定代表人章（或签字）或其委托代理人章（或签字）；造价人员章（或签字）并盖造价师专用章；项目负责人章（或签字）。
27	磋商响应文件的接收	供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。
28	响应文件开启时间和地点	开启时间：同响应截止时间 地点（网址）：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼开标室。（网址：通过政府采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）实行在线投标响应。）
29	磋商时间和地点	磋商时间：政府采购云平台系统通知为准（如有更改以采购代理机构联系人电话通知为准）

		磋商地点：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼会议室
30	供应商代表出席磋商会的要求	1.供应商代表应当准时在线参加。供应商需自备可联网电脑和 CA 锁（或电子营业执照），在响应截止时间后，用 CA 锁（或电子营业执照）登录政采云平台进行签到，并对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为发出【开始解密】通知后 30 分钟内。 2.供应商代表可以是法定代表人或本单位工作人员（授权委托代理人）： （1）法定代表人应提供：法定代表人证明书和法定代表人身份证。 （2）授权委托代理人应提供：委托代理人身份证、有效的授权委托书、最近一期社保证明（响应截止当月不计入）的社保参保证明（提供由国家社会保险公共服务平台或随申办下载的社保参保证明，投标（响应）单位成立不足一个月的可提供有效的劳动合同）、建筑市场实名制信息系统完成从业人员身份证件信息采集备案证明（可提供备案回执证明或通过企业登录城乡建设和管理委员会门户网站“实名制管理”系统查询的截图证明；外省市入沪企业须由在沪管理人员或备案注册从业人员作为被授权代表并提供实名制备案证明）。
31	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，其中采购人代表不多于成员总数的三分之一，其余为政府采购评审专家，采购代表不参加评审的，则磋商小组成员均由评审专家组成。 评审专家确定方式：按照相关规定，从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。
32	评审方法	见第五章《评审办法》
33	履约保证金	■提供，履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金。履约保证金金额：金额为合同总价百分之十（10%）；履约保证金应在完成合同范围内工作量并验收合格前保持有效。 □不提供
34	合同形式	■单价合同 □总价合同 □其他：_____
35	本国产品标准	□ 本项目执行采用本国产品标准及相关政策（国办发〔2025〕34 号、《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的

		意见》（财库〔2025〕30 号）、沪财采〔2026〕10 号《关于贯彻落实政府采购本国产品标准及政策有关事项的通知》执行） ■ 不适用（项目类别：工程）
需要补充的其他内容		
36	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	属于工信部联企业〔2011〕300 号文件规定的**建筑业**。 （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业和其他未列明行业等十六类。）
37	政府采购优惠政策	（1）根据财政部、发展改革委等部门发布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19 号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，在技术资信评分时给予相应分值。（本项目不涉及节能产品品目清单采购，不适用加分） （2）根据财政部、生态环境部等部门发布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18 号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，在技术资信评分时给予相应分值。（本项目不涉及环境标志产品品目清单采购，不适用加分） （3）根据财库〔2020〕46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库〔2022〕19 号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（**备注：本项目专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策**）
38	招标代理服务费	本项目招标代理服务费由采购人支付，招标代理服务费依据发改价格〔2015〕299 号及财库〔2018〕2 号规定，按照上海市

		建设和交通委员会沪建计联[2005]834 号、上海市物价局沪价费[2005] 056 号 关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知中的收费标准并根据采购人约定的收费要求收取。
39	电子投标（响应）特别提醒	1、本次采购供应商应使用电子签名认证证书（CA 认证证书或电子营业执照）并按照上海市政府采购云平台提交响应文件。 2、供应商应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。供应商在上海市政府采购云平台下载并保存采购文件，采购公告要求供应商在下载采购文件前进行登记的，供应商应当按照采购公告及政采云平台的要求自行登记后下载采购文件。 3、供应商下载采购文件后，应使用上海市政府采购云平台提供的客户端投标工具编制投标（响应）文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。 4、磋商时供应商应派授权代表持有效的数字证书（CA 证书或电子营业执照）在规定的时间内参加磋商会议。 5、电子投标响应文件由供应商在上海市政府采购云平台上传提交。供应商提交的响应文件上传完毕后应及时联系采购代理单位予以签收，供应商应充分考虑政采云平台电子响应文件签收过程所需合理操作时间，否则应承担未能及时签收所造成的一切后果。 6、对于供应商操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标（响应）失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。 7、本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任： （1）上海市政府采购云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在上海市政府采购云平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）上海市政府采购云平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 供应商参加本项目投标（响应）即被视作同意上述免责内容。 8、上海市政府采购云平台帮助电话:95763。
40	解释	本竞争性磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》及其实

		施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规编制。供应商在获取磋商文件后，如对文件内容有任何疑问、异议或需要澄清的事项，应在法定质疑期限内以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清申请或质疑；在上述期限内未提出任何书面询问、澄清申请或质疑的，视为供应商已充分阅读、理解并认可本磋商文件的全部条款及要求，并据此编制和提交响应文件，不得以未理解文件内容为由主张免除或减轻其响应义务及成交后的合同履约责任。本磋商文件的最终解释权归采购人所有，但采购人对磋商文件作出的解释、澄清和修改，不得与法律法规的强制性规定相抵触，不得改变磋商文件的实质性内容（采购标的、资格条件、评审标准等核心要素），且涉及实质性变动的澄清或修改应当以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并作为磋商文件的组成部分。

二、供应商须知正文

（一）总则

竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.1 概述

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件。

1.1.2 本采购文件适用于该项目的采购邀请、响应文件提交、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、磋商、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.3 磋商文件的解释权属于《竞争性磋商公告》和《供应商须知》前附表中所述的采购人。

1.1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）、上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》（2020 年 11 月）及《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》（2021 年 2 月）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

1.2 定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**竞争性磋商公告**。

1.2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**竞争性磋商公告。**

1.2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过**竞争性磋商公告的形式**确定。据此，采购人或采购代理机构已发出竞争性磋商公告，供应商应持**竞争性磋商公告**规定的资料领取或购买磋商文件。

1.2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

1.2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政

府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31 号)。

1.2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31 号)。

1.2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31 号)。

1.2.8“语言”响应文件及供应商与采购单位之间的与响应文件有关的往来函电和文件均须使用中文。

1.2.9 “上海市政府采购云平台”系指上海政府采购网的门户网站（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由上海市财政局建设和维护。

1.2.10 “★” 系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

1.3 项目概况

1.3.1 本项目采购人：上海市松江区园林绿化管理中心

1.3.2 本项目招标代理机构：上海元合敏建设工程咨询有限公司

1.3.3 本项目工程概况描述：本项目为城区草花栽植工程，主要建设内容为各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约 3700 平方米。具体详见竞争性磋商文件项目需求及工程量清单。

1.3.4 本招标项目名称、立项文件及文号：见供应商须知前附表。

1.3.5 建设地点：见供应商须知前附表。

1.3.6 建设规模：见供应商须知前附表。

1.3.7 项目相关单位：见供应商须知前附表。其中：

本项目管理单位（如有）是指本项目的代建人，或为本项目提供项目管理咨询服务的单位。本项目的监理单位是指为本项目提供施工监理服务的监理人和提供工程全过程造价咨询服务的财务监理人。

1.3.8 采购方式：见供应商须知前附表。

1.4 资金来源和落实情况

1.4.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.4.2 资金落实情况：已落实。

1.5 招标范围、计划工期和质量要求

1.5.1 本次采购范围：依照竞争性磋商文件（含工程量清单）所标明的所有工程。关于招标范围的详细说明见第四章“项目需求”。

★1.5.2 本项目的计划工期：计划自 2026 年 12 月至 2027 年 11 月（工期 335 天，免费养护至 2027 年 11 月底）。具体开工日期以甲方确认的开工令为准。

★1.5.3 本项目的质量要求：一次性验收合格，所有苗木成活率在养护期内为 100%。

1.6 供应商资格要求

1.6.1 供应商应具备承担本项目施工的条件：

（1）资质要求：见供应商须知前附表。

（2）项目负责人资格：见供应商须知前附表。

（3）其他要求：见供应商须知前附表。

1.6.2 本项目是否接受联合体投标（响应）：不接受。

如接受联合体投标（响应）的，除应符合本章第 1.6.1 项外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按第六章“响应文件格式”提供的格式签订共同投标（响应）协议，明确联合体牵头人和各方权利义务与职责分工；联合体各方应依据共同投标（响应）协议所规定的分工，具备相应的资质和能力。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（2）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标（响应）、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标（响应）。

★1.6.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标标段的其他供应商为同一单位负责人；

（4）与本招标标段的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；

（6）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；

（7）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；

（8）被依法暂停或取消投标（响应）资格；

（9）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；

（15）拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；

（16）违反法律、法规、规章或无正当理由放弃投标（响应）、中标（成交）资格，造成采购人重新招标的供应商。

1.7 费用承担

供应商准备和参加投标（响应）活动发生的费用自理。

1.8 知识产权和保密

1.8.1 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.8.2 参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.9 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.10 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.11 踏勘现场

1.11.1 采购人不组织踏勘现场，由供应商自行踏勘，踏勘地点：详见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12 暂估价工程及分包

1.12.1 建设工程施工暂估价招标的实施单位可以是建设单位或施工总包单位或建设单位与施工总承包单位联合体，专业工程暂估价列表见供应商须知前附表。

1.12.2 中标（成交）供应商自行施工范围内不得分包的非主体、非关键性工作见供应商须知前附表。中标（成交）后，供应商对该类工作应自行完成施工，不得分包。

1.12.3 供应商拟在中标（成交）后，对本章第 1.12.2 项所指的工作以外的其他成交供应商自行施工范围内非主体、非关键性工作进行分包的，应按竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”中“拟分包计划表”的格式及要求，明确载明拟分包内容和拟选分包人名称、资质、业绩等内容。

1.13 响应和偏差

1.13.1 响应文件的所有内容均应满足竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件；供应商在响应竞争性磋商文件实质性要求和条件的基础上，可以在响应函附录中作出其他更有利于采购人的承诺。

1.13.2 响应文件的偏差应当符合供应商须知前附表的要求。

1.14 同义词语

构成竞争性磋商文件组成部分的“合同条款及格式”、“工程量清单”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“成交供应商”，在政府采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

（二）竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的内容

2.1.1 竞争性磋商文件的组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 政府采购政策

第四章 项目需求

第五章 评审办法

第六章 响应文件格式

第七章 合同条款

第八章 工程量清单

2.1.2 供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的须知、条件、格式、项目、技术要求等，并认真检查竞争性磋商文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购单位提出，以便补齐。

2.2 竞争性磋商文件的解释

2.2.1 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除有特别规定外，本竞争性磋商文件仅适用于政府采购阶段的规定，按竞争性磋商公告、评审办法、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式的先后顺序解释。

2.2.2 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

2.2.3 按本章第 2.2.1 项、第 2.2.2 项规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

2.3 竞争性磋商文件的澄清、修改

2.3.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的磋商响应方，均应在递交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知采购单位，或在磋商过程中向磋商小组提出。

2.3.2 对在递交首次响应文件截止时间之前收到的澄清要求，采购单位认为不必要进行澄清及/或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复；采购单位决定对其答复的，将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。如果澄清或修改公告发布时间距磋商截止时

间不足 5 天的，则相应延长磋商截止时间。延长后的具体投标（响应）截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

2.3.3 在递交首次响应文件截止之日前，采购单位或磋商小组均可对发出的竞争性磋商文件以补充文件形式进行必要的澄清或修改，并按照 2.3.2 款方式将澄清或修改内容通知所有磋商响应方。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购单位应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.4 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.3.5 采购单位可以视采购具体情况，在竞争性磋商文件要求递交首次响应文件截止时间前，有权决定延长递交磋商文件截止时间，并按照 2.3.2 款方式将变更时间通知所有磋商响应方。

2.3.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。

2.3.7 磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）响应文件

3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1 “响应文件”应包括下列内容：

（1）响应承诺书；

（2）响应函及附录；

（3）法定代表人证明、法定代表人授权委托书身份证明；

（4）报价一览表（以政采云平台填写为准）；

（5）资格条件及符合性要求响应表；

（6）与评审有关的响应文件主要内容索引表；

（7）报价及明细表；

（8）供应商基本情况；

（9）供应商须知前附表规定的构成商务响应文件的其他材料和供应商认为需要补充的其他内容。

（10）相关证明文件：

①供应商营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；

②提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

③《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》（根据沪财采[2022]11 号文要求，供应商应对声明内容的真实性负责，采购人或采购代理机构将通过大数据对供应商财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况进行核查）；

④享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等（成交供应商为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将随中标（成交）结果同时公告）；

⑤其他相关证明文件（供应商应按照《项目需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标（响应）和中标（成交）后有能力履行合同）。

注：根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》要求，本市财政部门会同相关部门可通过大数据对供应商财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况进行核查。如发现供应商提供虚假声明，不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的，本市财政部门依法进行处理处罚。

3.1.2 技术文件：

（1）施工技术方案；

（2）重点难点分析及措施；

（3）关键部位技术专项施工方案；

（4）质量控制技术措施；

（5）环境保护措施；

（6）安全文明施工措施；

（7）施工进度计划；

（8）进度保证措施；

（9）项目组织机构、人员配置；

（10）主要施工机具和检验仪器基本配置；

（11）苗木养护及售后服务；

（12）供应商认为需要补充的其他内容。

3.1.3 磋商响应文件的组成说明

3.1.3.1 电子响应文件上传扫描文件要求

供应商应按照竞争性磋商文件规定提交扫描文件，并按照规定在上海政府采购云平台电子招投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章响应文件有关格式。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。

采购人认为必要时，可以要求供应商提供文件原件进行核对，供应商必须按时提供。否则视作供应商放弃潜在中标（成交）资格，并且采购人将对该供应商进行调查，发现有欺诈行为

的按有关规定进行处理。

3.1.3.2 在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

3.1.3.3 磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当提供《技术/商务响应与偏离表》并对相应内容注明。

3.1.3.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

3.1.3.5 在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了项目需求，已提交响应文件的供应商，在提交最终轮报价之前，可以视磋商情况自行选择退出磋商。

3.2 磋商响应文件的格式、语言及计量

3.2.1 竞争性磋商文件中凡提供响应文件格式的内容，供应商应按提供的格式填写，其余未提供格式的内容由供应商自行设计编写。

3.2.2 响应文件应编排清楚，编制目录，易于阅读和评审。

3.2.3 磋商响应文件以及磋商响应方与磋商方就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

3.2.4 磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3.3 磋商响应报价

3.3.1 磋商响应报价应按磋商文件中相关要求进行投标（响应）报价，不得超出最高投标（响应）限价。

3.3.2 磋商响应最终轮报价是履行合同的最终价格依据，一旦成交，综合单价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

3.4 响应文件的有效期

3.4.1 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起 90 天。**★供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的，响应文件无效。**

3.4.2 响应文件合格投递后，自响应文件提交截止时间起，在响应文件有效期内有效。

3.4.3 在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

3.5 磋商保证金（投标保证金）（本项目不适用）

3.5.1 供应商应以人民币提交一笔《竞争性磋商文件》规定金额的磋商保证金，作为其投标

响应的一部分。供应商应在响应截止期之前将磋商保证金缴纳到上海元合敏建设工程咨询有限公司。

3.5.2 保证金金额：**0；**

3.5.3 磋商保证金应采取下列形式：磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。供应商须在响应截止时间前出示保证金缴纳证明及复印件并加盖公章。

3.5.4 响应截止时，凡没有按照上述规定提供磋商保证金或证明资料的投标（响应）将被拒绝。

汇款信息如下：

单位全称：上海元合敏建设工程咨询有限公司

开户行：上海浦东发展银行松江支行

账　号：98080078801200006158

注：磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前提交。磋商保证金出票人必须与供应商相一致，并在用途栏内注明项目名称或编号及标包。

3.5.5 响应文件开启时，凡没有按照上述规定提供投标保证金或证明资料的投标（响应）将被拒绝。

3.5.6 未成交供应商的磋商保证金，将在中标（成交）通知书发出后 5 个工作日内退还。

3.5.7 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商按竞争性磋商文件规定签订合同并提交履约保证金（如要求提交）后 5 个工作日内退还。

3.5.8 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可按规定没收供应商的磋商保证金。磋商保证金是为了防止供应商的不当行为，**磋商响应方有下列情形之一的，磋商响应保证金及履约保证金将不予退还：**

3.5.8.1 磋商响应保证金不予退还的：

（1）磋商响应方在磋商响应截止时间后撤回磋商响应文件的【因磋商小组实质性变动了项目需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商情况的除外】；

（2）磋商响应方在磋商响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）其他严重扰乱竞争性磋商活动的。

3.5.8.2 履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的。

3.6 磋商响应文件的编制及签署

3.6.1 供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3.6.2 供应商应按商务文件、技术文件以 A4 纸规格（ISO 216 标准定义）编制成册，磋商响应文件的封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、日期等内容。磋商响应文件的正文应按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。

3.6.3 磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）的授权委托人签署，磋商响应方名称应写全称。

3.6.4 磋商响应文件若有修改错漏处，应加盖单位公章或者法定代表人（单位负责人）或授权委托人签字或盖章以示更正。若磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由磋商响应方负责。

3.6.5 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标（响应）过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.6 采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

3.7 响应文件的提交、补充、修改、撤回

3.7.1 供应商应当在响应文件提交（上传）截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交（上传）截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交（上传）截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

3.7.2 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交（上传）截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.3 采购人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。

3.7.4 供应商可提供与政府采购云平台上传一致的纸质投标（响应）文件，作为辅助评审使用。纸质投标（响应）文件应与电子投标（响应）文件内容一致，如不一致，以政府采购云平台提交的电子投标（响应）文件为准，纸质投标（响应）文件建议为 1 正 2 副，采用双面打印，胶装方式装订应牢固、不易拆散和换页，响应截止时间当天由供应商授权代表递交。

3.8 磋商响应无效的情形

有采购文件第五章 4.2 规定的情形之一的，响应文件无效。

（四）响应文件的开启与信用信息查询

4.1 响应文件开启

4.1.1 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足 3 家的，不得开启。

4.1.2 响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

4.2. 信用信息查询

4.2.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在响应文件提交截止日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

4.2.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

4.2.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

4.2.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）组织竞争性磋商程序

5.1 组建磋商小组

5.1.1 磋商小组成员由采购代理机构按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

5.1.2 竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，磋商小组成员应当由 5 人（含）以上单数组成。

5.2 组织磋商程序

5.2.1 采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

5.2.2 核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

5.2.3 介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推

选磋商小组组长。

5.2.4 宣读提交竞争性磋商响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签署《上海市政府采购评审专家承诺书》。

5.2.5 根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，组织磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.2.6 磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格审查不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.2.7 做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

5.2.8 磋商结束后，采购代理机构应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定及委托代理合同约定向磋商专家代发评审费，并交还磋商小组及其他现场相关人员的通讯工具。

5.3 磋商原则

5.3.1 磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

5.3.2 磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

5.3.3 磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

5.4 确定成交供应商

5.4.1 采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认评审结果。

5.4.2 采购结果经采购人确认后，上海元合敏建设工程咨询有限公司将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布成交公告，并向成交方签发《中标（成交）通知书》。

5.4.3 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，报价表、评审专家抽取规则、资格审查情况、符合性审查情况、未成交情况说明、成交结果公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

5.4.4 公告期限为 1 个工作日。

（六）合同的签订和履行

6.1 合同的签订

6.1.1 成交供应商在收到成交通知书 30 天内，须与采购单位按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。成交供应商不得在收到成交通知书后，再与采购单位、采购人达成背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的其它协议或类似约定。

6.1.2 合同主要条款详见第七章 合同条款。

6.1.3 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

6.1.4 成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚磋商响应保证金并取消成交资格。

6.2 合同的履行

采购项目完成后，应通知采购人对采购项目进行现场验收。采购人依据合同规定及时支付成交供应商的货款，采购人在合同期内按合同要求对成交供应商的履约情况进行监督、检查。

（七）询问、质疑和投诉

7.1 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

7.2 供应商质疑

7.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

7.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或

者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

7.2.2.1 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

7.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

7.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

7.2.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

7.2.3.2 质疑项目的名称、编号；

7.2.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

7.2.3.4 事实依据；

7.2.3.5 必要的法律依据；

7.2.3.6 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见上海政府采购网操作须知“质疑投诉”。

7.2.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

7.2.5 采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.6 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.3 供应商投诉

7.3.1 质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

7.3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

7.3.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见上海政府采购网操作须知“质疑投诉”。

7.4 询问、质疑联系方式

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：021-33552771-802

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：021-33552771-808

地址：上海市松江区乐都路 358 号云间大厦 21 楼

（八）电子交易活动的中止

8.1 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

8.1.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.1.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.1.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.1.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.1.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）验收

9.1 验收

9.1.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

9.1.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

9.1.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

9.1.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三章 政府采购主要政策

1.采购本国生产的货物、工程和服务

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在项目需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。**★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应文件无效。**

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组

成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 项目需求

一、技术标准和要求

本需求所述及的项目质量目标、项目内容、质量标准和服务要求，是参加供应商必须达到的主要要求，但不能理解为全部的、详尽的要求。供应商应根据自己的工程管理施工经验，结合本项目的实际情况，提出完整的项目施工方案、项目管理制度、实施计划和服务承诺等。

1.项目说明

1.1 项目名称：城区草花栽植工程

1.2 建设工程范围、规模及建设内容：

（1）工程范围：上海市松江区城区主干道、各公园绿地。（采购人指定地址）

（2）建设内容：各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约3700平方米。

（3）建设规模及标准：项目概算总投资为353万元。其中，建安费为339万元。

1.3 本工程施工场地（以下简称“现场”）具体地理位置如下：

本项目建设地址位于城区主干道、各公园绿地（项目所在地）。

1.4 现场条件和周围环境：本工程现场已经具备施工条件。

承包人被认为已在本工程投标（响应）阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标（响应）时就此给予了充分的考虑。

1.5 地质及水文资料：详见设计文件。

1.6 资料和信息的使用

涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：工程量清单所示范围内除专业工程暂估价以外的所有工程。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

（1）承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第八章“工程量清单”中“专业工程暂估价表”。

（2）承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第八章“工程量清单”中“材料和工程设备暂估单价表”。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

（1）承包范围内以暂列金额方式实施的项目见第八章“工程量清单”中“暂列金额明细表”和“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标（响应）报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额；

（2）暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，工程师按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目；

（3）暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由；

2.2 发包人发包专业工程和发包人提供的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。

2.2.2 由发包人提供的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。

3.工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期为承包人在《投标（响应）函及投标（响应）函附录》中承诺的工期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以约定的工程师发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人承诺的工期提前于发包人在本工程采购文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标（响应）总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1 质量标准

4.1.1本工程要求的质量标准达到上海市工程建设规范园林绿化工程施工质量验收规范DG/TJ08-701-2020标准。要求一次性验收合格，所有苗木成活率100％。

4.1.2工程质量等级达不到合格等级标准，承包单位应自费进行返工，工期不予顺延。

4.1.3本绿化种植工程要求供应的乔木、花、灌木都须无病虫害，未受污染和损伤，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。

4.1.4本工程要求严格按照施工规范（绿化工程及市政工程等规范）施工。

4.1.5每株乔木应做好规范支撑，牢固、美观、整齐。

4.1.6种植时应注意各种地下管线保护，按规范要求确保树木与管线的最小距离。

4.1.7建设单位委托授权社会专业监理公司进行工程施工全过程监理，施工单位应接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供相关建设材料检测报告和各类工程施工信息。

4.1.8承包人对本工程的施工质量负全面责任，各供应商在响应文件中应按竞争性磋商文件和有关规定自报工程质量等级以资竞标。

4.1.9园林栽植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入。

4.1.10粘土、砂土等应根据栽植土质量要求进行改良后方可栽植。

4.1.11本工程所进绿化种植土土方根据上海市绿化局沪绿【2001】0092号文规定，应在种植前二周，委托有土壤检测资质的第三方进行检测，未经检测或者检测不合格的土壤，不允许使用。其一切检测费用均应包括在投标总报价中。

4.1.12本工程竣工时，工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因质量达不到自报工程质量等级标准者，承包人承担违约责任，给采购人造成损失的，承包人承担质量赔偿金，质量赔偿金按照给采购人造成的全部损失计算。质量违约金和赔偿金互不抵冲。

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和本市规范、标准和规程、及各类专业标准图集，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求工程师予以澄清，除工程师有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在现场设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌和急救电话提示牌等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应按照《关于进一步规范本市园林绿化建设工程管理的通知》（沪绿容规〔2024〕5 号）的精神要求，建立现场管理机构，配备相应数量的关键岗位人员。专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为现场邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼

梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按工程师的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对现场内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果工程师认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行纠正不当之处；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)工程师指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果递交工程师，以防止引起可能导致安全事故或影响正常施工进度的沉降、变形或其他损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得工程师书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送工程师。应急救援预案应能随时组织应急救援专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 承包人应按照合同通用条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告工程师和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向本市工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向本市工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.15 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措

施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.2 现场消防

6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。

6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过工程师和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和进行消防基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4现场内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。现场储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或要进行有明火施工的工序时，应当实行严格的“动火许可证”管理制度。

6.3 临时供电

6.3.1承包人应当根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T 46-2024)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2承包人应为现场，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.5 施工安全措施计划

6.5.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28000）和地方有关的法规等，编制一份施工安全措施计划，报送工程师审批。

6.5.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：无

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.5.3施工安全措施计划应当报送工程师。承包人应当严格执行经工程师批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.6文明施工

6.6.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.6.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的现场必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）现场应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合工程师批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）工程师可要求承包人在现场设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工或堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、螺钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设，造成隐患或影响施工。

6.6.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化

活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.6.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.6.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.6.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有瓷砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.6.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.6.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.6.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报工程师审批。

6.6.10文明施工方面的其他要求如下：

供应商负责现场渣土（含土方工程、建筑垃圾）的管理和制定相关措施，并对渣土的处置负总责， 对现场渣土（含土方工程、建筑垃圾）运输及处置等所产生的费用应分别开列报价清单，并包含在投标总价中。未单独开列的，也视为包含在投标总价中。各项工作严格按照沪松府办【2016】17 号文相关规定执行。

供应商根据本工程具体情况和上海市松江区物价局、上海市松江区绿化和市容管理局《关于明确 本区建筑垃圾和工程渣土运输处置费有关事项的通知》（松价字【2011】第 3 号）的有关规定， 自报 不高于上述要求的经济保证措施费（放入“安全防护、文明施工措施费 ”中）并包干，一经中标，不 得以任何理由予以调整增减。

6.7环境保护

6.7.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。

6.7.2承包人应按合同约定和工程师指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.7.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.7.4承包人应当做好现场范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。现场内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持现场始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对现场的冲刷。

6.7.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.7.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.7.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.7.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染现场及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对现场周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8施工环保措施计划

6.8.1施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内

容应包括但不限于：

（1）承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

（13）其他：无

6.8.2施工环保措施计划应当报送工程师。承包人应当严格执行经工程师批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1 承包人应为现场提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人应为现场提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.3 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的突发事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送工程师，工程师应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格

执行经工程师批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

8.3.1 承包人在施工过程中造成对邻近建筑物（构筑物）、绿地的破坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意， 由此而发生的所有费用由承包人自己负担，采购人不为此承担任何责任。

8.3.2 若承包人对在施工中损坏的邻近建筑物（构筑物）及绿地不加以修复赔偿，则采购人将指派他人 进行修复工作，由此发生的修复和赔偿费用，将从应支付给承包人的费用中扣除。

9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 对于约定的材料和工程设备，承包人应向工程师递交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合工程师和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按工程师同意的格式填写并递交样品报送单。工程师应及时签收样品。

9.1.2 依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.1项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的3个产品，价格分高、中、低三档，以便工程师和发包人选择和批准。

9.1.3 工程师应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上工程师的书面审批意见。发包人在收到通过工程师转交的样品以及工程师的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。工程师应在收到样品后21天内通知承包人对其相关样品所作出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据工程师的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果工程师未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知工程师，要求尽快批复。如果工程师在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为工程师和发包人已经批准。

9.1.4 得到批准后的样品由工程师负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.5 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。工程师对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知工程师并随此通知递交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）工程师为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

工程师在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人发出书面指示。如果在28天内未向工程师发出书面指示，应视为工程师和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，工程师应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价格差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价格高于合同中约定的材料和工程设备的价格，则将高出部分的价格追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价格低于合同中约定的材料和工程设备的价格，则将节余部分的价格从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进度报告和进度例会

10.1 进度报告

10.1.1 施工过程中，承包人应向工程师指定的代表呈递进度报表，包括每周的周进度报表和每月的月进度报表。

10.1.2 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量等等。

10.1.3 进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经工程师批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和工程师批准的标准或格式装裱后呈交。

10.2 进度例会

10.2.1 工程师将定期主持召开有发包人、承包人、分包人等与本工程建设有关各方出席的进度例会。必要时，工程师可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保

证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

10.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由工程师准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

10.2.3 工程师应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。

11. 试验和检验

11.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同通用条款的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

11.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

工程使用的材料、制品均应按规定进行现场取样试验，并提供相应试验报告，试验费用由供应商在工程量清单综合单价中考虑并自理，一旦中标（成交），该费用包干使用，不予调整。

11.3 本工程需要由工程师和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：按《上海市建设工程施工监理平行检测的若干规定》沪建交【2013】233号。

11.4 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。依据本市建设工程检测管理办法应当由发包人承担的检测费用不在此工程招标项目清单中。

12. 计量与支付

12.1 付款申请单

12.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送工程师，工程师应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

12.1.2 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经工程师批准的格式、份数和内容准备并向工程师递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的所有支持性文件同时报送工程师审批。

12.1.3 采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

12.1.4最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。政府投资和以政府投资为主的建设项目，按照国家和本市规定应当经审计机关审计。

12.1.5 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

13. 竣工验收和工程移交

13.1 竣工验收前的清理

13.1.1 在向工程师递交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作。

13.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

13.2 竣工验收申请报告

13.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向工程师或发包人递交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

13.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过工程师的审批。

13.2.3 **成交供应商在合同条款规定的工程完工检验之前，无偿向采购人分别提交四套完整的竣工资料。竣工资料的质量必须符合相关规定和采购人要求。其编制费用由供应商在措施费中计取，中标（成交）后包干使用。**

13.3 竣工清场

13.3.1 工程师颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对现场进行清理：

（1）从现场清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经工程师批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料；

（4）工程师指示的其他清场工作。

二、其他要求

1.项目管理班子人员要求

★1.1 项目负责人（项目经理）：本项目拟派项目负责人须为投标单位正式在职员工，全面负责项目实施过程中的项目质量监督、安全生产管理等职责，且未担任其他在建项目的项目经理职务。

项目负责人须具有园林专业中级及以上职称，并持有园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡；（须提供身份证、执业资格证书及最近一期社保证明（响应截止当月不计入）有效的社保缴纳证明材料复印件加盖供应商公章）。

1.2 拟派项目管理班子中园林项目负责人、安全员、质量员、材料员、中级园林绿化工（班组负责人）等重要岗位应人员配置齐全。

2.施工现场管理要求

2.1 本工程施工现场外接公共道路，对于公共道路的使用，成交供应商在施工期间必须服从有关交通管理部门和建设单位的组织调度安排，不得占用路面。对于公共道路的使用发生损坏等情况应由成交供应商负责日常保洁及维修，对于交叉干扰地段应合理安排施工组织设计，所有情况下发生的费用由供应商在措施费有关子目中自报。中标（成交）后不得以不了解施工现场为由提出增加费用。

2.2 本工程施工期间的供水供电由供应商自行解决（包括由施工红线外接到红线内以及施工红线内所有供水供电由施工方负责），相关费用在措施费中计取。本工程施工期间的排水，由成交供应商充分根据现场实际状况，制定施工方案，确保防止泥浆水排入市政管线，否则由此造成的一切后果，由成交供应商负责。另外，成交供应商在施工中必须严格遵守有关市容、环境保护等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款事件，由成交供应商自行负责。

2.3 为保证草花存活率所采用的措施，如滴灌系统、抗旱、防冻等一系列技术措施所产生的费用，均包含在措施费用内包干使用。

2.4 施工中的安全由承包人负责；管线问题及安全责任由承包人负责，与甲方无关。

2.5 本项目草花建设须含绿地整理、清除杂草、种植土、介质土、垂直绿化水溶性复合肥、土壤消毒、灭病虫害等，花箱箱体保洁、维修等服务，费用含在合同价中。

2.6 养护期内，承包人必须确保重大节日、活动期间花卉景观的完好性，同时加强养护，不得出现缺株、空秃、死株、杂草丛生等失管失养现象。相关费用由承包人自行承担。

2.7 招标清单内所用苗木品种，若因不可抗力提出需要调整，承包人需于每季开工前至少二十天提出，经发包方及监理单位书面确认后方可修改。如若因施工单位未提前预定、采购等原因所产生问题而必须更换为其他种类时，更换品种（由发包单位确定）及原有品种费用不予支付，更换品种所产生的任何费用由施工单位自行承担。

三、工程量清单

3.1 工程量清单详见第八章工程量清单。

四、商务要求

序号	内　　容
★1	建设地点：上海市松江区城区主干道、各公园绿地（项目所在地）
★2	计划工期：计划自 2026 年 12 月至 2027 年 11 月（工期 335 天，免费养护至 2027 年 11 月底）。具体开工日期以甲方确认的开工令为准。
★3	履约保证金金额：合同价的 10%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金； 履约保证金的有效期：履约保证金作为合同生效和预付款支付的必要条件。履约保

	证金周期按采购文件所附合同约定，必须涵盖整个施工周期。履约保证金在成交供应商完成合同履约后视履行情况退还（但如成交供应商未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中作相应扣罚，不足部分采购人有权继续向成交供应商追偿）。
★4	付款方式： 合同生效且甲方收到履约保证金后支付中标合同价的 15%；项目按每季结算，当季工程竣工验收合格并移交相关资料且出具当季竣工结算审价报告后付至审定金额的100%。（实际支付进度按年度预算量进行）
★5	质量要求：一次性验收合格，所有苗木成活率在养护期内为 100％。
★6	安全要求：合格，无安全事故。
★7	按照竞争性磋商（采购）文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。本项目不允许转包或违法分包。
★8	合同签订时间：成交通知书发出之日起 30 日内。

第五章 评审办法

一、评审方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商（采购）文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审程序

2.1 资格审查和符合性审查。磋商小组对所有响应文件进行资格审查。供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应文件无效。对符合资格的供应商，磋商小组应当对其进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，响应文件无效。

资格审查及符合性审查要求**详见第六章《资格条件及符合性要求响应表》。**

2.2 磋商。磋商小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就商务报价、资信、服务方案内容、服务承诺等磋商小组认为与本次采购有关的因素与符合性审查合格的供应商逐一进行磋商。

2.2.1 供应商按第二章供应商须知前附表中第30项要求按磋商程序逐项回答磋商小组的提问并提交书面记录；逐家磋商一次为一个轮次，磋商完成后提交最终报价。本项目磋商至少一轮，磋商小组可根据项目情况增加磋商轮次。

2.2.2 供应商应按磋商小组通知的时间做出书面承诺或回复，承诺或回复的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

2.3 最后报价

2.3.1 竞争性磋商（采购）文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.3.2 竞争性磋商（采购）文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.3.3 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形及财库〔2015〕124号文件规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.3.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4 综合评分。经磋商确定最终项目需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。竞争性磋商（采购）文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.5 汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评

价，并汇总商务技术得分情况。

2.6 报价评审。

2.6.1 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.6.1.1 响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准。

2.6.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.6.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以已标价工程量清单的总价为准，并修改单价。

2.6.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.6.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照 2.6.1 规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

2.6.2 响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的，响应文件无效。

2.6.3 最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应文件无效。

2.6.4 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（注：本项目专门面向中小企业采购，供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。）

2.7 异常低价审查。

2.7.1 出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履

约的其他情形。

2.7.2 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述 2.7.1 第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场 30 分钟（以供应商收到审查要求时间开始）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.7.3 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.7.4 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

2.7.5 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.8 排序与推荐。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标（响应）的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

2.9 编写评审报告。磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

三、评审标准

3.评审标准：

序号	评审要素	类别	权重分值	评审标准
1	投标（响应）报价	客观分	30 分	满足竞争性磋商（采购）文件要求且最终报价最低的评审价作为评审基准价，其得分为满分 30 分；其他供应商的价格分按照下列公式计算：

				投标（响应）报价得分=（评审基准价/投标（响应）最后报价）*30（计算得分保留小数点后 2 位） 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标（响应）报价。（本项目不适用）
2	主要分部分项施工方案	主观分	8 分	根据施工方案内容的完整、合理、可行性及编制质量进行评审，评审标准如下： 1、**方案完整性（2 分）**：方案涵盖施工流程、工艺选择、施工顺序等所有内容，且组织措施内容科学合理、切实可行（2 分）；方案涵盖大部分内容，但有部分遗漏（1 分）；方案内容不完整，存在较多遗漏（0.5 分）；未提供（0 分）。 2、**方案可行性（2 分）**：方案完全符合项目实际情况，技术措施合理，可操作性强（2 分）；方案基本符合项目实际情况，但部分措施需进一步完善（1 分）；方案存在明显不合理或不可行之处（0.5 分）；未提供（0 分）。 3、**方案针对性（2 分）**：针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，针对性强的得（2 分）；措施内容基本合理，针对性一般（1 分）；措施内容一般，有提及（0.5 分）；未提供（0 分）。 4、**方案编制质量（2 分）**：方案按主要分部分项分节编排，符合项目实施计划及要求，可操作性强（2 分）；方案基本符合项目计划及要求，但部分内容需进一步完善（1 分）；方案存在明显不合理或不可行之处（0.5 分）；未提供（0 分）。
			8 分	根据本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容进行评审，评审标准如下： 1、**草花布置的相应技术标准（2 分）**：技术方案内容合理可行的得 2 分；措施内容基本合理，基本能满足采购需求的得 1 分；技术内容缺失严重或未提供的，得 0 分。 2、**花箱的保洁及维修养护措施（2 分）**：技术方案内容合理可行的得 2 分；措施内容基本合理，基本能满足采购需求的得 1 分；技术内容缺失严重或未提供的，得 0 分。 3、**草花种植的技术措施（2 分）**：技术方案内容合理可行的得 2 分；措施内容基本合理，基本能满足采购需求的得 1 分；技术内容缺失严重或未提供的，得 0 分。 4、**草花养护技术措施（2 分）**：技术方案内容合理可行的得 2 分；措施内容基本合理，基本能满足采购需求的得 1 分；技术内容缺失严重或未提供的，得 0 分。
			4 分	根据施工资源配置措施（设备、劳动力、材料进场是否合理、是否满足项目需求）内容进行评审，评审标准如下： 1、资源配置与项目特点的匹配性（2 分）：内容合理可行的得 2 分；措施内容基本合理，基本能满足采购需求的得 1 分；技术内容缺失严重或未提供的，得 0 分。

				2、资源配置的全面、合理性（2 分）：内容合理可行的得 2 分；措施内容基本合理，基本能满足采购需求的得 1 分；技术内容缺失严重或未提供的，得 0 分。
3	重点难点分析及措施	主观分	6 分	1、施工重点难点分析（3 分）：针对本项目施工重点难点分析到位，描述全面、合理的，针对性强（3 分）；施工重点难点内容分析合理，针对性较弱（2 分），施工重点难点内容分析较为简单或存在缺漏（1 分），未提供（0 分）。 2、针对本工程重点、难点的专项措施方案（3 分）：针对本工程施工重点难点专项措施方案满足项目需求，合理且针对性强（3 分）；施工重点难点措施内容基本满足项目需求，针对性较弱（2 分），施工重点措施内容简单或存在缺漏（1 分），未提供（0 分）。
4	特殊气候、紧急情况处理	主观分	5 分	1、评审内容：特殊气候、紧急情况处理 2、评审标准：根据应急处置预案内容的完整程度，考虑的情况是否全面，处置的保证措施是否有针对性、及时性，特殊气候条件下的施工方案、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺。 特殊气候、紧急情况处理、抵抗风险措施及成品和工程保修方案详细、内容齐全且与本项目特点相匹配的得 5 分； 特殊气候、紧急情况处理、抵抗风险措施及成品和工程保修方案一般、内容基本齐全得 3-4 分； 特殊气候、紧急情况处理、抵抗风险措施及成品和工程保修方案一般、内容有部分缺失的，得 1-2 分； 方案缺失严重或未提供的，得 0 分。
5	质量保证方案及措施	主观分	6 分	1、草花来源保障（2 分）：可提供草花来源稳定的保障证明（提供涉及本项目需求中的草花自建繁育基地或供应商供货协议等）。 2、草花成活率保障（1 分）：种植季节安排、种植后养护措施、成活率保证方案完善（1 分）；方案基本可行（0.5 分）；不完善（0 分）。 3、施工过程质量控制（1 分）：检验、工序交接验收、隐蔽工程验收等施工过程措施完善（1 分）；施工过程质量控制措施基本明确，但部分环节不完善（0.5 分）；施工过程质量控制措施不明确（0 分）。 4、质量验收措施（1 分）:明确质量验收措施，包括验收标准、验收程序、验收记录等（1 分）；质量验收措施基本明确，但部分细节不足（0.5 分）；质量验收措施不明确（0 分）。 5、质量问题处理措施（1 分）:明确质量问题处理措施，包括质量问题报告、处理流程、整改措施等（1 分）；质量问题处理措施基本明确，但部分细节不足（0.5 分）；质量问

				题处理措施不明确（0 分）。
6	安全文明作业方案及保证措施	主观分	4 分	1、安全管理制度（2 分）：安全管理制度健全，明确安全责任，配备专职安全管理人员（2 分）；安全管理制度基本健全，但部分职责不明确（1 分）；安全管理制度不健全（0 分）。 2、施工现场安全防护及标识（1 分）：明确施工现场安全防护措施，包括围挡设置、警示标识、安全通道等（1 分）；安全防护措施基本明确，但部分细节不足（0.5 分）；安全防护措施不明确（0 分）。 3、人员安全培训（1 分）：明确人员安全培训计划，包括培训内容、培训频次、考核方式等（1 分）；安全培训计划基本明确，但部分内容不完善（0.5 分）；安全培训计划不明确（0 分）。
7	项目组织机构、人员及资源配置	主观分	6 分	对拟投入本项目配备的组织管理机构、关键岗位设置、人员资质及职责划分综合评审： 组织机构完整健全，花卉工、绿化工、植保工三种工种至少具备两种（须含花卉工），且此两种工种中每个工种均不得少于 3 人，并提供对应上岗证书和最近一期社保证明（响应截止当月不计入）的，得 5-6 分。 组织机构基本健全但部分人员资质不全，花卉工、绿化工、植保工三种工种至少具备两种（须含花卉工），且此两种工种中有其中 1 项工种仅 2 人的，提供对应上岗证书和最近一期社保证明（响应截止当月不计入）的，得 3-4 分。 组织机构缺失关键岗位，缺少关键工种，影响施工实施，花卉工、绿化工、植保工三种工种中缺失其中 2 种的，提供对应工种上岗证书和最近一期社保证明（响应截止当月不计入），得 1-2 分。 花卉工、绿化工、植保工三种作业人员全部缺失，或均未提供相应的上岗证书和最近一期社保证明（响应截止当月不计入）的，得 0 分。 注：供应商应提供项目管理机构岗位人员有效的建筑市场实名制信息系统从业人员身份证件信息采集备案证明（可提供备案回执或通过企业登录城乡建设和管理委员会网站“实名制管理”系统查询的截图），未提供有效材料本项不得分。
8	机械、设备配备情况	主观分	4 分	拟投入本项目的机械设备配备齐全，机械来源证明材料齐全，主要机械如为自行购买提供购买合同或发票，如为租赁需提供有效租赁合同及出租人购置合同或发票的得 4 分； 机械设备配备基本齐全，但来源证明材料明显不齐全或未提供的得 3 分； 机械设备配备明显不足或性能不符合要求，且未提供来源证明材料的得 1-2 分。

				未提供的本项不得分。
9	施工进度计划控制	主观分	4 分	1、计划合理性（2 分）：施工进度计划合理，明确各阶段施工任务和时间节点，且与工程实际相符（2 分）；施工进度计划基本合理，但部分时间节点不够准确（1 分）；施工进度计划不合理（0 分）。 2、计划详细性（2 分）：施工进度计划详细，涵盖所有施工任务和时间节点，且有详细的施工进度横道图或网络图（2 分）；施工进度计划基本详细，但部分内容不够完整（1 分）；施工进度计划不详细（0 分）。
10	配合方案	主观分	4 分	1、评审内容：施工配合方案 2、评审标准：与发包人、项目管理单位、监理（包括财务监理）的配合的保证措施是否科学合理。 施工配合方案详细、齐全的得 4 分； 施工配合方案基本详细，但部分内容不够完整得 3 分； 施工配合方案一般、内容有部分缺失的得 2 分； 施工配合方案和内容略显不合理的得 1 分； 施工配合方案明显不合理或未提供的，不得分。
11	驻场服务能力及售后服务	主观分	4 分	1、评审内容：驻场服务能力及高效便捷的售后服务 2、评审标准：驻地化服务能力，紧急响应上门时间、解决方案、应急措施科学合理性。驻地化服务能力需提供驻场场地证明材料（自有产权证明或场地租赁合同协议）或提供中标（成交）后租赁场地的书面承诺。 售后服务方案详细、齐全，能提供驻场场地证明的得 4 分； 售后服务方案较为详细，提供中标（成交）后场地租赁的书面承诺的，得 2-3 分；售后服务方案内容描述存在多处缺漏或未提供的得 0-1 分。
12	类似项目经验情况	客观分	4 分	供应商自 2023 年 11 月 01 日起至响应文件递交截止时间止（以合同签订日期为准）承建过类似绿化工程业绩，每提供一项业绩证明材料得 1 分，本项最高得 4 分。 注：证明材料为合同协议书、业主评价表、对应项目任意一笔合同款增值税发票及对应转账的银行回单彩色复印件，合同协议书和业主评价表的签字、盖章及日期内容须完整，发票内容清晰可辨；业绩合同无法确认工程类型的，还应提供可以证明工程类型的批复文件等证明材料。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。是否属于有效的类似项目业绩由评委根据供应商提供的业绩在业务内容、技术特点等方面进行认定。
13	企业综合能力	客观分	3 分	供应商自 2021 年 1 月 1 日以来（以荣誉文件或证书载明的颁发时间为准），其承担的、与本项目采购内容相关的花卉种植或绿化养护项目，因工程质量、养护质量、服务质量或者合同履约表现获得荣誉或表彰的，每提供 1 个符合要求的

				证书或文件，得 1 分，最高得 3 分。 荣誉或表彰的颁发主体可为行政机关、事业单位或者依法登记的社会组织，不限定其所在行政区域和级别。

四、评审中的其他事项

4.1 供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 响应文件无效。有下列情形之一的，响应文件无效：

4.2.1 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2 响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5 响应文件中承诺的响应文件有效期少于采购文件中载明的响应文件有效期的；

4.2.6 响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的；

4.2.7 最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 供应商未按本章第 2.2 条要求参与磋商的；

4.2.11 供应商有提供虚假材料、恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12 供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应文件无效；

4.2.13 响应文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形及财库〔2015〕124 号文件规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家）；

4.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

4.4 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交结果的，依照下列规定处理：

4.4.1 未确定成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.4.2 已确定成交供应商但尚未签订政府采购合同的，成交结果无效，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

4.4.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商；没有合格的成交候选供应商的，重新开展政府采购活动。

4.4.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.4.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交结果或者依法被认定为成交无效的，依照 4.4.1-4.4.4 规定处理。

第六章 响应文件格式

供应商响应文件须知

1.供应商应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件，本文件规定提交的其他有关资料未给出格式文件的，由供应商自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

5.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

6.本项目采用上海政府采购网电子平台进行采购活动，所有有关采购活动均应在政采云平台操作进行，本采购文件的规定与电子平台不一致的，以招投标系统网上显示为准。

一、响应承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加（项目名称）的竞争性磋商。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标（响应），损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取中标（成交）。

四、不以他人名义投标（响应）或者其他方式弄虚作假，骗取中标（成交）。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标（响应）中哄抬价格或恶意压价。

七、不存在《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的不正当竞争行为。

八、采购文件允许分包的情况下，经采购人同意分包的，我单位将加强对分包和劳务分包管理，对所分包非主体项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报采购人备案。

九、不违反相关法律法规，项目负责人不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

十、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人无行贿犯罪行为。

十一、我单位为_____（选填：独立或联合体）投标（响应），若为联合体投标（响应）的，双方对本项目承担连带责任。

十二、与我单位法定代表人为同一人，或与我单位存在控股、管理单位的其他单位，不再参加本次项目同一包件的投标（响应），否则我单位及与单位存在此类关系的单位的投标（响应）均无效。

十三、本公司若违反本投标（响应）承诺，愿承担相应的法律责任。

十四、其他承诺：_____

供应商（盖章）：_____

法定代表人（签章）：_____

拟任项目负责人（签字或盖章）：_____

拟任项目负责人手机：_____

年 月 日

二、响应函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称、项目编号）采购的竞争性磋商公告及采购文件，_____（姓名和职务）被正式授权代表供应商_____（供应商名称、地址），向贵方在网上投标系统中提交响应文件。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1.我单位总价为：_____（人民币·元）；

2.遵守竞争性磋商文件的各项条款及一切有关规定；

3.向贵方提供所有与磋商有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

4.我方已详细研究了全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

5.如我方成交，响应文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按竞争性磋商文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

6.如果我方有竞争性磋商文件规定的不予退还磋商保证金的任何行为，我方的磋商保证金可被贵方没收。

7.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本磋商有关的一切证据或资料。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应或其他任何响应。

9.我方已充分考虑到投标（响应）期间网上会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的磋商内容不一致、利益受损或投标（响应）失败，承担全部责任。

10.我方同意网上投标（响应）内容均以网上投标系统响应时的报价记录表内容为准。我方授权代表将对报价记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

11.随本响应函提交的响应函附录 A、附录 B 是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

12.在签署协议书之前，你方的中标（成交）通知书连同本响应函，包括响应函附录 A、附录 B，对双方具有约束力。

13.为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次投标（响应）有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）我方近期有关投标（响应）型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

_____

_____

（4）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

_____

_____

（5）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

法定代表人或授权的供应商代表（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年___月___日

响应函附录：上海市建设工程施工投标（响应）标书情况汇总表

建设工程名称：_____（ 项目编号 ）_____

单位工程名称	报价（万元）						备注
	总计	其中					
		分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	增值税报价		
合计							

备注：1.总报价人民币大写_____；

2.自报价施工工期_____日历天，自报质量_____;自报工期、质量处罚承诺：_____

3.项目负责人姓名：_____手机号：_____ 身份证号：_____

供应商：（单位公章）

法定代表人或授权的供应商代表： （签字或盖章）

年 月 日

三、法定代表人证明书

兹证明_____（姓名）、_____（性别）、_____（年龄），身份证号码_____，系（公司名称）_____的法定代表人。

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年___月___日

附：法定代表人身份证扫描件

四、法定代表人的授权委托书

（采购人名称）：

兹有 （供应商名称） 法定代表人： （法定代表人姓名） （身份证号码：_____）特授权委托 （授权代表姓名） (身份证号码: _____) 代表我公司全权处理（ 项目名称、项目编号 ）政府采购活动，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担。

在贵单位收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标（响应）截止之日起直至我方的投标（响应）有效期结束前始终有效。

被授权人不得转委托权，特此委托。

授权期限：___年___月___日至____年___月___日（一般授权日期为一段时间）

特此授权委托。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）_____

授权的供应商代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年___月___日

附：被授权人身份证扫描件

五、报价一览表

项目名称：

项目编号：

城区草花栽植工程包 1

项目名称	工期	是否接受本项目采购文件第四章项目需求的所有内容	最终报价（总价、元）

注：1、若本表与响应文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

2、报价为最终报价，应包含服务及其他一切相关的费用，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对供应商缺漏项的金额给予补偿。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权的供应商代表签字：_____

日期：_____

六、资格条件及符合性要求响应表

项目名称：

序号	资格条件、实质性要求		要求	响应内容说明（是/否）	详细内容所在响应文件页次	备注
1.	资格条件	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）提供有效的营业执照，并加盖公章； （2）提供有效的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （3）提供有效的《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》。 2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》（沪财发〔2024〕1号）已登记的供应商。 3、供应商没有处于被责令停业、投标（响应）资格被暂停或取消、财产被接管、冻结破产等状态；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。			
2.		供应商资质	1、符合竞争性磋商文件第二章供应商须知前附表第14项规定的合格供应商资质条件，提供： （1）有效的营业执照； （2）有效的项目负责人职称证明（职称证、专业技术职务聘任表）、园林绿化工程从业人员项目负责人电子卡、项目负责人无在建项目承诺书（加盖单位公章）和最近一期社保证明（响应截止当月不计入，提供由国家社会保险公共服务平台或随申办下载的社保参保证明，成立不足一个月的供应商可提供劳动合同）。 （3）施工现场项目管理人员配置满足要求并提供相应人员证书等相关证明材料，以及最近一期社保证明（响应截止当月不计入，提供由国家社会保险公共服务平台或随申办下载的社保参保证明，成立不足一个月的供应商可提供劳动合同）。			
3.		联合体投标（响应）	本项目不接受联合体投标（响应）。			
4.		磋商保证金	本项目不要求提交磋商保证金。			
5.		关联关系	单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同			

			一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标（响应）均无效。			
6.		专门面向中小企业采购	本项目采用整体/包件预留给中小企业，供应商应提交并上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。《中小企业声明函》填写完整（供应商填写完整的声明信息：“供应商企业名称”、“营业收入”、“资产总额”、“中小企业类型”），《中小企业声明函》中供应商提供的企业数据符合中小企业范围。			
7.	符合性要求	响应文件内容、密封、签署等要求	1.响应文件中按竞争性磋商文件的要求填写并提交了响应承诺书、响应函及附录、报价一览表、资格条件及符合性要求响应表，表述内容清晰无歧义。 2.响应文件中的签字盖章须按竞争性磋商文件第六章所提供的格式要求清晰完整并真实有效；在要求授权代表签字处须由授权代表亲笔签名，在要求法定代表人签字或盖章处须由法定代表人亲笔签名或盖法定代表人章，在要求项目负责人签字或盖章处须由项目负责人亲笔签名或盖章。响应文件盖章处仅认可单位公章，其他章（如投标专用章、部门章等）则无效。 3.在响应文件需由法定代表人委托授权代表签字（或盖章）时，应按照竞争性磋商文件第二章供应商须知前附表第30项要求以及第六章规定的格式提供法定代表人授权委托书（委托期限大于响应有效期）、法定代表人证明书；若响应文件由法定代表人亲自提交并签字（或盖章），则无需提供授权委托书。			
8.		磋商有效期	符合竞争性磋商文件规定：不少于90天。			
9.		工期	工期未超过采购文件规定；			
10.		质量标准	质量满足采购文件规定；			
11.		技术标质量要求	不存在技术标质量不符合要求的情况：响应文件中的技术方案与招标项目类别完全无关的（例：供应商在房建项目中递交了关于市政道路的技术方案；在新建房建项目中递交了关于装修的技术方案）			
12.		磋商报价及最终报价	1.不允许进行选择性报价，投标（响应）报价应是唯一，并符合竞争性磋商文件第二章供应商须知前附表中“磋商报价要求”项中的各项要求。 2.不允许进行可变的或者附有条件的投标（响应）报价。			

			3.投标（响应）报价无因缺项漏项导致的重大偏差。 4.投标（响应）报价符合第八章投标（响应）报价说明中的要求。 5.经异常低价投标（响应）审查后，供应商未按要求提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，按无效投标（响应）处理。			
13.		实质性要求的其它条件	1.供应商未接受竞争性磋商文件规定的风险划分原则，或者提出新的风险划分办法； 2.供应商未增加采购人的责任范围，或者减少供应商义务： 3.供应商未提出不同的项目验收、计量、支付办法； 4.供应商未对合同纠纷、事故处理办法提出异议； 5.不得有竞争性磋商文件第五章第4.2条所述的“响应文件无效的情形”。			
14.		“★”要求	符合竞争性磋商文件项目需求书中标有“★”的要求。			
15.		公平竞争和诚实信用	1.根据政府采购监管智能体风险预警，经评审认定存在视同围标串标情形的，其响应文件将被拒绝(按沪财采(2026)14号文执行)。 2.供应商在参与磋商响应的全过程中，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为:未在磋商响应活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。			

法定代表人或授权的供应商代表：

供应商（公章）：

日期：_____年_____月_____日

七、与评审有关的响应文件主要内容索引表

项目名称：

序号	内容	页码范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
……			

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评审方法与程序及评分细则。

八、供应商基本情况表

1、名称及基本情况：

（1）供应商全称：_____

（2）地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

（3）成立和/或注册日期：_____

（4）公司性质：_____

（5）法定代表人（单位负责人）：_____

（6）职员人数：_____

（7）专业技术人员人数：_____

（8）注册资本：_____

（9）实收资本：_____

（10）近一年资产负债表：_____

<1> 固定资产：

原值：_____

净值：_____

<2> 流动资金：_____

<3> 长期负债：_____

<4> 短期负债：_____

2、与提供所采购服务有关的情况：

（1）提供此类服务的经验（包括年限、业绩等）：

_____

_____

（2）在上海地区分支机构或合作机构的情况（可另行附表）：

机构名称和地址 主要服务范围 服务人员数

_____ _____ _____

_____ _____ _____

3、供应商认为需要声明的其他情况：_____

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权的供应商代表签字：_____

日期：____年____月____日

九、联合体协议书（如允许）

_____(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加_____(项目名称)_____项目竞争性磋商。现就联合体投标（响应）事宜订立如下协议。

1._____(某成员单位名称)为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目（竞争性磋商项目）投标（响应）文件（响应文件）编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交投标（响应）文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标（响应）文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____(牵头人名称)承担_____专业工程；_____(成员一名称)承担_____专业工程；_____(成员二名称)承担专业工程……

6.投标（响应）工作和联合体在中标（成交）后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：_____(盖单位章)

法定代表人（单位负责人）：_____(签字)

成员一名称：_____(盖单位章)

法定代表人（单位负责人）：_____(签字)

成员二名称：_____(盖单位章)

法定代表人（单位负责人）：_____(签字)

_____年_____月_____日

十、拟分包计划表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作，且不属于供应商须知前附表规定的成交供应商自行施工范围内不得分包的非主体、非关键工作。

日　　期：　　年　　月　　日

十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加上海市松江区园林绿化管理中心（单位名称）的城区草花栽植工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.城区草花栽植工程（标的名称），属于**建筑业**（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于**建筑业**（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其法律责任。

附注：根据工业和信息化部国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文，划型标准为：（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

十三、不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的供应商代表，清楚知晓我单位本项目投标（响应）活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标（响应）违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商名称（盖章）：

授权的供应商代表名称（签字）：

日期：

十四、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件、具体包括：

1、具有健全的财务会计制度；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

十五、项目管理机构人员组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	

十六、主要人员简历表

附 1：项目负责人简历表

姓　名		出生年月		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	项目负责人
执业资格等级				专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
近年作为项目负责人完成的类似项目情况表					
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		担任职务	工程概况说明	发包人及联系电话

应附职称证、专业技术职务聘任表及聘任期间社保证明复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）等。

附 2：主要项目管理人员简历表

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

十七、类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

十八、拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数　量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

十九、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

第七章 合同条款

包 1 合同模板：

城区草花栽植工程施工合同

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

第一节 协 议 书

发包方（全称）：上海市松江区园林绿化管理中心

承包方（全称）：[合同中心-供应商名称]

承包方资质等级：/

承包方安全生产许可证号：/ JZ 安许可证字：/

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：城区草花栽植工程

工程地点：本项目建设具体位置为上海市松江区城区主干道、各公园绿地等。

工程内容：各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约 3700 平方米。具体详见竞争性磋商文件项目需求及工程量清单。

资金来源：100%政府财政资金投资

二、工程承包范围

承包范围：本合同文件约定的全部工程范围，包括工程量清单范围内全部工程；承包人按照包工包料、包工期、包质量和包安全等方式进行全面承包。

三、合同工期：

计划开工日期：年 月 日（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：年 月 日

合同总工期：[合同中心-合同有效期]

四、质量标准

工程质量标准：本工程要求工程质量等级为一次验收合格率 100%、所有苗木成活率在养护期内为 100% 。

五、合同价款

金额（人民币）：大写：[合同中心-合同总价大写] 小写：[合同中心-合同总价]元

（最终合同签订金额不超过财政预算下达金额）

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：[合同中心-签订时间]

合同订立地点：_____

本合同双方约定 盖章 后生效。

发包方：[合同中心-采购单位名称]（公章）	承包方：[合同中心-供应商名称_1]（公章）
住所：[合同中心-采购单位所在地]	住所：[合同中心-供应商所在地]
法定代表人：	法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]
委托代理人：[合同中心-采购单位联系人]	委托代理人：[合同中心-供应商联系人]
电话：	电话：[合同中心-供应商联系人电话]
传真：	传真：[合同中心-供应商单位传真]
开户银行：	开户银行：[合同中心-供应商银行名称]
帐号：	帐号：[合同中心-供应商银行账号]
邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]	邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

第二节 通用合同条款

通用合同条款直接引用上海市园林绿化行业协会和上海市工商行政管理局共同印发的《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本（2020）》第二部分“通用合同条款”。

第三节 专用合同条款

一、合同文件

1．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、合同协议书；2、中标通知书；3、磋商文件及其附件；4、响应文件及其附件；5、专用合同条款；6、通用合同条款；7、技术标准和要求；8、图纸(如有)；9、已标价工程量清单或预算书；10、合同履行中招标方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分（与原合同文件同种性质的，以后签订的为准）

2．适用法律、标准及规范

2.1 需要明示的法律、行政法规：本合同除了应遵守国家的法律法规外，还应遵守上海市有关地方性法规及规范性文件。

2.2 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：适用国家、上海市工程建设相关的标准、规范以及上海市安全和质量等管理部门的有关规定。

发包方提供标准、规范的时间：合同签订后一周内

国内没有相应标准、规范时的约定：无

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包方承担。

3.图纸

3.1 发包方向承包方提供图纸日期和套数：无

发包方对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4.工程监理和发包方代表

4.2 监理单位委派的监理工程师

姓名：_____ 职务：总监理工程师

姓名：_____ 职务：专业监理工程师

发包方委托的职权：**履行委托监理合同，全面主持工程监理日常工作，参与技术交底和施工例会，负责对施工组织设计、质量、进度等进行审核，对工程变更、签证等办理和审查，以及发生工期增减的报告审核。**

需要取得发包方批准才能行使的职权：**现场经济签证及与下达工程停工指令**

4.4 发包方代表

姓名：_____ 职务：_____

职权：(1)控制工程进度、质量、文明施工、安全等事宜，确认承包人提出的顺延工期的请求；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关事项的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

6．施工方项目负责人及主要管理人员

姓名：_____ 职务：项目负责人

项目负责人行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，未经发包人同意，不得任意调换和撤离，按时参加工程例会等与工程有关的会议。

6.1 项目负责人须履行到岗承诺制，如有事情需提前书面请假，无故缺席，按每次扣除1000元进行处罚处理，具体处罚标准按照发包人相关管理制度执行。

6.2 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的拟派出项目负责人，如项目负责人因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。如承包人擅自更换项目负责人的，承担每人次10000元人民币的违约金。

6.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如因承包人派驻的现场管理人员无法胜任现场工作需求或违反相关建设程序违规施工时，发包人有权撤换其施工管理人员；如因承包人拒不撤换且无正当理由的，承包人承担每人次1000元人民币的违约金。

6.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、安全员、质量员、材料员、中级园林绿化工（班组负责人））到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。如承包人擅自更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员，按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金：

a、擅自更换项目负责人每人次10000元人民币；

b、擅自更换安全员、质量员、材料员、中级园林绿化工（班组负责人），每人次1000元人民币。

如承包人项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。

7．发包方工作

7.1 发包方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：由承包方根据临时设施和施工位置接到所需部位自行确定水、电线线路接点。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包方自行协调。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包方自行协调

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：周边管线的情况查勘和保护由中标单位负责。

（5）由发包方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 按通用条款相关内容

（6）水准点与坐标控制点交验要求：无

（7）图纸会审和设计交底时间：无

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包方自行协调

（9）双方约定发包方应做的其他工作：无

（10）发包方根据相关的验收单，支付承包方相关合同款项。

7.2 发包方委托承包方办理的工作：地下管线绿卡办理、用电、用水、污水处理等申请以及与本工程相关的任意内容，一切手续办理均由中标单位负责。

7.3 因发包方原因造成工期延误，只顺延工期不增加费用。

8.承包方工作

8.1 承包方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包方完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间施工组织设计，进度计划表均应在开工前 7 天内提供。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、钢板围栏和警卫等。

（4）需承包方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：认真做好施工区域及相关部位的文明施工，达到标准化管理的要求，办理相关手续。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人承担已完工程成品的保护，直至竣工验收、成品移交发包人使用。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担承包方负担

（7）施工场地清洁卫生的要求：遵守上海市有关部门对施工安全、市容、环境、环保、环卫、交通等管理要求的规定。搞好环境卫生、文明施工、安全生产及所在区域周边环境，确保本工程文明施工达到文明工地标准。

（8）双方约定承包方应做的其他工作：本项目施工现场所涉及费用，投标人在措施费

中计取，并包干使用，一经中标不再进行任何费用和工期的调整。

（9）在作业中，需与相关部门协调的事宜，由中标单位自行负责。

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1 承包方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人按进度计划进行施工。

发包方代表确认的时间：开工前一周内

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：无

12．工期延误

12.1 双方约定工期顺延的其他情况：工期延误违约处罚为每延误一天按处罚每天 2000 元执行。

四、质量与验收

14．工程质量

14.1 双方对本园林绿化工程的质量的其他要求：质量达到《园林绿化工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-701-2020），并一次验收合格率 100%。所有植物成活率要求 100%。

因承包方原因工程质量达不到上述约定的质量标准，承包方承担违约责任，本工程质量违约处罚金按合同总价的 2%计算。

14.2 双方对工程质量有争议时，由上海市园林行业相关机构裁定。

16．隐蔽工程和中间验收

16.1 双方约定中间验收部位：按通用条款约定的相关内容

18．工程试车

18.5 试车费用的承担：按通用条款约定的相关内容

五、安全及文明施工

19．安全施工与检查

19.3 文明施工措施及相应费用：**包干。**

六、合同价款与支付

22．合同价款及调整

22.2 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价款调整方法：无

（2）采用固定单价计价方式的，合同单价的调整方法：结算单价不予调整。

（3）采用其他计价方式的，合同价款的调整方法：无

22.3 双方约定合同价款的其他调整因素：变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化的（增加或减少）合同综合单价均不予调整。

23．工程预付款

合同生效且发包方收到履约保证金后支付中标合同价的 15%；（实际支付进度按年度预算量进行）

24．工程量确认

24.1 承包方向发包方提交已完工程量报告的时间：竣工验收后一周内

24.4 双方对于工程量确认时间的约定：另行约定

25．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目按每季结算，当季工程竣工验收合格并移交相关资料且出具当季竣工结算审价报告后付至审定金额的 100%。

本工程要求工程质量等级为一次验收合格率 100%、所有苗木成活率在养护期内为 100%。

七、材料、设备和苗木供应

26．发包方供应材料、设备和苗木

26.4 发包方供应的材料、设备、苗木与一览表不符时，双方约定发包方承担责任如下：

（1）材料、设备、苗木单价与一览表不符：按施工过程中办理的现场签证。

（2）材料、设备、苗木的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按施工过程中办理的现场签证。

（3）承包方可代为调剂串换的材料、设备、苗木：按施工过程中办理的现场签证。

（4）到货地点与一览表不符：无。

（5）供应数量与一览表不符：按施工过程中办理的现场签证。

（6）到货时间与一览表不符：无。

26.6 发包方供应材料、设备、苗木的结算方法：另行约定。

27．承包方采购材料、设备和苗木

27.1 承包方采购材料、设备、苗木的约定：按发包方要求进行采购，所有采购均需得到发包方的验收通过。

八、工程变更

30.1 变更价款调整

（1）施工期间，工程变更必须由发包人出具书面变更通知，发包人将及时递交承包人签收。承包人不得擅自对原工程内容进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，并不得延误工期。

（2）施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，A：凡由业主提出的，须经设计确认后,由业主委托业主指定的财务监理单位，按招标文件规定结算原

则核定由此造成的费用增减，再通过发包人、承包人、监理、财务监理单位共同协商确认后，由监理指令承包人完成工程业务联系单、技术核定单规定的工作；B：凡由承包人提出变更的，分二种情况：①由于投标失误（报价偏低），建议修改设计的，这种情况产生的变更费用增加不予考虑；②由于工程量清单考虑不周全产生的变更，可以按“企业自报、设计确认、监理审核、业主批准”原则确定工作量，费用按招标文件规定结算原则报经业主、财务监理单位审核确定。

（3）变更通知单、业务联系单、技术核定单等，凡涉及工程量、工程费用的增减时，发包人与承包人应及时办理可供经济计算的签证手续，以作为工程竣工结算处理的依据。

（4）对增加项目或变更，承包人应无条件接受并施工，结算方式按本文件结算有关条款规定执行。

（5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按以下原则确定：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人依据下列的“变更工程价格的组价原则”提出变更工程价格，经报发包人确认后，并通过审价单位审价后予以执行。

（6）变更合同价款的组价原则：

①报价中已有适用的变更工程的价格，按报价已有的价格计算；

②报价中只有类似的变更情况的价格，可以此作为基础，确定变更价格；

③非承包人原因进行的变更，该部分结算应按类似项目组价，仅更换变更的主材；

④报价中没有类似或适用的价格，由承包人依据下列的“变更工程价格的组价原则”提出变更工程价格，经发包人和审价单位确认后执行。变更工程价格的组价原则：

Ⅰ、人工、材料、施工机具使用的消耗量参照现行上海市定额。

Ⅱ、人工、材料、施工机具使用单价，投标报价中有相同或类似的单价参照投标报价中的单价，无类似单价则参照“施工期间的除税信息价”结算，若无信息价参考的可由承包人提出适当的价格，报发包人和审价单位核批。“施工期间的除税信息价”以监理确认的实际施工时间段为准。

Ⅲ、企业管理费和利润等按施工单位投标费率计；中标措施项目费包干使用，签证及变更工程不再计取。

九、竣工验收与结算

31．竣工验收

31.1 承包方提供竣工资料的约定：竣工资料的质量必须符合相关规定和招标人要求。其编制费用由投标人在措施费中计取，中标后包干使用。

31.7 中间交工工程的范围和竣工时间：按本项目要求的交付进度执行。

32．竣工结算

32.2 双方对竣工结算时限的约定：工程竣工验收通过后，承包方提交相关的竣工决算资料，由发包方委托社会中介咨询机构进行审核，并以中介机构出具的成果性报告为准。

33．质量保修和养护

33.1 承包方在接到事故通知后，应在 24 小时内到达事故现场进行抢修。

33.2（1）苗木养护时间、养护措施和养护费用的约定：承包人在投标报价中包干。

（4）养护期内，绿化苗木种植工地现场发生的养护工作所需的水电费用由承包人承担。

十、违约、索赔和争议

34．违约

34.1 本合同中关于发包方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 23 条约定发包方违约应承担的违约责任：按通用条款约定的相关内容。

本合同通用条款第 25.4 款约定发包方违约应承担的违约责任：按通用条款约定的相关内容。

本合同通用条款第 32.3 款约定发包方违约应承担的违约责任：按通用条款约定的相关内容。

双方约定的发包方其他违约责任：按通用条款约定的相关内容。

34.2 本合同中关于承包方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 13.2 款约定承包方违约承担的违约责任：按通用条款约定的相关内容

本合同通用条款第 14.1 款约定承包方违约应承担的违约责任：按通用条款约定的相关内容

双方约定的承包方其他违约责任：按通用条款约定的相关内容

36．争议

36.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时可由双方协商解决，也可选择下列第（二）项方式解决：

（一）向上海仲裁委员会申请仲裁。

（二）依法向上海市松江区人民法院提起诉讼。

十一、其他

37.工程分包

37.1 本工程发包方同意承包方分包的工程：另行约定

分包施工单位为：另行约定

39.保险

39.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包方投保内容：无

发包方委托承包方办理的保险事项：无

（2）承包方投保内容：按相关规定执行

40.担保

40.3 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包方向承包方提供履约担保，担保方式为：无。担保合同作为本合同附件。

（2）承包方向发包方提供履约担保，担保方式为：**中标金额的 10%**。担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：/

43. 合同解除

43.2 双方约定，承包方停止施工超过通用条款相关条款有关规定天后，发包方仍不支付工程款（进度款），承包方有权解除合同。

45.合同份数

45.2 双方约定合同副本份数：6 份（2 正 4 副）

46.补充条款

（1）投标人负责现场渣土（含土方工程、建筑垃圾）的管理和制定相关措施，并对渣土的处置负总责，对现场渣土（含土方工程、建筑垃圾）运输及处置等所产生的费用应分别开列报价清单（详见《松江区建筑渣土开挖、运输、处置报价明细表一不指定卸点》），并包含在投标总价中。未单独开列的，也视为包含在投标总价中。各项工作严格按照沪松府办【2016】17 号文相关规定执行。

（2）承包人应履行的其他义务：①设立农民工实名制登记台账及工资支付台账。②施工中标后，承包人应当在签订施工合同后 30 天内根据现场提出工程量调整报告，提交财务监理及建设单位核实后确认，该确认文件作为施工合同的附件及最终结算的依据，除施工过程中的有效签证变更及设计变更外，该调整价即为最终结算价；如承包人 30 天内对原招标文件工程量未提出任何疑义，且财务监理或建设单位对工程量无调整意见的，视为默认，并签署确认文件（财建【2004】369 号文规定时效内），除施工过程中的有效签证变更及设计变更外，中标价即为最终结算价；如承包人 30 天内对原招标文件工程量未提出任何疑义，而财务监理或建设单位对工程量有调整意见的，承包人在收到该调整意见后 14 日历天内，应予以答复或确认，逾期视为默认，并签署确认文件（财建【2004】369 号文规定时效内），除施工过程中的有效签证变更及设计变更外，财务监理或建设单位的工程量调整意见即为最终结算价依据。

（3）本工程涉及到的地下管线布置、安全、办理绿卡等问题由承包方负责协调解决，待协调完成确定地下管线安全后，再由承包方开展施工。

（4）本项目合同不得转让和违法分包。

（5）养护期内，中标单位必须确保重大节日、活动期间花卉景观的完好性，同时加强养护，不得出现缺株、空秃、死株、杂草丛生等失管失养现象。相关费用由承包人自行承担。

（6）为保证草花存活率所采用的措施，如滴灌系统、抗旱、防冻等一系列技术措施所产生的费用，均包含在措施费用内包干使用。

（7）招标清单内所用苗木品种，若因不可抗力提出需要调整，施工单位需于每季开工前至少四十天提出，经发包方及监理单位书面确认后方可修改。如若因施工单位未提前预定、采购等原因所产生问题而必须更换为其他种类时，更换品种（由发包单位确定）及原有品种费用不予支付，更换品种所产生的任何费用由施工单位自行承担。

[合同中心-补充条款列表]

附件：

廉洁协议

甲方：上海市松江区园林绿化管理中心

立协议单位：上海市松江区园林绿化管理中心

乙方：[合同中心-供应商名称_2]_____

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为“ ”承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方：[合同中心-采购单位名称_1]（盖章）
法定代表人：
地址：[合同中心-采购单位所在地_1]
电话：[合同中心-采购单位联系人电话]
签约日期：[合同中心-签订时间_1]

乙方：[合同中心-供应商名称_3]（盖章）
法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名_1]
地址：[合同中心-供应商所在地_1]
电话：[合同中心-供应商联系人电话_1]

上海市建设工程承发包安全管理协议

发包单位：上海市松江区园林绿化管理中心（以下简称甲方）

承包单位：[合同中心-供应商名称_4]（以下简称乙方）

甲方将本工程发（分）包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建设工程合同的同时，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：城区草花栽植工程

2、工程地点：上海市松江区城区主干道、各公园绿地。（发包单位指定地址）

3、承包范围：各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约 3700 平方米。具体以工程量清单为准。

4、承包方式：包工包料

二、工程项目期限

计划自 2026 年 12 月至 2027 年 11 月（工期 335 天，免费养护至 2027 年 11 月底）

三、协议内容

1、甲乙双方必学认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计

以上必须制定有针对性的安全技术、措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、消防等规章制度及要求，乙方必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。

根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

6、施工期间，乙方指派_____同志负责本工程项目的有关安全、消防工作，甲方指派_同志负责联系，监察督促乙方执行有关安全、防火规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的租促、检察和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须按期限整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应改认真整改。

8、在生产操作过程中的个人防护用品，有各方自理，甲、乙方都应督促施工人员自觉穿戴好防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认市共场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

10、有甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同案规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，负责由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应有乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录，借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12、甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，如确实学要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业人员还须经上海市有关特种作业考核站进行审证教育：中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派一方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，负责由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管理及高压线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订施工合同后，应自觉地向地区（县）劳动局劳动保护监察科（股）等有关部门办理开工报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构，事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他未尽事宜：/

21、本协议订的各项规定使用于立协单位双方，如遇有国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关对丁执行。

22、本协议经立协双方签字、盖章有效，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

23、本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方、单位名称：[合同中心-采购单位名称_2]
法人代表：
代　　表：[合同中心-采购单位联系人_1]
电　　话：[合同中心-采购单位联系人电话_1]
[合同中心-签订时间_3]

乙方、单位名称：[合同中心-供应商名称_5]
法人代表：[合同中心-供应商法人姓名_2]
代　　表：[合同中心-供应商联系人_1]
电　　话：[合同中心-供应商联系人电话_2]
[合同中心-签订时间_2]

第八章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则（两者以下简称“计价规范”）和招标文件中包括的图纸（如有）等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，采购人约定如下：由承包人提出适当的计算规则，经审价单位审核，发包人确认执行；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章也未约定的，双方协商确定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2.投标（响应）报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件（包括补充招标文件）；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）；

(3)国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

(4)企业定额，国家或本市建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

(5)建设工程设计文件及相关资料；

(6)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9)其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 上海市建设工程施工费用计算按照《上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）执行。自2023年10月1日起，本市建设工程费用组成中取消规费项目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、

工伤保险和住房公积金等;企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险(含生育保险)、失业保险、工伤保险和住房公积金等。

2.4 已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中(适用总价合同)。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价:

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备,则按照本节第3.3.2项的报价原则,将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料(设备)中列出的材料和设备,其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中,各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目(工程量清单中勾选的项目),投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析,且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

2.6.5 供应商在投标文件中递交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格,即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用,但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价:

2.7.1 措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目,应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价;其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。

2.7.2 采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目,供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定,包括第七章“技术标准和要求”的相关约定,详实了解工程场地及其周围环境,充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计,对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符,并开列措施项目费用的明细清单;

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在招标文件中统一给定的。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括增值税，其中：

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括增值税。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 增值税：9% 。（增值税即为当期销项税额。参照《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》即沪建市管[2019]19号执行）。中小企业增值税率按相关规定计取。

2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.11 管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.12 供应商在投标报价中应考虑招标文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

2.13 投标总价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.14 有关投标报价的其他说明：

无

3. 其他说明

3.1 词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和增值税的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 增值税

增值税即为当期销项税额。

3.1.7 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.8 同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2 工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项

工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定递交的要求采购人澄清的其他问题一起递交给采购人，采购人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。（本条适用总价合同）

3.2.3 如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项递交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再递交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价（适用总价合同）。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照招标范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3 暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。供应商应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税，不需要考虑除增值税以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润和增值税以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润和增值税。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的增值税。

3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。供应商应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格

并计取相应的增值税。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税以外，供应商还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的增值税。

3.4 其他补充说明

承包人如发现措施费漏项的可自行填报在措施费《其他》中，一旦中标不得以不了解现场为由增加本项目整体措施费。

4. 工程量清单

编制说明

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第1页 共2页

一、工程概况
(1)项目名称：城区草花栽植工程
(2)建设单位：上海市松江区园林绿化管理中心
(3)工程范围：上海市松江区城区主干道、各公园绿地。（采购人指定地址）
(4)建设内容：各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约3700平方米。
(5)建设规模及标准：项目概算总投资为353万元。其中，建安费为339万元。
(6)本工程施工场地（以下简称“现场”）具体地理位置如下：本项目建设地址位于城区主干道、各公园绿地（项目所在地）
二、招标清单编制范围：2027街头摆花及草花工程
主要建设内容为：各类草花栽植、花坛及花箱等种植，配合上海国际花卉节营造本区城市节点等，约3700平方米。
三、招标清单编制依据：
(1)《上海市园林工程预算定额（2016）》；
(2)建设工程设计文件及相关资料；
(3)施工现场情况、工程特点；
(4)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
(5) 上海市建筑建材业市场管理总站发布的建设工程价格信息；
(6)其他的相关资料。
四、清单依据：
1.招标单位提供的招标文件、招标设计图纸（如有）、工程量清单、答疑会纪要及补充文件。
2.施工现场实际踏勘有关情况。
3.投标单位自行编制的符合本工程特点的施工方案或施工组织设计。
4.关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知(沪建市管（2019）19号文）。
5.关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知（沪建标定联[2023]120号文件）。
6.分部分项清单计价参照《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》及有关规定，上述定额的相配套附件、相应费用计算规则、上海市建筑主管部门颁发的有关2016定额工程造价的其它现行文件和规定及其他相关规定计取。
7.关于印发〈上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定〉的通知（沪建交〔2006〕445号）。
五、招标清单编制说明：
1.投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本招标文件；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》及各计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（2025版）；
（3）国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；
（4）补充招标文件；
（5）建设工程设计文件及相关资料；
（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（7）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（9）其他的相关资料。

编制说明

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第2页 共2页

2. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
3. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及合同约定的风险费用。
4. 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
5. 分部分项工程项目按下列要求报价：
（1）分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
（2）“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。
6. 措施项目按下列要求报价：
（1）措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。
（2）措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应进行费用明细报价。
（3）“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
7. 其他项目清单费应按下列规定报价：
（1）暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。
（2）暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。
（3）总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
8. 规费：
包含社会保险费和住房公积金。投标时按沪建标定联[2023]120号文件执行。
（1）将施工现场作业人员养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金列入人工单价，管理人员养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金列入企业管理费。
9. 增值税
（1）国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

汇总表

工程名称：城区草花栽植工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	冬季栽植苗木	
1.1.2	春季栽植苗木	
1.1.3	夏季栽植苗木	
1.1.4	秋季栽植苗木	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：城区草花栽植工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	价格（元）	备注
1	050406	安全文明施工		
2	050406005001	冬雨季施工		
3	050406006001	夜间施工		
4	050406007001	特殊地区施工增加		
5	050406008001	二次搬运		
6	050406009001	已完工程及设备保护		
7	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	050406011001	机械进出场及安拆		
9	050406012001	绿地土方场内平衡		
10	050406013001	种植土营养土短驳费		
11	050406014001	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
12	050406015001	促长、保活措施（活力素）		
13	050406016001	苗木检疫费		
14	050406017001	土壤测定费		
15	050406018001	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）		
16	050406019001	特殊条件下施工技术措施费		
17	050406020001	竣工资料编制费		
18	050406021001	施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置		
19	050406022001	苗木运输中，车辆、市政道路保洁		
20	050406023001	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
21	050406024001	起挖、栽植过程中城市内维护措施		
22	050406025001	疫情期间防疫防控费用		
23	050406026001	招标文件规定的其他措施费用		
24	050406027001	投标单位认为需要的其他措施费用		
本页合计				
合　计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：城区草花栽植工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	050406001001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	050406001002			宿舍设施			
1.3	050406001003			食堂生活设施			
1.4	050406001004			现场厕所设施			
1.5	050406001005			施工现场临时用电			
2.1	050406002001	文明施工		边界设置			
2.2	050406002002			出入门及两侧设置			
2.3	050406002003			管线保护			
2.4	050406002004			施工区域设置			
2.5	050406002005			现场消防设置			
2.6	050406002006			智能化设置			
3.1	050406003001	环境保护		垃圾处理			
3.2	050406003002			噪声控制			
3.3	050406003003			扬尘控制			
3.4	050406003004			光污染控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：城区草花栽植工程　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	050406004001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	050406004002			作业人员必要的安全防护			
合　计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	050406005001	冬雨季施工	项									
2	050406006001	夜间施工	项									
3	050406007001	特殊地区施工增加	项									
4	050406008001	二次搬运	项									
5	050406009001	已完工程及设备保护	项									
6	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	050406011001	机械进出场及安拆	项									
8	050406012001	绿地土方场内平衡	项									
9	050406013001	种植土营养土短驳费	项									
10	050406014001	根系生长促进措施（生根粉、生根液）	项									
11	050406015001	促长、保洁措施（活力素）	项									
12	050406016001	苗木检疫费	项									
13	050406017001	土壤测定费	项									
14	050406018001	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
15	050406019001	特殊条件下施工技术措施费	项									
16	050406020001	竣工资料编制费	项									
17	050406021001	施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置	项									
18	050406022001	苗木运输中、车辆、市政道路保洁	项									
19	050406023001	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）	项									
20	050406024001	起挖、栽植过程中城市内维护措施	项									
21	050406025001	疫情期间防疫防控费用	项									
22	050406026001	招标文件规定的其他措施费用	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
23	050406027001	投标单位认为需要的其他措施费用	项									
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	050406	安全文明施工							
2	050406005001	冬雨季施工							
3	050406006001	夜间施工							
4	050406007001	特殊地区施工增加							
5	050406008001	二次搬运							
6	050406009001	已完工程及设备保护							
7	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护							
8	050406011001	机械进出场及安拆							
9	050406012001	绿地土方场内平衡							
10	050406013001	种植土营养土短驳费							
11	050406014001	根系生长促进措施（生根粉、生根液）							
12	050406015001	促长、保活措施（活力素）							
13	050406016001	苗木检疫费							
14	050406017001	土壤测定费							
15	050406018001	土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）							
16	050406019001	特殊条件下施工技术措施费							
本页小计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，按投分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及按投分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
17	050406020001	竣工资料编制费							
18	050406021001	施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置							
19	050406022001	苗木运输中、车辆、市政道路保洁							
20	050406023001	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）							
21	050406024001	起挖、栽植过程中城市内维护措施							
22	050406025001	疫情期间防疫防控费用							
23	050406026001	招标文件规定的其他措施费用							
24	050406027001	投标单位认为需要的其他措施费用							
本页小计									
合 计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，按投分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及按投分摊组成由投标人填写。

其他项目清单汇总表

工程名称：城区草花栽植工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额	355000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合 计		355000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：城区草花栽植工程 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			355000	
1.1	国际花卉节布置及零星工程等费用	355000		355000	
本页小计				355000	
合 计				355000	

注：1. 本表由投标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

单位工程清单汇总表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	泰晤士小镇入口处花坛—文诚路/玉华路入口两侧	
2	人民北路思贤路花坛—人民北路/思贤路西北角	
3	嘉松南路南期昌路花坛—电子屏幕前	
4	三新北路/文翔路西北角花境	
5	三新北路文翔路西南角花境	
6	区政府东大门-绿城路（通跃路-嘉松路，区政府东大门桥东西两侧桥头花坛）	
7	区政府东大门-通跃路绿城路东南角	
8	亲水平台园坛-嘉松路西侧入口南北小广场中央（新松江路-绿城路，中央公园嘉松路入口）	
9	文诚路园中路西北角-文诚路园中路西北角角头	
10	文诚路园中路西北角-法院、党校南侧广场硬地上的小花坛	
11	市民广场-市民广场中央长方形花坛	
12	市民广场-市民广场圆花坛	
13	市民广场-市民广场北入口小广场上花架	
14	市民广场-市民广场北入口亲水木栈道及东侧木桥和市民广场南侧钢索桥栏杆上	
15	市民广场-市民广场北入口处东西两边长条花坛及区政府南大门两边花坛	
16	园中路-中央隔离带（思贤路-南青路）	
17	新城站绿城路—绿城路中央机非隔离带（嘉松路-通跃路）	
18	轻轨九号线新城站组合花箱—绿城路南侧（地铁站广场机动车停车场收费亭往西15米）	
19	思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）—思贤路圆头	
20	思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）—思贤路圆弧	
21	思贤公园一东门处花坛	
22	思贤公园—园中路思贤路西北角角头上	
23	思贤公园—绿轩波咖啡厅南侧8米处	
24	思贤公园—思贤公园人民路入口，龙兴港西侧园路路口往东至思贤公园跨龙兴港桥及桥上花坛	
25	思贤公园—思贤公园人民路入口	
26	思贤公园—思贤公园跨龙兴港桥东侧	
27	嘉松南路（南期昌路-绿城路）—嘉松南路思贤路西南角	
28	嘉松南路（南期昌路-绿城路）—嘉松南路中央隔离带（绿城路-思贤路）	

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页　共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
29	嘉松南路（南期昌路-绿城路）一绿城路嘉松南路西北角角头上	
30	嘉松南路（南期昌路-绿城路）一绿城路嘉松南路西南角角头上	
31	嘉松南路（南期昌路-绿城路）一南青路嘉松南路西南角	
32	嘉松公路隔离带一嘉松南路中央隔离带（思贤路-二里泾桥）	
33	文诚路（人民路一园中路）一中央隔离带	
34	文诚路（人民路-滨湖路）一文诚路中央隔离带园头（人民路文诚路口）	
35	文诚路（人民路-滨湖路）一文诚路中央隔离带园头（文诚路西林北路口）	
36	文诚路（人民路-滨湖路）一文诚路中央隔离带园头（文诚路江学路口）	
37	文诚路（人民路-滨湖路）一方松血站门口（中间隔离带）	
38	文诚路（人民路-滨湖路）一文诚路（人民路-滨湖路）隔离带花箱	
39	其昌公园一其昌公园西侧（嘉松路其昌路东北角电子屏北侧15米）	
40	其昌公园一其昌公园东侧（谷阳路西侧10米，岗亭东北角）	
41	中央绿带一江学路南青路东北角、江学路南青路西北角、滨湖路北翠路东南角（中央绿带三、四期拐角花坛3只）	
42	中央绿带一松江区青少年活动中心入口红路灯西南角绿地上（人民路往北20米）（中央绿带二期）	
43	中央绿带一中央公园四期滨湖路、珠江新城北门、中央公园三期湖畔天地北门	
44	新松江路南侧（西林路-江学路）花坛一新松江路南侧（西林路-江学路）月季花墙下的各个小花坛	
45	人民北路花坛（江中小区西侧）一人民路东侧，方松街道办事处东大门对面	
46	人民北路花钵一人民北路东侧（其昌路-二里泾桥）	
47	岗亭老街一申越广场花箱	
48	南青路花钵一南青路龙兴港桥上南北两边（人民路往东30米）	
49	新松江路花钵一新松江路龙兴港桥上南北两边（人民路往东10米），新松江路洋泾河桥上两边（第一人民医院南大门东侧190米）	
50	文汇路立体墙一文汇路北侧（龙腾路-龙城路）公共厕所墙上（大学城体育馆北侧公交车停车场对面）	
51	思鲈园一长条木质花箱	
52	思鲈园一地下车库出口处花坛	

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页 共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
53	思鲈园一香樟花坛座凳	
54	九里亭公园北侧滨南路入口一LOGO景石花坛	
55	九里亭公园北侧滨南路入口一双层花坛	
56	九里亭公园北侧滨南路入口一亭前花坛	
57	九里亭公园北侧滨南路入口一主题花箱	
58	九里亭公园沪亭北路侧入口一多层长条花坛	
59	九里亭公园沪亭北路侧入口一不规则LOGO花坛	
60	九里亭公园组合式花箱一沪亭北路转角电线杆下组合花箱	
61	九里亭公园组合式花箱一滨南路LOGO景石两侧组合花箱	
62	九里亭公园组合式花箱一滨南路人行入口组合花箱	
63	九里亭街道花箱一联茂路组合花箱（近九杜路）	
64	九里亭街道花箱一沪亭北路组合花箱（近沪松公路）	
65	九里亭街道花箱一沪亭北路洋坊路路口组合花箱	
66	乐都路花箱-高花箱	
67	乐都路花箱-矮花箱	
68	水培苑	
69	换土	
合计		

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		泰顺士小镇入口处花坛一文诚路/玉华路入口两侧									
1	050103009001	栽植花卉/地被植物 角堇 蓝色	1.种类:角堇 蓝色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	050103009002	栽植花卉/地被植物 角堇 黄色	1.种类:角堇 黄色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	050103009003	栽植花卉/地被植物 角茎 须紫玫瑰红灯塔	1.种类:角茎 须紫玫瑰红灯塔 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	050103009004	栽植花卉/地被植物 角茎 橙色	1.种类:角茎 橙色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 5 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	050103009005	栽植花卉/地被植物 栀金香 多色混种	1.种类:栀金香多色混种 晚花苗 2.株高或蓬径:需满足建设单位要求 3.单位面积株数:36株/m2 4.种植区域:面积为泰晤士小镇入口花坛总面积 5.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	95					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 6 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		人民北路思贤路花坛一人民北路/思贤路西北角									
6	050103009006	栽植花卉/地被植物 角堇 橙橘混色	1.种类:角堇 橙橘混色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	70					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	050103009007	栽植花卉/地被植物 角堇 须紫玫瑰红灯塔	1.种类:角堇 须紫玫瑰红灯塔 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	050103009008	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 粉白双色	1.种类:羽衣甘蓝 粉白双色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:大棵IQ 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
		景松南路南侧县路花坛一电子屏幕前									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	050103009009	栽植花卉/地被植物 角茎 柑橘混色	1.种类:角茎 柑橘混色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	37					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	050103009010	栽植花卉/地被植物 角茎 橙色	1.种类:角茎 橙色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	68					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 11 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	050103009011	栽植花卉/地被植物 角堇 蓝色	1.种类:角堇 蓝色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
		兰新北路/文瑞路西北角花境									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 12 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	050103009012	栽植花卉/地被植物 角堇 黄色	1.种类:角堇 黄色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 13 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	050103009013	栽植花卉/地被植物 白晶菊 白色	1.种类:白晶菊 白色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 14 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	050103009014	栽植花卉/地被植物 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 15 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	050103009015	栽植花卉/地被植物 矮菊 粉色	1.种类:矮菊 粉色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 16 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	050103009016	栽植花卉/地被植物 高杆甘蓝 紫色	1.种类:高杆甘蓝 紫色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 17 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	050103009017	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 须蓝色	1.种类:紫罗兰 须蓝色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 18 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	050103009018	栽植花卉/地被植物 金鱼草 须黄色	1.种类:金鱼草 须黄色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:早生诗韵 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 19 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	050103009019	栽植花卉/地被植物 红叶甜菜	1.种类:红叶甜菜 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
		三新北路文翔路西南角花境									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 20 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	050103009020	栽植花卉/地被植物 角茎 黄色	1.种类:角茎 黄色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 21 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	050103009021	栽植花卉/地被植物 白晶菊 白色	1.种类:白晶菊 白色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 22 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	050103009022	栽植花卉/地被植物 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 23 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	050103009023	栽植花卉/地被植物 矮菊 粉色	1.种类:矮菊 粉色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 24 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	050103009024	栽植花卉/地被植物 高杆甘蓝 紫色	1.种类:高杆甘蓝 紫色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 25 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	050103009025	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 须蓝色	1.种类:紫罗兰 须蓝色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 26 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	050103009026	栽植花卉/地被植物 金鱼草 须黄色	1.种类:金鱼草 须黄色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:早生诗韵 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 27 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	050103009027	栽植花卉/地被植物 红叶甜菜	1.种类:红叶甜菜 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
		区政府东大门-绿城路（通政路-暮松路，区政府东大门绿东西两侧桥头花坛）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 28 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	050103009028	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 玫红色	1.种类:紫罗兰 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:东西两头保持图案配色一致 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17.5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 29 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	050103009029	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 粉色	1.种类:紫罗兰 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:东西两头保持图案配色一致 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17.5					
		区政府东大门-通欣路绿城路东南角									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 30 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	050103009030	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.备注:东西两头保持图案配色一致 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 31 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	050103009031	栽植花卉/地被植物 角堇 国际红	1.种类:角堇 国际红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:立美 5.备注:东西两头保持图案配色一致 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
		垂水平台园区-基松路西侧入口南北小广场中央									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按报费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 32 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		（新松江路-绿城路，中央公园基松路入口）									
32	050103009032	栽植花卉/地被植物 报春花 红色	1.种类:报春花 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:保持图案一致性，进行平分 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按报费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 33 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	050103009033	栽植花卉/地被植物 报春花 黄色	1.种类:报春花黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:保持图案一致性，进行平分 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17					
		文诚路园中路西北角-文诚路园中路西北角角头									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 34 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	050103009034	栽植花卉/地被植物 报春花 红色	1.种类:报春花红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:保持图案一致性，进行平分 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	50					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 35 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	050103009035	栽植花卉/地被植物 报春花 黄色	1.种类:报春花黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:保持图案一致性，进行平分 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 36 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	050103009036	栽植花卉/地被植物 报春花 玫红色	1.种类:报春花玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:保持图案一致性，进行平分 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
		文诚路园中路西北角-法院、党校南侧广场硬地上的小花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 37 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	050103009037	栽植花卉/地被植物 角堇 柑橘混色	1.种类:角堇 柑橘混色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	20					
		市民广场-市民广场中央长方形花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 38 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	050103009038	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 紫色	1.种类:羽衣甘蓝 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:大紫1Q 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 39 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	050103009039	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝 白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:大棚IQ 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
		市民广场-市民广场圆花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 40 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	050103009040	栽植花卉/地被植物 角堇 小鲑红	1.种类:角堇 小鲑红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.备注:市民广场造型花架 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
		市民广场-市民广场北入口小广场上花架									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 41 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	050103009041	栽植花卉/地被植物 角堇 小鞋红	1.种类:角堇 小鞋红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.备注:市民广场造型花架 6.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	26					
		市民广场-市民广场北入口亲水木栈道及东侧木桥和市民广场南侧钢索									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 42 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		栅栏杆上									
42	050103014001	花箱栽植植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:4株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:市民广场护栏花箱 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	190					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 43 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	050103014002	花箱栽植植物 花叶蔓长春	1.种类:花叶蔓长春 2.单位面积株数:2株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:市民广场护栏花箱 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	190					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按报价用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 44 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	050103014003	花箱栽植植物 角堇橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:4株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.备注:市民广场护栏花箱 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	190					
		市民广场-市民广场北入口处东西两边长条花坛及区政府南大门两边花									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按报价用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 45 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		坛									
45	050103009042	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 红色	1.种类:紫罗兰 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	20					
		园中路-中央隔离带（总货路-南青路）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 46 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	050103009043	栽植花卉/地被植物 角堇 蓝色	1.种类:角堇 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 47 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	050103009044	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 红色	1.种类:紫罗兰 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	46					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 48 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	050103009045	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	66					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 49 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	050103009046	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 50 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	050103009047	栽植花卉/地被植物 角堇 小桃红	1.种类:角堇 小桃红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 51 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	050103009048	栽植花卉/地被植物 锦菊 粉色	1.种类:锦菊 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 52 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	050103009049	栽植花卉/地被植物 角茎 国际红	1.种类:角茎 国际红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:立美 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	37					
		新城站绿城路一绿城路中央机非隔离带（幕松路-通跃路）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 53 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	050103009050	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:西侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	18					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 54 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	050103009051	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中段1 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 55 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	050103009052	栽植花卉/地被植物 角堇 国际红	1.种类:角堇 国际红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:立美 5.备注:中院2 6.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 56 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	050103009053	栽植花卉/地被植物 金盏菊 黄色	1.种类:金盏菊 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:东侧 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	12					
		轻轨九号线新城站组合花箱一绿城路南侧（地铁站广场机动车停车场收费半径范围15米）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 57 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
57	050103009054	栽植花卉/地被植物 角堇 柑橘混色	1.种类:角堇 柑橘混色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.备注:组合花箱 6.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5.88					
		思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）一思贤路路头									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 58 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	050103009055	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	55					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 59 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
59	050103009056	栽植花卉/地被植物 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	45					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 60 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	050103009057	栽植花卉/地被植物 角堇 黄色	1.种类:角堇 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	36					
		思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）一思贤路圆弧									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 61 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
61	050103009058	栽植花卉/地被植物 三色苯 混色	1.种类:三色苯 混色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	184					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 62 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
62	050103009059	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	184					
		悬赏会园一东门处花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 63 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
63	050103009060	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 粉色	1.种类:紫罗兰 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	18					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 64 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	050103009061	栽植花卉/地被植物 角茎 柑橘混色	1.种类:角茎 柑橘混色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
		思贤公园一园中路思贤路西北角角头上									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 65 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
65	050103009062	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 66 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	050103009063	栽植花卉/地被植物 角堇 黄色	1.种类:角堇 黄色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
		思贤公园一号行政咖啡厅南侧8米处									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 67 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	050103009064	栽植花卉/地被植物 角茎 黄色	1.种类:角茎 黄色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
		思贤会园一思贤会园人民路入口，龙兴港西侧园路路口往东至思贤会园跨龙兴港桥及桥上花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 68 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
68	050103009065	栽植花卉/地被植物 角茎 橙色	1.种类:角茎 橙色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 69 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	050103009066	栽植花卉/地被植物 角茎 蓝色	1.种类:角茎 蓝色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 70 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
70	050103009067	栽植花卉/地被植物 角茎 黄色	1.种类:角茎 黄色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 71 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
71	050103009068	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港西侧园路东侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7					
		思贤公园一思贤公园人民路入口									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 72 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
72	050103009069	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:42株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
		思贤公园一思贤公园跨龙兴港桥东侧									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 73 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
73	050103009070	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 粉色	1.种类:紫罗兰 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 74 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
74	050103009071	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港西侧回路东侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7.2					
		圣松南路（南期兵路-绿城路）—圣松南路思贤路西南角									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 75 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
75	050103009072	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	43					
		基松南路（南朝昌路-绿城路）一基松南路中央隔离带（绿城路-思贤路）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 76 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
76	050103009073	栽植花卉/地被植物 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	54					
		基松南路（南朝昌路-绿城路）一绿城路基松南路西北角角头上									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 77 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
77	050103009074	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 78 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
78	050103009075	栽植花卉/地被植物 角堇 粉紫	1.种类:角堇 粉紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	31					
		基松南路（南期昌路-绿城路）一绿城路基松南路西南角角头上									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 79 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
79	050103009076	栽植花卉/地被植物 角堇 粉紫	1.种类:角堇 粉紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 80 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
80	050103009077	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	27					
		基松南路（南朝昌路-绿城路）一南青路基松南路西南角									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 81 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
81	050103009078	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	20					
		嘉松公路隔离带—嘉松南路中央隔离带（思贤路-二里桥桥）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 82 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
82	050103009079	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 紫色	1.种类:羽衣甘蓝 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	85					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 83 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
83	050103009080	栽植花卉/地被植物 角茎 蓝色	1.种类:角茎 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	200					
		文诚路（人民路—园中路）一中央隔离带									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 84 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	050103009081	栽植花卉/地被植物 角茎 玫红色	1.种类:角茎 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 85 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
85	050103009082	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 粉色	1.种类:紫罗兰 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 86 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
86	050103009083	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 87 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
87	050103009084	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	13					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 88 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
88	050103009085	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝 白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 89 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
89	050103009086	栽植花卉/地被植物 角堇 蓝色	1.种类:角堇 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 90 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
90	050103009087	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 玫红色	1.种类:紫罗兰 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 91 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
91	050103009088	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 紫色	1.种类:羽衣甘蓝 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:名古屋 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 92 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	050103009089	栽植花卉/地被植物 锦菊 粉色	1.种类:锦菊 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 93 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
93	050103009090	栽植花卉/地被植物 角茎 黄色	1.种类:角茎 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 94 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
94	050103009091	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 玫红色	1.种类:紫罗兰 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 95 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
95	050103009092	栽植花卉/地被植物 锦菊 红色	1.种类:锦菊 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 96 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
96	050103009093	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝 白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:名古屋 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 97 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
97	050103021001	箱/钵栽植 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:20株/个 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 98 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
98	050103021002	箱/钵栽植 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:8株/个 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	20					
		文诚路（人民路-振源路）—文诚路中央隔离带掉头（人民路文诚路口）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 99 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
99	050103009094	栽植花卉/地被植物 角堇 小桃红	1.种类:角堇 小桃红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6.5					
		文诚路（人民路-滨湖路）—文诚路中央隔离带端头（文诚路西环主路口）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 100 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
100	050103009095	栽植花卉/地被植物 角堇 橙色	1.种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 101 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
101	050103009096	栽植花卉/地被植物 角茎 小蛙红	1.种类:角茎 小蛙红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		文诚路（人民路-滨湖路）—文诚路中央隔离带端头（文诚路江学路口）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 102 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
102	050103009097	栽植花卉/地被植物 角茎 橙色	1.种类:角茎 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 103 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
103	050103009098	栽植花卉/地被植物 角堇 小桃红	1.种类:角堇 小桃红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		文诚路（人民路-滨湖路）一方松鱼站门口（中间隔离带）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 104 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
104	050103009099	栽植花卉/地被植物 雏菊 粉色	1.种类:雏菊 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		文诚路（人民路-滨湖路）一文诚路（人民路-滨湖路）隔离带花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 105 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
105	050103021003	箱/钵栽植 角茎 橙色/角茎 蓝色/银叶菊/紫罗兰 玫红色/北美冬青	1.种类:角茎 橙色120盆 8株/个/角茎 蓝色120盆 8株/个/银叶菊1加仑 4株/个/紫罗兰 玫红色120盆 2株/个/北美冬青 5加仑 1株/个 2.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 3.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	202					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 106 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		共县公园一共县公园西侧（基松路共县路东北角电子屏北侧15米）									
106	050103009100	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
		共县公园一共县公园东侧（谷阳路西侧10米，同平东北角）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 107 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
107	050103009101	栽植花卉/地被植物 角堇 玫红色	1.种类:角堇 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9					
		中央绿带一江华路南香路东北角，江华路南香路西北角，滨湖路北翠路东南角（中央绿带三、四期拐角花坛3只）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 108 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
108	050103009102	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:东侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	117					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 109 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
109	050103009103	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	117					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 110 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
110	050103009104	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	117					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 111 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
111	050103009105	栽植花卉/地被植物 角堇 蓝色	1.种类:角堇 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 112 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
112	050103009106	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 粉色	1.种类:紫罗兰 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
		中央绿带一松江区青少年活动中心入口红路灯西南角绿地上（人民路往北20米）（中央绿带二期）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 113 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
113	050103009107	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 114 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
114	050103009108	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港西侧回路东侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 115 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
115	050103009109	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	14					
		中央绿带一中央公园同期绕湖路，珠江新城北门，中央公园三期湖畔天地北门									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 116 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
116	050103009110	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	11.4					
		新松江路南侧（西林路-江学路）花坛—新松江路南侧（西林路-江学路）月季花墙下的各个小花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 117 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
117	050103009111	栽植花卉/地被植物 三色苯 混色	1.种类:三色苯 混色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	22					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 118 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
118	050103009112	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港西侧回路东侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9					
		人民北路花坛（江中小区西侧）—人民路东侧，方松街道办事处东大门对面									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 119 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
119	050103009113	栽植花卉/地被植物 金盏菊 黄色	1.种类:金盏菊 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港西侧园路东侧 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 120 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
120	050103009114	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝 白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:大彩IQ 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
		人民北路花钵—人民北路东侧（关昌路-二里泾桥）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 121 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
121	050103021004	箱/钵栽植 角堇 粉紫	1.种类:角堇 粉紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.备注:每个1m2 6.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	21					
		华亭老街一中越广场花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 122 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
122	050103009115	栽植花卉/地被植物 紫罗兰 紫色	1.种类:紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6					
		南香路花钵一南香路龙兴路桥上南北两边（人民路往东30米）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 123 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
123	050103021005	箱/钵栽植 角堇 火烈鸟	1.花卉种类:角堇火烈鸟 120盆 2.单位面积株数:16株/只 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	44					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 124 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
124	050103021006	箱/钵栽植 紫罗兰 紫色	1.花卉种类:紫罗兰 紫色 1加仑 2.单位面积株数:8株/只 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	44					
		新松江路花林一新松江路龙兴港桥上南北两边（人民路往东10米）。新松江路郑浜河桥上两边（第一人民医院南大									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 125 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门东侧(190米)									
125	050103021007	苗/钵栽植 角堇 橙色	1.花卉种类:角堇 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/只 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.备注:单个1.5m2 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 126 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
126	050103021008	苗/钵栽植 角堇 浓紫玫瑰红灯塔	1.花卉种类:角堇 浓紫玫瑰红灯塔 120盆 2.单位面积株数:36株/只 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.备注:单个1.5m2 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	12					
		文汇路立体墙—文汇路北侧（龙腾路-龙城路）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 127 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		公共厕所墙上（大学城体育馆北侧公交车停车场对面）									
127	050103009116	栽植花卉/地被植物 角堇 国际红	1.种类:角堇 国际红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:立美 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 128 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
128	050103009117	栽植花卉/地被植物 角堇 黄色	1.种类:角堇 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8.95					
		思梦园一长条木质花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 129 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
129	050103009118	栽植花卉/地被植物 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6.4					
		思梦园一地下车库出口处花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 130 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
130	050103009119	栽植花卉/地被植物 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3.6					
		思梦园一香樟花坛座凳									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 131 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
131	050103009120	栽植花卉/地被植物 狼萄 红色	1.种类:狼萄 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:塔苏 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	72.2					
		九里平台园北侧连宜路入口一LOGO景石花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 132 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
132	050103009121	栽植花卉/地被植物 欧石竹 紫红	1.种类:欧石竹紫红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	24					
		九里平台园北侧连宜路入口一双层花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 133 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
133	050103009122	栽植花卉/地被植物 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 134 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
134	050103009123	栽植花卉/地被植物 金叶苔藓	1.种类:金叶苔藓 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 135 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
135	050103009124	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中段1 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	39.2					
		九里亭会展主侧连宾路入口一号前花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 136 页　共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
136	050103009125	栽植花卉/地被植物 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 137 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
137	050103009126	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 138 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
138	050103009127	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	31					
		九里亭会展北侧连宵路入口一主题花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 139 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
139	058001	栽植花卉/地被植物 花叶络石	1.种类:花叶络石120盆 2.单位面积株数:6株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2.45					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 140 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
140	058002	栽植花卉/地被植物 虎耳草	1.种类:虎耳草 120盆 2.单位面积株数:9株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2.45					
		九里平台园护平北路侧入口一多层长条花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 141 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
141	050103009128	栽植花卉/地被植物 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 142 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
142	050103009129	栽植花卉/地被植物 三色堇 红色	1.种类:三色堇 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		九里亭公园护亭北路侧入口一不规则LOGO花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 143 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
143	050103009130	栽植花卉/地被植物 角堇 玫红色	1.种类:角堇 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	16.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 144 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
144	050103009131	栽植花卉/地被植物 高杆紫罗兰 紫色	1.种类:高杆紫罗兰 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 145 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
145	050103009132	栽植花卉/地被植物 金盏菊 橙色	1.种类:金盏菊 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	21					
		九里亭公园组合式花箱一护亭北路转角电线杆下组合花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 146 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
146	050103009133	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝 白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 147 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
147	050103009134	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中段1 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.36					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 148 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
148	050103009135	栽植花卉/地被植物 三色堇 玫红色	1.种类:三色堇玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.2					
		九里平台园组合式花箱一体宣路LOGO景石两侧组合花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 149 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
149	050103002601	栽植单株灌木 花叶常春藤	1.种类:花叶常春藤 2.起挖方式:带土球 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 150 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
150	050103002602	栽植单株灌木 金叶女贞	1.种类:金叶女贞 2.起挖方式:带土球 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 151 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
151	050103009136	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 白色	1.种类:羽衣甘蓝 白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 152 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
152	050103009137	栽植花卉/地被植物 鱼基 浓紫玫瑰红灯塔	1.种类:鱼基 浓紫玫瑰红灯塔 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 153 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
153	050103009138	栽植花卉/地被植物 一品红	1.种类:一品红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 154 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
154	050103002003	栽植单株灌木 花叶络石	1.种类:花叶络石 2.起挖方式:带土球 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	16					
		九里亭公园组合式花箱一座黄路人行入口组合花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 155 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
155	050103009139	栽植花卉/地被植物 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 156 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
156	050103009140	栽植花卉/地被植物 羽衣甘蓝 玫红色	1.种类:羽衣甘蓝 玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中段1 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 157 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
157	050103009141	栽植花卉/地被植物 角堇 混色	1.种类:角堇 混色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木　　标段：C01　　第 158 页 共 175 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
158	050103009142	栽植花卉/地被植物 狐尾天门冬	1.种类:狐尾天门冬 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.24					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 159 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
159	050103009143	栽植花卉/地被植物 银叶菊	1.种类:银叶菊 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.25					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 160 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
160	050103009144	栽植花卉/地被植物 圣诞花	1.种类:圣诞花 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.42					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 161 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
161	050103009145	栽植花卉/地被植物 仙客来 红色	1.种类:仙客来 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.15					
		九里亭街道花程一路茂路组合花箱（近九杜路）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 162 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
162	050103002004	栽植单株灌木 四季山茶	1.种类:四季山茶 H50 P30 2.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 3.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 163 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
163	058003	花箱栽植植物 一品红	1.种类:一品红 140盆 2.单位面积株数:2株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 164 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
164	050103009146	栽植花卉/地被植物 鱼茎 浓紫玫瑰红灯塔	1.种类:鱼茎 浓紫玫瑰红灯塔 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4.2					
		九里亭街道花程一护亭北路组合花箱（近护松公路）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 165 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
165	050103002005	栽植单株灌木 一品红	1.种类:一品红 160盆 2.单位面积株数:1株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 166 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
166	050103009147	栽植花卉/地被植物 角茎 黄色	1.种类:角茎 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4.9					
		九里亭街道花程一护辛北路连接路路口组合花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 167 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
167	050103002606	栽植单株灌木 黄金香柳	1.种类:黄金香柳H50P30 2.单位面积株数:1株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 168 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
168	050804	花箱栽植植物 角堇 派繁玫瑰红灯塔	1.种类:角堇 派繁玫瑰红灯塔 120盆 2.单位面积株数:16株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:果汁冰糕 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 169 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
169	05B005	花箱栽植植物 角堇 蓝色	1.种类:角堇 蓝色 120盆 2.单位面积株数:16株/组 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	4					
		乐都路花箱-高花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 170 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
170	05B006	高花箱 冬季	1.花箱包含苗木种类:常春藤2株 藤长30-40，羽衣甘蓝120盆12株改红色，洋水仙120盆3株黄色 2.养护期:整个种植季 3.花卉颜色及种植位置:需满足建设单位要求	1.栽植 2.养护	组	121					
		乐都路花箱-矮花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 171 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
171	058007	矮花箱 冬季	1.花箱包含苗木种类:高杆紫罗兰玫红色120盆18株，羽衣甘蓝玫红色120盆28株 2.养护期:整个种植季 3.花卉颜色及种植位置:需满足建设单位要求	1.栽植 2.养护	组	121					
		水绘苑									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 172 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
172	050103009148	栽植花卉/地被植物 角茎 橙色	1.种类:角茎 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:小钱币 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	25					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 173 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
173	050103009149	栽植花卉/地被植物 角堇 火烈鸟	1.种类:角堇 火烈鸟 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:冬季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美田 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	25					
		换土									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 174 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
174	050808	（冬季）绿地整理、清除杂草、营养土、种植土、介质土、覆盖物、复合肥、土壤消毒、灭虫病害处理等	1.回填土质要求:种植土、营养土、介质土（各类土方由施工单位综合考虑，计入综合单价） 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按规范及设计要求 4.找平找坡要求:按规范及设计要求 5.弃渣运距:投标单位根据现场情况综合考虑 6.换土次数:冬季更换苗木时换土 7.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须	1.绿地整理 2.清除杂草 3.复合肥 4.土壤消毒 5.灭虫病害处理等 6.废弃物运输	项	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冬季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 175 页 共 175 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											
合 计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：城区草花栽植工程\单项工程\冬季栽植苗木 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	

单位工程清单汇总表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页 共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	泰晤士小镇入口处花坛【文诚路/玉华路入口两侧】	
2	人民北路思贤路花坛【人民北路/思贤路西北角】	
3	嘉松南路南期昌路花坛【电子屏幕前】	
4	三新北路/文翔路花境【西北角】	
5	三新北路/文翔路花境【西南角】	
6	区政府东大门【绿城路（通欣路-嘉松路，区政府东大门桥东西两侧桥头花坛）】	
7	区政府东大门【通欣路绿城路东南角】	
8	亲水平台园坛【嘉松路西侧入口南北小广场中央（新松江路-绿城路，中央公园嘉松路入口）】	
9	文诚路园中路西北角【文诚路园中路西北角角头】	
10	文诚路园中路西北角【法院、党校南侧广场硬地上的小花坛】	
11	市民广场【市民广场中央长方形花坛】	
12	市民广场【市民广场圆花坛】	
13	市民广场【市民广场北入口小广场上花架】	
14	市民广场【市民广场北入口亲水木栈道及东侧木桥和市民广场南侧钢索栏杆上】	
15	市民广场【市民广场北入口处东西两边长条花坛及区政府南大门两边花坛】	
16	园中路【园中路中央隔离带（思贤路-南青路）】	
17	新城站绿城路【绿城路中央机非隔离带（嘉松路-通跃路）】	
18	轻轨九号线新城站组合花箱【绿城路南侧（地铁站广场机动车停车场收费亭往西15米）】	
19	思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）【思贤路圆头】	
20	思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）【思贤路圆弧】	
21	思贤公园【东门处花坛】	
22	思贤公园【园中路思贤路西北角角头上】	
23	思贤公园【绿轩波咖啡厅南侧8米处】	
24	思贤公园【思贤公园人民路入口，龙兴港西侧园路路口往东至思贤公园跨龙兴港桥及桥上花坛】	
25	思贤公园【思贤公园人民路入口】	
26	思贤公园【思贤公园跨龙兴港桥东侧】	
27	嘉松南路（南期昌路-绿城路）【嘉松南路思贤路西南角】	

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页 共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
28	嘉松南路（南期昌路-绿城路）【嘉松南路中央隔离带（绿城路-思贤路）】	
29	嘉松南路（南期昌路-绿城路）【绿城路嘉松南路西北角角头上】	
30	嘉松南路（南期昌路-绿城路）【绿城路嘉松南路西南角角头上】	
31	嘉松南路（南期昌路-绿城路）【南青路嘉松南路西南角】	
32	嘉松公路隔离带【嘉松南路中央隔离带（思贤路-二里泾桥）】	
33	文诚路（人民路—园中路）【中央隔离带】	
34	文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路中央隔离带园头（人民路文诚路口）】	
35	文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路中央隔离带园头（文诚路西林北路口）】	
36	文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路中央隔离带园头（文诚路江学路口）】	
37	文诚路（人民路-滨湖路）【方松血站门口（中间隔离带）】	
38	文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路（人民路-滨湖路）隔离带花箱】	
39	其昌公园【其昌公园西侧（嘉松路其昌路东北角电子屏北侧15米）】	
40	其昌公园【其昌公园东侧（谷阳路西侧10米，岗亭东北角）】	
41	中央绿带【江学路南青路东北角、江学路南青路西北角、滨湖路北翠路东南角（中央绿带三、四期拐角花坛3只）】	
42	中央绿带【松江区青少年活动中心入口红绿灯西南角绿地上（人民路往北20米）（中央绿带二期）】	
43	中央绿带【中央公园四期滨湖路、珠江新城北门、中央公园三期湖畔天地北门】	
44	新松江路南侧（西林路-江学路）花坛【新松江路南侧（西林路-江学路）月季花墙下的各个小花坛】	
45	人民北路花坛（江中小区西侧）【人民路东侧，方松街道办事处东大门对面】	
46	人民北路花钵【人民北路东侧（其昌路-二里泾桥）】	
47	华亭老街【中越广场花箱】	
48	南青路花钵【南青路龙兴塔桥上南北两边（人民路往东30米）】	
49	新松江路花钵【新松江路龙兴塔桥上南北两边（人民路往东10米），新松江路泖泾河桥上两边（第一人民医院南大门东侧190米）】	

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页　共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
50	文汇路立体墙【文汇路北侧（龙腾路-龙城路）公共厕所墙上（大学城体育馆北侧公交车停车场对面）】	
51	思鲈园【长条木质花箱】	
52	思鲈园【地下车库出口处花坛】	
53	思鲈园【香樟花坛座凳】	
54	九里亭公园北侧浏南路入口【LOGO景石花坛】	
55	九里亭公园北侧浏南路入口【双层花坛】	
56	九里亭公园北侧浏南路入口【亭前花坛】	
57	九里亭公园沪亭北路侧入口【多层长条花坛】	
58	九里亭公园沪亭北路侧入口【不规则LOGO花坛】	
59	九里亭公园组合式花箱【沪亭北路转角电线杆下组合花箱】2组	
60	九里亭公园组合式花箱【浏南路LOGO景石两侧组合花箱】	
61	九里亭公园组合式花箱【浏南路人行入口组合花箱】	
62	九里亭街道花箱【联茂路组合花箱（近九杜路）】12组	
63	九里亭街道花箱【沪亭北路组合花箱（近沪松公路）】14组	
64	九里亭街道花箱【沪亭北路滨坊路路口组合花箱】4组	
65	乐都路花箱-高花箱	
66	乐都路花箱-矮花箱	
67	水培苑	
68	换土	
合计		

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 1 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		泰顺士小镇入口处花坛【文诚路/玉华路入口两侧】									
1	050103009150	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 质紫色	1.种类:矮牵牛 质紫色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波矩 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 2 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	050103009151	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 黄色	1.种类:矮牵牛 黄色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波矩 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	050103009152	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 玫红色	1.种类:矮牵牛 玫红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波矩 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	050103009153	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 橙色	1.种类:矮牵牛 橙色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波矩 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 5 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	050103009154	栽植花卉/地被植物 安徽羽叶报春 淡紫色	1.种类:安徽羽叶报春 淡紫色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
		人民北路思贤路花坛【人民北路/思贤路西北角】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 6 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	050103009155	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	70					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	050103009156	栽植花卉/地被植物 一串红 黄色	1.种类:一串红 黄色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	050103009157	栽植花卉/地被植物 美丽月见草 粉色	1.种类:美丽月见草 粉色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
		基松南路南期县路花坛【电子屏幕价】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	050103009158	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 冰波紫色	1.种类:矮牵牛 冰波紫色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美声 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	42					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	050103009159	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 红色	1.种类:矮牵牛 红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美声 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	68					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 11 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	050103009160	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 粉色	1.种类:矮牵牛 粉色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:美声 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	25					
		兰新主路/文翔路花境【西北角】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 12 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	050103009161	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠 粉花绿叶 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 13 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	050103009162	栽植花卉/地被植物 露蓓石竹 粉色	1.种类:露蓓石竹 粉色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 14 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	050103009163	栽植花卉/地被植物 羽扇豆 浅紫色	1.种类:羽扇豆 浅紫色 180盆 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:鲁冰 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 15 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	050103009164	栽植花卉/地被植物 毛地黄 淑黄	1.花卉种类:毛地黄 淑黄 180盆 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:现点购 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 16 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	050103009165	栽植花卉/地被植物 南非万寿菊 橙色	1.花卉种类:南非万寿菊 橙色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 17 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	050103009166	栽植花卉/地被植物 美人 黄色/粉色	1.种类:美人 黄色/粉色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 18 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	050103009167	栽植花卉/地被植物 香雪球 浅蓝色	1.种类:香雪球 浅蓝色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 19 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	050103009168	栽植花卉/地被植物 矾根 混色	1.种类:矾根 混色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 20 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	050103009169	栽植花卉/地被植物 洋凤仙 混色	1.种类:洋凤仙 混色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 21 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	050103009170	栽植花卉/地被植物 大花飞燕草 混色	1.种类:大花飞燕草 混色 180盆 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:北板先 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 22 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	050103009171	栽植花卉/地被植物 超级狐尾草 紫色	1.种类:超级狐尾草 紫色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
		三新北路/文翔路花境【西南角】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 23 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	050103009172	栽植花卉/地被植物 天竺葵 玫红色	1.种类:天竺葵 玫红色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 24 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	050103009173	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花垂叶	1.种类:比格海棠 粉花垂叶 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 25 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	050103009174	栽植花卉/地被植物 超级鼠尾草 紫色	1.种类:超级鼠尾草 紫色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 26 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	050103009175	栽植花卉/地被植物 矾根 混色	1.种类:矾根 混色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 27 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	050103009176	栽植花卉/地被植物 美女樱 须紫色	1.种类:美女樱 须紫色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:托斯卡尼 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 28 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	050103009177	栽植花卉/地被植物 洋凤仙 混色	1.种类:洋凤仙 混色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 29 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	050103009178	栽植花卉/地被植物 毛地黄 淡黄	1.花卉种类:毛地黄 淡黄 180盆 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:现点购 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 30 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	050103009179	栽植花卉/地被植物 大花飞燕草 混色	1.种类:大花飞燕草 混色 180盆 2.单位面积株数:16株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:北板允 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
		区政府东大门【绿城路（通衢路-寨松路，区政府东大门桥东西两侧绿头花坛）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 31 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	050103009180	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	35					
		区政府东大门【通欣路绿城路东南角】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 32 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	050103009181	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:东西两头保持图案配色一致 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 33 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	050103009182	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花绿叶	1.种类:比格海棠红花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:东西两头保持图案配色一致 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
		东水平台园坛【基松路西侧入口南北小广场中央（新松江路-绿城路，中央公园基松路入口）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 34 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		中央公园基松路入口）】									
34	050103009183	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	33					
		文诚路园中路西北角【文诚路园中路西北角角头】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 35 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	050103009184	栽植花卉/地被植物 毛地黄 橙红	1.花卉种类:毛地黄 橙红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	50					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 36 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	050103009185	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 粉红色	1.种类:矮牵牛 粉红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 37 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	050103009186	栽植花卉/地被植物 锦带牛 蓝色	1.种类:锦带牛蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
		文诚路园中路西北角【法院、党校南侧广场硬地上的小花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 38 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	050103009187	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花红叶	1.种类:比格海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	20					
		市民广场【市民广场中央长方形花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 39 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	050103009188	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 40 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	050103009189	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉花绿叶	1.种类:四季海棠 粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
		市民广场【市民广场圆花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 41 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	050103009190	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
		市民广场【市民广场北入口小广场上花架】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 42 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	050103009191	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉色	1.种类:四季海棠粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	26					
		市民广场【市民广场北入口亲水木栈道及东侧木桥和市民广场南侧钢索桥栏杆上】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 43 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	050809	花箱栽植植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:8株/组 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:市民广场护栏花箱 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	190					
		市民广场【市民广场北入口处东西两边长条花坛及区政府南大门两边花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 44 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	050103009192	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	20					
		园中路【园中路中央隔离带（思贤路-南青路）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 45 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	050103009193	栽植花卉/地被植物 锦带牛 繁色	1.种类:锦带牛繁色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波姐 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 46 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	050103009194	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	46					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 47 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	050103009195	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花继叶	1.种类:比格海棠红花继叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	66					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 48 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	050103009196	栽植花卉/地被植物 天竺葵 橙色	1.种类:天竺葵 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 49 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	050103009197	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 繁色	1.种类:矮牵牛 繁色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波矩 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 50 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	050103009198	栽植花卉/地被植物 四季海棠 绿叶粉花	1.种类:四季海棠 绿叶粉花 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 51 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	050103009199	栽植花卉/地被植物 四季海棠 绿叶红花	1.种类:四季海棠 绿叶红花 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 52 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	050103009200	栽植花卉/地被植物 报春花 玫红	1.花卉种类:报春花 玫红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	37					
		新城运绿城路【绿城路中央机非隔离带（基松路-通跃路）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 53 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	050103009201	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	22					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 54 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	050103009202	栽植花卉/地被植物 天竺葵 粉色	1.种类:天竺葵 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 55 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	050103009203	栽植花卉/地被植物 天竺葵 红色	1.种类:天竺葵 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	12					
		轻轨九号线新城站组合花箱【绿城路南侧（地铁站广场机动车停车场收费亭往西15米）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 56 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	050103009204	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5.88					
		思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）【思贤路园头】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 57 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
57	050103009205	栽植花卉/地被植物 天竺葵 玫红	1.种类:天竺葵 玫红 140红盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	55					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 58 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	050103009206	栽植花卉/地被植物 花毛茛 黄	1.种类:花毛茛 黄 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	45					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 59 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
59	050103009207	栽植花卉/地被植物 花毛茛 橙黄色	1.种类:花毛茛 橙黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	36					
		思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）【思贤路圆弧】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 60 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	050103009208	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 粉色	1.种类:矮牵牛 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	184					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 61 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
61	050103009209	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	184					
		思贤会园【东门处花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 62 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
62	050103009210	栽植花卉/地被植物 网格棚特 玫红	1.种类:网格棚特 玫红 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	18					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 63 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
63	050103009211	栽植花卉/地被植物 风仙花 粉红	1.种类:凤仙花 粉红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
		总贸公园【园中路总贸路西北角处上】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 64 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	050103009212	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 65 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
65	050103009213	栽植花卉/地被植物 玛格丽特 黄色	1.种类:玛格丽特黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
		思贤公园【绿行波咖啡厅南侧8米处】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 66 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	050103009214	栽植花卉/地被植物 凤仙花 红色	1.种类:凤仙花红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
		思贤公园【思贤公园人民路入口，龙兴港西侧园路路口往东至思贤公园跨龙兴港桥及桥上花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 67 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	050103009215	栽植花卉/地被植物 风仙花 粉色	1.种类:凤仙花 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 68 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
68	050103009216	栽植花卉/地被植物 风仙花 红色	1.种类:凤仙花 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 69 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	050103009217	栽植花卉/地被植物 风仙花 红色	1.种类:风仙花 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 70 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
70	050103009218	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花绿叶	1.种类:比格海棠 红花绿叶 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港西侧园路东侧 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7					
		思贤会园【思贤会园人民路入口】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 71 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
71	050103009219	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花绿叶	1.种类:比格海棠红花绿叶 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:西大门石头处 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	5					
		总贵公园【总贵公园跨龙兴港桥东侧】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 72 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
72	050103009220	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:龙兴港东侧花境内 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 73 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
73	050103009221	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.备注:龙兴港东侧花境内 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7.2					
		基松南路（南期昌路-绿城路）【基松南路思贤路									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 74 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		西南角】									
74	050103009222	栽植花卉/地被植物 风仙花 粉红	1.种类:凤仙花 粉红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	43					
		基松南路（南期昌路-绿城路）【基松南路中央隔离带（绿城路-思贤路）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 75 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
75	050103009223	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	34					
		基松南路（南期昌路-绿城路）【绿城路基松南路西北角头上】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 76 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
76	050103009224	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉花绿叶	1.种类:四季海棠 粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 77 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
77	050103009225	栽植花卉/地被植物 锦带牛 玫红色	1.种类:锦带牛玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	31					
		慕松南路（南朝昌路-绿城路）【绿城路慕松南路 西南角角头上】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 78 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
78	050103009226	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉花绿叶	1.种类:四季海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 79 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
79	050103009227	栽植花卉/地被植物 锦带牛 浅紫色	1.种类:锦带牛浅紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	27					
		基松南路（南朝昌路-绿城路）【南青路基松南路 西南角】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 80 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
80	050103009228	栽植花卉/地被植物 凤仙花 红色	1.种类:凤仙花红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	20					
		基松公路隔离带【基松南路中央隔离带（思贤路-二里泾桥）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 81 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
81	050103009229	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	285					
		文诚路（人民路—园中路）【中央隔离带】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 82 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
82	050103009230	栽植花卉/地被植物 天竺葵 红色	1.种类:天竺葵 红色 140红盆 2.单位面积株数:30株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 83 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
83	050103009231	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 84 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	050103009232	栽植花卉/地被植物 超级凤仙 锦带紫	1.种类:超级凤仙锦带紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 85 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
85	050103009233	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.系列:超威 5.其他:此项目未尽内容,但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	13					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 86 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
86	050103009234	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 粉红色	1.种类:矮牵牛粉红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.系列:波姐 5.其他:此项目未尽内容,但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 87 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
87	050103009235	栽植花卉/地被植物 超级风仙 锦浪紫	1.种类:超级风仙 锦浪紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 88 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
88	050103009236	栽植花卉/地被植物 大花飞燕草 蓝色	1.种类:大花飞燕草 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:北极光 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 89 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
89	050103009237	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 90 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
90	050103009238	栽植花卉/地被植物 超级凤仙 锦带紫	1.种类:超级凤仙锦带紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 91 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
91	050103009239	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花红叶	1.种类:比格海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	17					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 92 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	050103009240	栽植花卉/地被植物 大花飞燕草 蓝色	1.种类:大花飞燕草 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.系列:北极光 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 93 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
93	050103009243	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 紫色	1.种类:矮牵牛 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波矩 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 94 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
94	050103009242	栽植花卉/地被植物 天竺葵 红色	1.种类:天竺葵 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 95 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
95	050103021009	箱/钵栽植 比格海棠粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:25株/个 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 96 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
96	050103021010	箱/钵栽植 超级凤仙粉色	1.种类:超级凤仙粉色 120盆 2.单位面积株数:8株/个 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 97 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
97	050103021011	苗/株栽植 金叶甘薯	1.种类:金叶甘薯120盆 2.单位面积株数:4株/个 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	30					
		文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路中央隔离带掉头（人民路文诚路口）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 98 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
98	050103009243	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花红叶	1.种类:比格海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8.5					
		文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路中央隔离带掉头（文诚路西林北路口）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 99 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
99	050103009244	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 100 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
100	050103009245	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花红叶	1.种类:比格海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		文诚路（人民路-振源路）【文诚路中央隔离带掉头（文诚路江学路口）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 101 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
101	050103009246	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花绿叶	1.种类:比格海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 102 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
102	050103009247	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花红叶	1.种类:比格海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		文诚路（人民路-振源路）【方松血站门口（中间隔离带）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 103 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
103	050103009248	栽植花卉/地被植物 天兰葵 红色	1.种类:天兰葵 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		文诚路（人民路-滨湖路）【文诚路（人民路-滨湖路）隔离带花箱】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 104 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
104	050103021012	箱/钵栽植 玛格丽特粉色/天兰葵 红色/变叶木	1.种类:玛格丽特粉色120盆 16株/个/天兰葵 红色140盆 6株/个/变叶木H40P30 1株/个 2.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 3.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	202					
		共兵公园【共兵公园西侧（泰松路共兵路东北角电子屏北侧15米）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 105 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
105	050103009249	栽植花卉/地被植物 孔雀草 橙、黄	1.种类:孔雀草 橙、黄 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	23					
		共县公园【共县公园东侧（谷阳路西侧10米，闸亭东北角）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 106 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
106	050103009250	栽植花卉/地被植物 天竺葵 橙色	1.种类:天竺葵 橙色 140盆 2.单位面积株数:30株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:中子星 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9					
		中央绿带【江学路南青路东北角、江学路南青路西北角、滨湖路北翠路东南角（中央绿带三、四期拐角花坛3只）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 107 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
107	050103009251	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花绿叶	1.种类:四季海棠红花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中间弧形花坛（9只） 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	39					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 108 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
108	050103009252	栽植花卉/地被植物 孔雀草 黄色	1.种类:孔雀草黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中间弧形花坛（9只） 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	39					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 109 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
109	050103009253	栽植花卉/地被植物 孔雀草 橙色	1.种类:孔雀草 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:中间弧形花坛（9只） 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	39					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 110 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
110	050103009254	栽植花卉/地被植物 风仙花 橙色	1.种类:风仙花 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:圆形花坛（18只） 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 111 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
111	050103009255	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:下沿花坛（3只） 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
		中央绿带【松江区青少年活动中心入口红绿灯西南角绿地上（人民路往北20米）（中央绿带									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 112 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		二期）】									
112	050103009256	栽植花卉/地被植物 天竺葵 红色	1.种类:天竺葵 红色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:景石下 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 113 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
113	050103009257	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉花绿叶	1.种类:四季海棠 粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:景石下 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 114 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
114	050103009258	栽植花卉/地被植物 孔雀草 橙色	1.种类:孔雀草 橙色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:景石下 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	14					
		中央绿带【中央公园四期滨湖路，珠江新城北门、中央公园三期湖畔天地北门】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 115 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
115	050103009259	栽植花卉/地被植物 天竺葵 红色	1.种类:天竺葵 红色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:滨湖路8，珠江新城北门12，银畔天地北门18，花箱单个面积0.3*1米 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	11.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 116 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		新松江路南侧（西林路-江学路）花坛【新松江路南侧（西林路-江学路）月季花墙下的各个小花坛】									
116	050103009260	栽植花卉/地被植物 玛格丽特 粉色	1.种类:玛格丽特 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	22					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 117 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
117	050103009261	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9					
		人民北路花坛（江中小区西侧）【人民路东侧，方松街道办事处东大门对面】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 118 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
118	050103009262	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 玫红色	1.种类:矮牵牛玫红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 119 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
119	050103009263	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉花绿叶	1.种类:四季海棠 粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
		人民北路花钵【人民北路东侧（共昌路-二里径桥）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 120 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
120	050103021013	箱/钵栽植 矮牵牛 紫色	1.种类:矮牵牛 紫色 120盆 2.单位面积株数:36株/只 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:每个1㎡ 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	21					
		华亭老街【中越广场花箱】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 121 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
121	050103009264	栽植花卉/地被植物 比格海棠 红花红叶	1.种类:比格海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6					
		南香路花钵【南香路龙兴路桥上南北两边（人民路往东30米）】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 122 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
122	050103021014	箱/钵栽植 矮牵牛 玫红	1.种类:矮牵牛玫红 120盆 2.单位面积株数:25株/只 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:波姐 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	44					
		新松江路花钵【新松江路龙兴路桥上南北两边（人民路往东10米）。新松江路郑浩河桥上两边（第一人民医院南大									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 123 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门东侧190米）】									
123	050103021015	苗/钵栽植 矮牵牛 粉红	1.种类:矮牵牛粉红 120盆 2.单位面积株数:36株/只 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:单个1.5㎡ 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 124 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
124	050103021016	苗/钵栽植 矮牵牛 粉红	1.种类:矮牵牛粉红 120盆 2.单位面积株数:36株/只 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.备注:单个1.5㎡ 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	个	12					
		文汇路立体墙【文汇路北侧（龙腾路-龙城路）公共厕所墙上（大学城体育馆北侧公交车停车									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 125 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		场对面）】									
125	050103009265	花卉立体布置 四季海棠 红花红叶	1.草本花卉种类：四季海棠 红花红叶 120盆 2.单位面积株数：80株/m2 3.养护期：春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	9.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 126 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
126	050103009266	花卉立体布置 四季海棠 粉花绿叶	1.草本花卉种类：四季海棠 粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数：80株/m2 3.养护期：春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8.95					
		思护园【长条木质花箱】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 127 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
127	050103009267	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 粉色	1.种类:矮牵牛粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:垂盆品种 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	6.4					
		思护园【地下车库出口处花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 128 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
128	050103009268	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3.6					
		思护园【香樟花坛座凳】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 129 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
129	050103009289	栽植花卉/地被植物 根春花 玫红	1.花卉种类:根春花 玫红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	72.2					
		九里平台园北侧连廊入口【LOGO景石花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 130 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
130	050103009270	栽植花卉/地被植物 天兰葵 粉色	1.种类:天兰葵 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	24					
		九里平台园北侧连廊入口【双层花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 131 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
131	050103009271	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 132 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
132	050103009272	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 粉色	1.种类:矮牵牛 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	39.2					
		九里亭会展北侧地下商业入口【手前花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 133 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
133	050103009273	栽植花卉/地被植物 一串红 红色	1.种类:一串红 红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 134 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
134	050103009274	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 蓝色	1.种类:矮牵牛 蓝色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 135 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
135	050103009275	栽植花卉/地被植物 锦带牛 玫红色	1.种类:锦带牛玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	31					
		九里亭公园护亭北路侧入口【多层长条花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 136 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
136	050103009276	栽植花卉/地被植物 锦带牛 粉白	1.种类:锦带牛粉白 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 137 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
137	050103009277	栽植花卉/地被植物 锦带牛 玫红色	1.种类:锦带牛玫红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
		九里平公园护平北路侧入口【不规则LOGO花坛】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 138 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
138	050103009278	栽植花卉/地被植物 小猪菊 粉色	1.种类:小猪菊粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	16.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 139 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
139	050103009279	栽植花卉/地被植物 孔雀草 黄色	1.种类:孔雀草 黄色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 140 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
140	050103009280	栽植花卉/地被植物 报春花 须紫	1.花卉种类:报春花 须紫 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	21					
		九里平台园组合式花箱【护平北路转角电线杆下组合花箱】2组									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 141 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
141	050103009281	栽植花卉/地被植物 毛地黄 淡黄	1.种类:毛地黄 淡黄 120盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 142 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
142	050103009282	栽植花卉/地被植物 超级凤仙 粉色	1.种类:超级凤仙 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.36					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 143 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
143	050103009283	栽植花卉/地被植物 锦带牛 白色	1.种类:锦带牛白色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.2					
		九里亭公园组合式花箱【沛宸路LOGO景石两侧组合花箱】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 144 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
144	050103002007	栽植单株灌木 亮金女贞	1.种类:亮金女贞 2.冠丛高:H50 3.蓬径:P40 4.起挖方式:带土球 5.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 145 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
145	050103002008	栽植单株灌木 地肤	1.种类:地肤 2.冠丛高:H60 3.蓬径:P40 4.起挖方式:带土球 5.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按税费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 146 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
146	050103009284	栽植花卉/地被植物 超级凤仙 粉色	1.种类:超级凤仙粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按税费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 147 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
147	050103009285	栽植花卉/地被植物 锦带牛 玫红	1.种类:锦带牛玫红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 148 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
148	050103009286	栽植花卉/地被植物 狐尾天门冬	1.种类:狐尾天门冬 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 149 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
149	050103009287	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 须苗	1.种类:矮牵牛 须苗 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 150 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
150	050103002009	栽植单株灌木 金叶小檗	1.种类:金叶小檗 2.冠丛高:H40 3.蓬径:P30 4.起挖方式:带土球 5.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	2					
		九里亭公园组合式花箱【漕宜路人行入口组合花箱】									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 151 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
151	050103009288	栽植花卉/地被植物 比格海棠 粉花垂叶	1.种类:比格海棠粉花垂叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 152 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
152	050103009289	栽植花卉/地被植物 毛地黄 粉红	1.种类:毛地黄粉红 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.系列:现点购 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 153 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
153	050103009290	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 须蓝	1.种类:矮牵牛 须蓝 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 154 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
154	050103009291	栽植花卉/地被植物 矾根 混色	1.种类:矾根 混色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.24					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 155 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
155	050103002010	栽植单株灌木 三角梅	1.种类:三角梅 2.冠丛高:H50 3.蓬径:P30 4.起挖方式:带土球 5.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 6.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 156 页 共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
156	050103009292	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 须苗	1.种类:矮牵牛 须苗 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.42					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 157 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
157	050103009293	栽植花卉/地被植物 超级风仙 粉色	1.种类:超级风仙 粉色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	0.15					
		九里亭街道花带【联茂路组合花带（近九杜路）】12组									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 158 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
158	050103009294	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠 红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	11.52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 159 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
159	050103009295	栽植花卉/地被植物 锦带牛 粉红色	1.种类:锦带牛 粉红色 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4.2					
		九里亭街道花带【护亭北路组合花带（近护松公路）】14组									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 160 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
160	050103002011	栽植单株灌木 受叶木	1.种类:受叶木 2.冠丛高:H40 3.蓬径:P30 4.起挖方式:带土球 5.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	株	42					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 161 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
161	050103009296	栽植花卉/地被植物 美女樱 须股	1.种类:美女樱 须股 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	13.44					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 162 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
162	050103009297	栽植花卉/地被植物 矮牵牛 须蓝	1.种类:矮牵牛 须蓝 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	4.9					
		九里亭街道花箱【护亭北路疫情路路口组合花箱】4组									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 163 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
163	05B010	花箱栽植植物 矮牵牛粉红	1.种类:矮牵牛粉红 120盆 2.单位面积株数:16株/组 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 164 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
164	05B011	花箱栽植植物 矮牵牛浅蓝	1.种类:矮牵牛浅蓝 120盆 2.单位面积株数:16株/组 3.养护期:春季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	组	4					
		乐都路花箱-高花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 165 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
165	050012	高花箱 春季	1.花箱包含苗木种类:比格海棠粉花球叶120盆12株，比格海棠红花红叶140盆4株 2.养护期:整个种植季 3.花卉颜色及种植位置:需满足建设单位要求	1.栽植 2.养护	组	121					
		乐都路花箱-矮花箱									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木　　标段：C01　　第 166 页　共 170 页
单体工程名称：单项工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
166	050013	矮花箱 春季	1.花箱包含苗木种类:天竺葵粉色140盆16株，舞春花型空管120盆28株 2.养护期:整个种植季 3.花卉颜色及种植位置:需满足建设单位要求	1.栽植 2.养护	组	121					
		水格局									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 167 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
167	050103009298	栽植花卉/地被植物 四季海棠 红花红叶	1.种类:四季海棠红花红叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	25					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 168 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
168	050103009299	栽植花卉/地被植物 四季海棠 粉花绿叶	1.种类:四季海棠粉花绿叶 120盆 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:春季(100%成活率,包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用) 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	25					
		换土									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 169 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
169	050014	（春季）绿地整理、清除杂草、营养土、种植土、介质土、覆盖物、复合肥、土壤消毒、灭虫病害处理等	1.回填土质要求：种植土、营养土、介质土（各类土方由施工单位综合考虑，计入综合单价） 2.取土运距：综合考虑 3.回填厚度：按规范及设计要求 4.找平找坡要求：按规范及设计要求 5.弃渣运距：投标单位根据现场情况综合考虑 6.换土次数：春季更换苗木时换土 7.其他：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须	1.绿地整理 2.清除杂草 3.复合肥 4.土壤消毒 5.灭虫病害处理等 6.废弃物运输	项	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：春季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 170 页 共 170 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			的，请投标人在综合单价内考虑								
本页小计											
合　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：城区草花栽植工程\单项工程\春季栽植苗木 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	

单位工程清单汇总表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页 共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	泰晤士小镇入口花坛	
2	人民北路思贤路花坛	
3	嘉松南路南期昌路花坛-电子屏幕前	
4	三新北路文翔路西北角花境	
5	三新北路文翔路西南角花境	
6	区政府东大门-绿城路（通欣路-嘉松路，区政府东大门桥东西两侧桥头花坛）	
7	区政府东大门-通欣路绿城路东南角	
8	亲水平台园坛-嘉松路西侧入口南北小广场中央（新松江路-绿城路，中央公园嘉松路入口）	
9	文诚路园中路西北角-文诚路园中路西北角角头	
10	文诚路园中路西北角-法院、党校南侧广场硬地上的小花坛	
11	市民广场-市民广场中央长方形花坛	
12	市民广场-市民广场圆花坛	
13	市民广场-市民广场北入口小广场上花架	
14	市民广场-市民广场北入口亲水木栈道及东侧木桥和市民广场南侧钢索桥栏杆上	
15	市民广场-市民广场北入口处东西两边长条花坛及区政府南大门两边花坛	
16	园中路-园中路中央隔离带（思贤路-南青路）	
17	新城站绿城路-绿城路中央机非隔离带（嘉松路-通跃路）	
18	轻轨九号线新城站组合花箱-绿城路南侧（地铁站广场机动车停车场收费亭往西15米）	
19	思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）-思贤路圆头	
20	思贤路中央隔离带（人民路-嘉松路）-思贤路圆弧	
21	思贤公园-东门处花坛	
22	思贤公园-园中路思贤路西北角角头上	
23	思贤公园-绿轩波咖啡厅南侧8米处	
24	思贤公园-思贤公园人民路入口，龙兴港西侧园路路口往东至思贤公园跨龙兴港桥及桥上花坛	
25	思贤公园-思贤公园人民路入口	
26	思贤公园-思贤公园跨龙兴港桥东侧	
27	嘉松南路（南期昌路-绿城路）-嘉松南路思贤路西南角	
28	嘉松南路（南期昌路-绿城路）-嘉松南路中央隔离带（绿城路-思贤路）	

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页　共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
29	嘉松南路（南期昌路-绿城路）-绿城路嘉松南路西北角角头上	
30	嘉松南路（南期昌路-绿城路）-绿城路嘉松南路西南角角头上	
31	嘉松南路（南期昌路-绿城路）-南青路嘉松南路西南角	
32	嘉松公路隔离带-嘉松南路中央隔离带（思贤路-二里泾桥）	
33	文诚路（人民路—园中路）-中央隔离带	
34	文诚路（人民路-滨湖路）-文诚路中央隔离带园头（人民路文诚路口）	
35	文诚路（人民路-滨湖路）-文诚路中央隔离带园头（文诚路西林北路口）	
36	文诚路（人民路-滨湖路）-文诚路中央隔离带园头（文诚路江学路口）	
37	文诚路（人民路-滨湖路）-方松血站门口（中间隔离带）	
38	文诚路（人民路-滨湖路）-文诚路（人民路-滨湖路）隔离带花箱	
39	其昌公园-其昌公园西侧（嘉松路其昌路东北角电子屏北侧15米）	
40	其昌公园-其昌公园东侧（谷阳路西侧10米，尚亭东北角）	
41	中央绿带-江学路南青路东北角、江学路南青路西北角、滨湖路北翠路东南角（中央绿带三、四期侧角花坛3只）	
42	中央绿带-松江区青少年活动中心入口红路灯西南角绿地上（人民路往北20米）（中央绿带二期）	
43	中央绿带-中央公园四期滨湖路、珠江新城北门、中央公园三期翡翠天地北门	
44	新松江路南侧（西林路-江学路）花坛	
45	人民北路花坛（江中小区西侧）	
46	人民北路花钵	
47	平亭老街-中越广场花箱	
48	南青路花钵-南青路龙兴塔桥上南北两边（人民路往东30米）	
49	新松江路花钵-新松江路龙兴塔桥上南北两边（人民路往东10米），新松江路郎泾河桥上两边（第一人民医院南大门东侧190米）	
50	文汇路立体墙-文汇路北侧（龙腾路-龙城路）公共厕所墙上（大学城体育馆北侧公交车停车场对面）	
51	思鲈园-长条木质花箱	
52	思鲈园-地下车库出口处花坛	
53	思鲈园-香樟花坛座凳	
54	九里亭公园北侧滨南路入口-LOGO景石花坛	

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页　共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
55	九里亭公园北侧浦南路入口-双层花坛	
56	九里亭公园北侧浦南路入口-亭前花坛	
57	九里亭公园北侧浦南路入口-主题花箱	
58	九里亭公园沪亭北路侧入口-多层长条花坛	
59	九里亭公园沪亭北路侧入口-不规则LOGO花坛	
60	九里亭公园组合式花箱-沪亭北路转角电线杆下组合花箱	
61	九里亭公园组合式花箱-浦南路LOGO景石两侧组合花箱	
62	九里亭公园组合式花箱-浦南路人行入口组合花箱	
63	九里亭街道花箱-联茂路组合花箱（近九杜路）	
64	九里亭街道花箱-沪亭北路组合花箱（近沪松公路）	
65	九里亭街道花箱-沪亭北路洋坊路路口组合花箱	
66	乐都路花箱-高花箱	
67	乐都路花箱-矮花箱	
68	水培苑	
69	换土	
合计		

注：1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		泰顺士小镇入口花坛									
1	050103009300	栽植花卉/地被植物 超级凤仙（桑蒂斯）淡紫色	1.种类:超级凤仙淡紫色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:桑蒂斯 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	050103009301	栽植花卉/地被植物 超级凤仙（桑蒂斯）红色	1.种类:超级凤仙（桑蒂斯）红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:桑蒂斯 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	050103009302	栽植花卉/地被植物 超级凤仙（桑蒂斯）橙色	1.种类:超级凤仙（桑蒂斯）橙色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:桑蒂斯 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按报价用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	050103009303	栽植花卉/地被植物 超级凤仙（桑蒂斯）玫红色	1.种类:超级凤仙（桑蒂斯）玫红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:桑蒂斯 5.其他:此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按报价用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 5 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	050103009304	栽植花卉/地被植物 香彩雀（热舞）紫色	1.种类:香彩雀 紫色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:热舞 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
		人民北路恩贺路花坛									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 6 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	050103009305	栽植花卉/地被植物 繁星花（壁画）红色	1.种类:繁星花 红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:壁画 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	70					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	050103009306	栽植花卉/地被植物 繁星花（壁画）粉色	1.种类:繁星花 粉色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:壁画 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	050103009307	栽植花卉/地被植物 繁星花（壁画）蓝色	1.种类:繁星花 蓝色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.系列:壁画 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
		基础南路南期县路花坛-电子屏幕窗									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	050103009308	栽植花卉/地被植物 彩叶草 黄色	1.种类:彩叶草 黄色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	37					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	050103009309	栽植花卉/地被植物 彩叶草 置红黄边	1.种类:彩叶草 置红黄边 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	68					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 11 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	050103009310	栽植花卉/地被植物 干日红 紫色	1.种类:千日红 紫色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	30					
		三新北路文翔路西北角花境									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 12 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	050103009311	栽植花卉/地被植物 高杆千日红 红色	1.种类:高杆千日红 红色 140盆 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 13 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	050103009312	栽植花卉/地被植物 夏茶 混色	1.种类:夏茶 混色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 14 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	050103009313	栽植花卉/地被植物 太阳花 黄色/红色	1.种类:太阳花 黄色/红色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏季栽植苗木
单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 15 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	050103009314	栽植花卉/地被植物 百日草 混色	1.种类:百日草 混色 120盆 2.单位面积株数:49株/m2 3.养护期:夏季（100%成活率，包括竣工验收合格后养护期内苗木损耗补种的费用） 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.栽植 2.养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。